

R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)土留工				
1)土留工		式	1.000	
土留工 (コンクリート)	BB18-8-40 W/C \leq 60%, 一般養生	m ³	26.100	
型枠工	一般型枠	m ²	94.500	
足場工	キャットウォーク	m	24.700	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150	本	0.600	
掘削 (土砂)		m ³	71.000	
掘削 (岩石)		m ³	8.000	
土砂掘削面整形		m ²	17.000	
岩盤清掃		m ²	6.000	
(2)水路工				
1)水路工		式	1.000	
水路工 (コンクリート)	BB18-8-40 W/C \leq 60%, 一般養生	m ³	70.200	
型枠工	一般型枠	m ²	309.800	
敷栗石	割栗石8~15cm	m ³	36.700	
目潰し砂利	RC-40	m ³	7.300	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	12.100	
均し基礎 (コンクリート)		m ³	6.100	
埋戻し (土砂)		m ³	136.000	
掘削 (土砂)		m ³	135.000	
掘削 (岩石)		m ³	14.000	
床版設置工	BB18-8-40 W/C \leq 60%, 一般養生	箇所	1.000	
2)張コンクリート工		式	1.000	

R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
張りコンクリート工	BB18-8-40 W/C≦60%, 一般養生	m ³	1.700	
型枠工	一般型枠	m ²	5.900	
掘削 (岩石)		m ³	1.000	
積込 (土砂)		m ³	1.000	
(3)残土処理工				
1)残土処理工		式	1.000	
積込 (土砂)		m ³	94.000	
ケーブルクレーン資材運搬	残土	m ³	94.000	
機械運搬	残土	m ³	94.000	
処分費	残土	m ³	94.000	
(4)山腹緑化工				
1)伏工		式	1.000	
植生シート	植生シート工, 肥料袋無・人工張芝付 (一重ネット標準)	m ²	171.300	
(5)支障木伐採				
1)支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	4.000	

R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 56cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
処分費	根株	m3	13.400	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m3	13.400	
機械運搬	根株	m3	13.400	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
1) 運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
2) 仮水路工		式	1.000	
仮排水管敷設・撤去	Φ300	m	70.000	