

見積参考資料

工事名 R8三林 予防治山 三好市長尾 山 腹工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好1
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

項目名	内容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	予防治山事業
地区名	長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)
施工場所	三好市井川町長尾
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月一 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・土留工	1.000	式		
・ ・ ・土留工	1.000	式		
・ ・水路工	1.000	式		
・ ・ ・水路工	1.000	式		
・ ・ ・張コンクリート工	1.000	式		
・ ・残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・残土処理工	1.000	式		
・ ・山腹緑化工	1.000	式		
・ ・ ・伏工	1.000	式		
・ ・支障木伐採	1.000	式		
・ ・ ・支障木伐採	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 山腹工	1.000	式			
・ ・ 土留工	1.000	式			
・ ・ ・ 土留工	1.000	式			1 式当たり
土留工 (コンクリート) BB18-8-40 W/C≤60%, 一般養生	26.100	m ³			単A T単 4号
型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	94.500	m ²			単A S単 27号
足場工	24.700	m			単A S単 17号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m.,	0.600	本			単A S単 1号
掘削 (土砂)	71.000	m ³			単A T単 1号
掘削 (岩石)	8.000	m ³			単A T単 2号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	17.000	m ²			単A S単 18号
岩盤清掃 岩盤清掃	6.000	m ²			単A S単 19号
合 計					
・ ・ 水路工	1.000	式			
・ ・ ・ 水路工	1.000	式			1 式当たり
水路工 (コンクリート) BB18-8-40 W/C≤60%, 一般養生	70.200	m ³			単A T単 5号
型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	309.800	m ²			単A S単 27号

事業名	予防治山事業 長尾地区				
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷栗石 割栗石8~15cm	36.700	m ³			単A T単 7号
目潰し砂利 RC-40	7.300	m ³			単A T単 8号
目地板 30m ² 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	12.100	m ²			単A S単 23号
均し基礎 (コンクリート)	6.100	m ³			単A T単 6号
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂, 小規模(標準)	136.000	m ³			単A S単 21号
掘削 (土砂)	135.000	m ³			単A T単 1号
掘削 (岩石)	14.000	m ³			単A T単 2号
床版設置工 BB18-8-40 W/C≤60%, 一般養生	1.000	箇所			単A T単 9号
合 計					
・・・ 張コンクリート工	1.000	式			1 式当たり
張りコンクリート工 BB18-8-40 W/C≤60%, 一般養生	1.700	m ³			単A T単 3号
型枠工 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	5.900	m ²			単A S単 27号
山地治山岩石工 (0.25~0.3m ³ 級) 油圧式0.25~0.3m ³ 級, 軟岩 (I)B	1.000	m ³			単A S単 29号
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂, 小規模(標準)	1.000	m ³			単A S単 21号
合 計					
・・・ 残土処理工	1.000	式			

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	94.000	m3			単A S単 21号
ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,重量の大きい資材,,土砂,30m,2段クレーンなし	94.000	m3			単A S単 10号
機械運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,14.2km,バックホウ 山積0.28m3	94.000	m3			単A S単 14号
処分費 残土	94.000	m3			単A S単 2号
合 計					
・・・ 山腹緑化工	1.000	式			
・・・ 伏工	1.000	式			1 式当たり
植生シート 植生シート工,肥料袋無・人工張芝付(一重ネット標準),250m2未満,一	171.300	m ²			単A S単 4号
合 計					
・・・ 支障木伐採	1.000	式			
・・・ 支障木伐採	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	2.000	本			単A

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	4.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 56cm	2.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 16cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	2.000	本			単A

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ヒノキ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単A
処分費 根株	13.400	m3			単A S単 3号
ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上2 t 未満, 重量の大きい資材, , 丸太, 30m, 2段クレーンなし	13.400	m3			単A S単 11号
機械運搬	13.400	m3			単A S単 28号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート) 【参考】 架設・撤去, 150日, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱を使用しない (立木使用)	1.000	基			単A S単 7号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去, 3 ヶ月～6 ヶ月	1.000	基			単A S単 5号
アンカー架設・撤去 機械施工, 1 t 以上2 t 未満, 丸太埋込み	2.000	基			単A S単 6号
合 計					
・ ・ ・ 仮水路工	1.000	式			1 式当たり
仮排水管敷設・撤去 据付・撤去, 波状管, 200～400mm, 要	70.000	m			単A S単 22号
合 計					

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000 基	当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 1 t 以上2 t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 1 t 以上2 t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料 (丸太) コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役			1.000	人	
	普通作業員			6.900	人	
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]			6.000	時間	<損料>
	運転手 (特殊)			1.020	人	
	軽油 パトロール給油			35.000	L	
	アンカー材料 (丸太) φ0.20m L=2.0m			0.250	m3	
	諸雑費 5%			0.050		
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-7号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000 基	当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.5m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	75以下				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	1t以上2t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	150日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱を使用しない(立木使用)				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役				5.000	人
	とび工				21.000	人
	普通作業員				14.000	人
	特殊作業員				6.000	人
	軽油				132.000	L
	パトロール給油					
	ウインチ				150.000	日
	ワイヤーロープ 主索				135.000	100m 日
	ワイヤーロープ 巻上・曳索				195.000	100m 日

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 8号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上2 t 未満, コンクリート, , コンクリート 山腹工, 30m, 2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員			1.000	人	
	普通作業員			2.000	人	
	軽油 パトロール給油			28.000	L	
	合計					算出数量 28.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上2 t 未満, 重量の大きい資材, , 砂利・栗石, 30m, 2段クレーン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	1 t 以上2 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員			1.000	人	
	普通作業員			4.000	人	
	軽油 パトロール給油			35.000	L	
	合計					算出数量 24.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上2 t 未満, 重量の大きい資材, , 土砂, 30m, 2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	1 t 以上2 t 未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	土砂				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員			1.000	人	
	普通作業員			4.000	人	
	軽油 パトロール給油			35.000	L	
	合計					算出数量 30.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000 日	当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1 t 以上2 t 未満, 重量の大きい資材, , 丸太, 30m, 2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)規格区分	1 t 以上2 t 未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	丸太				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.300				
	6)運搬距離	30.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員			1.000	人	
	普通作業員			4.000	人	
	軽油 パトロール給油			35.000	L	
	合計					算出数量 18.000 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 13号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 軟岩, 14.2km, バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 車種区分	10 t 車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 土質区分	軟岩		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 積載土量 (q)	6.000m3				
	4) 片道運搬距離 (L)	14.200km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)			0.170	人	
	軽油 パトロール給油			9.800	L	
	ダンプトラック[オンロード・ટેイセ`ル]			1.000	時間	<損料>
	タテ消耗費 (DT国産・普通・D)				時間	
	合計					算出数量 3.900 m3
	単価				m3	

事業名	予防治山事業 長尾地区
工事名	R 8 三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事 (企育)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 14号 ***					
	機械運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 14.2km, バックホウ 山積0.28			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1) 車種区分	4 t 車				
	2) 土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3) 積載土量(q)	2.200m3				
	4) 片道運搬距離(L)	14.200km				
	5) 積込機械区分	バックホウ 山積0.28m3				
	6) 運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)			0.170 人		
	軽油 パトロール給油			5.400 L		
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]			1.000 時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 1.400 m3
	単 価			m3		

見積単価一覧表

工事名	R8三林 予防治山 三好市長尾 山腹工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm～150mm	m3	4,890	S単16号
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	2,800	T単8号
処分費	根株	m3	8,500	S単3号
丸太	Φ0.18m、L=3.0m	m3	28,200	S単5号
丸太	φ 0.20m、L=2.0m	m3	34,000	S単6号
高密度ポリエチレン管	φ 300 シングル 1年未満 損料65%	m	3,210	S単22号
残土処分費		m3	2,200	S単2号 運搬距離 L=14.2km