

R 8 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事 (企育) 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 土工				
(1)掘削工				
掘削	土砂	m <sup>3</sup>	88	
埋戻し	流用土	m <sup>3</sup>	96.000	
間詰め石		m <sup>3</sup>	75.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	33.000	
2. 構造物撤去工				
(1)構造物取壊し工				
構造物撤去工	無筋コンクリート殻、取壊・運搬・処分	m <sup>3</sup>	23.000	
3. 堰堤工				
(1)1-2号堰堤工				
コンクリート	$\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	m <sup>3</sup>	64.700	
型枠		m <sup>2</sup>	74	
足場工		m	35.000	
(2)2-3号側壁護岸工				
コンクリート	$\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	m <sup>3</sup>	14.300	
型枠		m <sup>2</sup>	34	
足場工		m	4.300	
目地工		m <sup>2</sup>	5.400	
水抜きパイプ	VP-65	m	2.300	
(3)2号取付護岸工				
コンクリート	$\sigma \geq 18\text{kN/mm}^2$	m <sup>3</sup>	62.300	
型枠		m <sup>2</sup>	91	
足場工		m	12.000	
目地工		m <sup>2</sup>	9.600	

R 8 三耕 地すべり 重末カゲ 溪間工事 (企育) 当初工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
水抜きパイプ	VP-65	m	9.600	
4. 仮設工				
(1) 仮設鉄筋挿入工				
鉄筋挿入工 材料		本	15.000	
鉄筋挿入工	φ65	m	57.000	
グラウト材		m <sup>3</sup>	0.300	
足場工		空m <sup>3</sup>	54.000	
削孔機械上下移動		回	3.000	
(2) 仮設法面工				
法面整形	れき質土	m <sup>2</sup>	29	
コンクリート吹付	コンクリート吹付工, 厚10cm	m <sup>2</sup>	29.000	
(3) 仮設備工				
ケーブルクレーン架設・撤去		式	1.000	
ケーブルクレーン運搬		式	1.000	
(4) 仮水路工・仮締切工・仮設道路工				
高密度ポリエチレン管設置		m	57.000	
大型土のう制作・設置・撤去		袋	13.000	
坂路工		m <sup>3</sup>	3.000	
5. その他				
(1) 運搬費				
共通仮設 (積上げ)				
運搬費				
運搬費		式	1.000	