

R 8 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 地すべり防止				
(1)抑止工				
土工		式	1.000	
掘削(土砂)		m ³	95.000	
アンカー工	No. 3	式	1.000	
削孔(アンカー)	115mm, 礫質土	m	215.800	
削孔(アンカー)	115mm, 軟岩	m	86.900	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等(アンカー)	二重防食, PC鋼線より線 (工場組立), $400 \leq f < 1300$ kN	本	11.000	
グラウト注入	24N/mm ² W/C \leq 47.5%	m ³	10.100	
受圧板設置工	許容荷重470kN	基	11.000	
ざぶとん枠	組立・据付工 タイプ1	基	7.000	
ざぶとん枠	組立・据付工 タイプ2	基	4.000	
アンカー工資材	設計荷重460kN/本 定着 250.0kN/本	式	1.000	
C E型耐荷体	$\phi 12.7 \times 5$ L=1.565m	本	11.000	
C E型引張材	$\phi 12.7 \times 5$	m	279.300	
C E型緊張余長材	$\phi 12.7 \times 5$ L=1.0m	本	11.000	
オイルキャップ		個	11.000	
ヘッドアダプター		個	11.000	
アンカーヘッド		個	11.000	
クサビ	$\phi 12.7$	組	55.000	
エクステンションキット	$\phi 12.7 \times 5$ L=0.5m	本	22.000	
アジャストプレート (BA型)	$\phi 165$ ($0^\circ \sim 15^\circ$)	組	11.000	
アンカープレート (メッキ品)	230 \times t22 $\phi 121$	枚	11.000	
防錆材	16kg/缶	缶	1.400	

R 8 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
アンカーシール材	330g/本	本	1.100	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
モルタル吹付工	t=5cm	m ²	65.700	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
足場 (アンカー)		空m ³	55.700	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
機械運搬		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2.000	