

R 8 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区路床工事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1)作業土工				
掘削		m3	20	
床掘り		m3	10	
(2)残土処分				
残土処分		m3	30.000	
2. 受圧板工				
(1)アンカー工資材費				
ストランド		m	88.000	
マンション		組	8.000	
AC台座		組	8.000	
ナット		個	8.000	
アンカーキャップ		組	8.000	
補剛板		組	8.000	
ストッパーシース		組	8.000	
定着体		本	8.000	
スペーサー		個	16.000	
頭部防錆剤		kg	7.200	
(2)アンカー工施工費				
削孔(アンカー)土砂		m	49	
削孔(アンカー)軟岩		m	34	
アンカー挿入		本	8.000	
グラウト注入		m3	1.800	
(3)受圧板工				

R 8 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区路床工事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート	24-12-25 (20) (高炉B) W/C55%	m <sup>3</sup>	18	
型枠		m <sup>2</sup>	49	
鉄筋		ton	1.410	
目地板		m <sup>2</sup>	1.200	
間詰コンクリート	24-12-25 W/C55%	m <sup>3</sup>	4.000	
(4)タイロッド工資材費				
受圧コンクリート部連結金具		kg	118.400	
ねじ節鉄筋用ナット		セット	32.000	
補強鉄筋		ton	0.068	
タイロッド	D19	m	11.200	
(5)タイロッド施工費				
タイロッド設置		ton	0.025	
(6)排水工				
暗渠排水材		m	24.000	
暗渠排水材設置工		m	24.000	
排水管		m	6.000	
排水管設置工		m	6.000	
3. 軽量盛土工				
(1)現場打杭				
H形鋼杭建込	6.5m	本	3.000	
H形鋼杭建込	7.0m	本	3.000	
H形鋼杭建込	7.5m	本	6.000	
H形鋼杭建込	8.0m	本	4.000	
やぐら設置・撤去工		回	1.000	

R 8 徳耕 広域 徳島東部 3 期 1 の 1 工区路床工事 工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
(2)調整コンクリート				
コンクリート	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	m <sup>3</sup>	13	
型枠		m <sup>2</sup>	64	
目地板		m <sup>2</sup>	2	
排水砕石		m <sup>3</sup>	4.000	
4. 仮設工				
(1)仮設足場工				
足場工(アンカー) アンカー用		空m <sup>3</sup>	248	
足場工(アンカー) 大口径		空m <sup>3</sup>	500	
5. その他				