

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)
施工場所	美馬市美馬町坊僧
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】 R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上 (月単位)
熱中症対策補正 (現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正 (共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正 (現場管理費)	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			41,498,000	
2 ・ 工事原価			34,353,000	
3 ・ ・ 直接工事費			21,188,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	21,188,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			13,165,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,840,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
$(4+14+24+29+31-33) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$				
$21,188,000 \times ((12.110 * 1.000) * 1.030 * 1.000)$	12.470	%	2,642,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,106,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	92,000	
20 現場管理費			9,325,000	
21 現場管理費 (率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値 \times N037) + N019 + N032) \times N030 \times N042)$				
$25,028,000 \times (((35.490 \times 1.000) + 0.000 + 0.000) \times 1.050 \times 1.000)$	37.260	%	9,325,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値 \times N002 + 保証費率)$				
$34,353,000 \times (20.760 \times 1.000 + 0.04)$	20.800	%	7,145,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$41,498,000 \times 3.750$	3.750	%	1,556,000	
28 支給品費			0	

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事 (企育)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				21,188,000	
・谷止工	1.000	式		13,631,000	
・ ・谷止工	1.000	式		13,631,819	
・ ・ ・谷止工	1.000	式	12,903,624	12,903,624	1 式当たり
コンクリート (本堤)	184.600	m ³	40,705	7,514,143	歩A・単A T単 1号
型枠工 (本堤)	122.600	m ²	12,678	1,554,323	歩A・単A T単 2号
角材式残存型枠工	70.300	m ²	26,827	1,885,938	歩A・単A S単 26号
コンクリート (間詰)	10.400	m ³	46,635	485,004	歩A・単A T単 3号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	36.300	m ²	9,160	332,508	歩A・単A S単 24号
石積工	36.300	m ²	6,901	250,506	歩A・単A T単 4号
水平打継目鉄筋	132.000	本	1,374	181,368	歩A・単A T単 5号
ネームプレート (アルミ合金軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	1.000	枚	56,000	56,000	歩A・単A
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.200	本	6,140	7,368	歩A・単A
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	12.300	m ²	4,281	52,656	歩A・単A S単 21号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	12.300	m ²	10,150	124,845	歩A・単A S単 25号
止水板設置	5.000	m	5,647	28,235	歩A・単A S単 16号
キャットウォーク	88.200	m	3,028	267,070	歩A・単A S単 13号
昇降ステップ	44.000	個	3,065	134,860	歩A・単A

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事(企育)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板(標示板1枚 支柱1本) 400×500×2.0mm 支柱φ50.8×1800mm	1.000	組	28,800	28,800	歩A・単A
合 計				12,903,624	
・ ・ ・ 土工	1.000	式	728,195	728,195	1 式当たり
SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準	314.000	m3	1,156	362,984	歩A・単A S単 19号
SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	314.000	m3	1,019	319,966	歩A・単A S単 20号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	65.100	m ²	695	45,245	歩A・単A S単 14号
合 計				728,195	
・ 仮設工	1.000	式		7,557,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		7,557,675	
・ ・ ・ 仮設工(索道)	1.000	式	7,451,534	7,451,534	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱使用する,先柱を使用しない(立木使用)	1.000	基	6,720,940	6,720,940	歩A・単A S単 5号
ウインチベース架設・撤去 架設・撤去,3ヵ月～6ヵ月	1.000	基	224,848	224,848	歩A・単A S単 3号
アンカー架設・撤去 機械施工,2t以上3t未満,丸太埋込み	2.000	基	252,873	505,746	歩A・単A S単 4号
合 計				7,451,534	

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]

事業名	緊急予防治山事業 坊僧地区
工事名	R8馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）

[illegible]