

R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート（本堤）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	184.600	
型枠工	一般型枠	m ²	122.600	
角材式残存型枠工		m ²	70.300	
コンクリート（間詰）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	10.400	
型枠工	一般型枠	m ²	36.300	
石積工	t=15cm 割栗石5-15cm BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ²	36.300	
水平打継目鉄筋	ϕ 22mm L=2.403m	本	132.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	1.200	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	12.300	
型枠	一般型枠	m ²	12.300	
止水板設置		m	5.000	
キャットウォーク		m	88.200	
昇降ステップ		個	44.000	
標識板（標示板1枚 支柱1本）	400×500×2.0mm 支柱 ϕ 50.8×1800mm	組	1.000	
土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	314.000	
積込(ルーズ)	礫質土	m ³	314.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	65.100	

R 8 馬林 緊急予防 美馬市坊僧 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工（索道）		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	
仮設工（廻排水）		式	1.000	
暗渠排水管	据付・撤去 φ 300mm	m	24.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.800	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量3ton未満	台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	