

R 8 波耕 地すべり 相生 2 期 花瀬排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 土工				
(1) 掘削工				
掘削		m3	4	
床掘り		m3	90.000	
(2) 盛土工				
埋戻し		m3	60.000	
(3) 作業残土処理工				
土砂等運搬		m3	30	
残土処理		m3	30.000	
2. 構造物撤去工				
(1) 構造物取壊し工				
コンクリート構造物取壊し	なし	m3	7.1	
石積み取壊し		m ²	9.6	
殻運搬		m3	7.1	
殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）		m3	7.1	
取壊し石積運搬処理		m3	9.600	
3. 擁壁工				
(1) ブロック積擁壁工				
ブロック積		m ²	17.000	
目地材 t=10mm		m ²	0.800	
水抜きパイプ	VU φ 65	箇所	3.000	
吸出防止剤		m ²	0.300	
コンクリート	天端	m3	0.600	
型枠		m ²	1.800	
目地材 t=10mm		m ²	0.100	

R 8 波 耕 地 す べ り 相 生 2 期 花 瀬 排 水 路 工 事 工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
コンクリート	基礎コンクリート	m ³	1.000	
型枠		m ²	3.600	
基面整正		m ²	6.400	
基礎砕石 RC-40、t=20		m ²	6.400	
目地材 t=10mm		m ²	0.100	
(2)1号重力式擁壁				
コンクリート		m ³	0.500	
型枠		m ²	2.200	
基礎砕石 RC-40、t=20		m ²	1.200	
(3)舗装復旧工				
コンクリート		m ³	29.000	
溶接金網	6 150mm x 150mm	m ²	29.000	
4.排水路工(施工区間1)				
(1)1号管路工				
可とう性重圧管	D500 2,000mm	m	21.300	
基礎砕石		m ²	13.000	
コンクリート	基礎コンクリート	m ³	1.300	
(2)1号排水路工				
コンクリート		m ³	2.600	
型枠		m ²	21.000	
基礎砕石 RC-40、t=15		m ²	8.800	
(3)1号集水桝				
コンクリート	σ ck=18/mm ²	m ³	1.200	
型枠		m ²	12.000	
グレーチング 800×800、T-6		組	1.000	

R 8 波耕 地すべり 相生 2 期 花瀬排水路工事 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
基礎碎石 RC-40、t=20		m ²	1.700	
(4)巻立コンクリート				
コンクリート		m ³	0.200	
型枠		m ²	1.400	
(5)管路復旧工				
重圧管	T-25 250mm	m	2.400	
コンクリート t=100	基礎コンクリート	m ³	0.100	
基礎碎石 RC-40、t=15		m ²	1.000	
5. 仮設工				
(1)足場工				
足場工		掛m ²	17.000	
6. その他				