

見積参考資料

工事名 R8三林 復旧治山 三好市吾橋 山 腹工事(企育)

◇経費情報

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事 に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 (企育)

項目名	内容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 (企育)
施工場所	三好市西祖谷山村吾橋
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式		
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・山腹工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工(土留工)	1.000	式		
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		
・ ・ ・ 土留工(コンクリート)	1.000	式		
・ ・ ・ のり砕工 現場吹付法枠(300-2,000×2,000)、植生基材吹付工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式		
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式		
・交通整理工	1.000	式		
・ ・ 交通整理工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・山腹工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工(土留工)	1.000	式			1 式当たり
掘削工(土砂) 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外	43.000	m3			単 A S 単 17号
掘削工(岩石) 油圧式0.10m3 級,軟岩()B	8.000	m3			単 A S 単 24号
埋戻し工 土砂,小規模(標準以外)	17.000	m3			単 A S 単 18号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	2.000	m ²			単 A S 単 14号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤清掃	12.000	m ²			単 A S 単 15号
残土処理工	35.000	m3			単 A T 単 1号
合 計					
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式			
・ ・ ・ 土留工(コンクリート)	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 土留工、H=2.0m、18-8-40(高炉)W/C 60%、一般養生	17.400	m3			単 A T 単 2号
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	46.600	m ²			単 A S 単 21号
足場工	12.800	m			単 A S 単 11号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	m ²			単 A S 単 19号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.400	本			単A
合 計					
・・・ のり枠工 現場吹付法枠(300-2,000×2,000)、植生基材吹付工	1.000	式			1 式当たり
【現場吹付法枠】森林 EIL外・コンクリート,300×300,100m以上250m未満,-,計上する,0.010m3,計上しない ,0.000㎡,計上しない,0.000m3	232.900	m			単A S単 23号
【法面工(植生基材吹付工)】森林 厚3cm,100m2以上250m2未満,-,45m以下(施工基面上面),枠内吹付工,含まない	145.500	㎡			単A S単 22号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			
・・・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
敷鉄板設置・撤去 22×1,524×3,048	36.000	㎡			単A T単 3号
合 計					
・・・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,90日,試運転あり,元柱使用する,先柱使用する	1.000	基			単A S単 8号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 6号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 1t 以上2t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 1t 以上2t 未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	普通作業員					
		6.900	人			
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]					<損料>
		6.000	時間			
	運転手(特殊)					
		1.020	人			
	軽油 ハック給油					
		35.000	L			
	アンカ-材料(丸太) 0.20m、L=2.0m					
		0.250	m3			
	諸雑費 5%					
		0.050				
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 8号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,90日,試運転あり,元柱使用する,先柱使用する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.5m3				
	2)勾配区分	15度以上				
	3)支間長区分	226~275				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	1t以上2t未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	90日				
	8)元柱使用区分	元柱使用する				
	9)先柱使用区分	先柱使用する				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役				10.000	人
	とび工				38.000	人
	普通作業員				25.000	人
	特殊作業員				9.000	人
	軽油				198.000	L
	パトロール給油					
	ウインチ				90.000	日
	ワイヤーロープ 主索				261.000	100m日
	ワイヤーロープ 巻上・曳索				297.000	100m日
	ワイヤーロープ 巻上・曳索				495.000	100m日

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 1t以上2t未満,コンクリート,,コンクリート 山腹工,20m,2段ク レーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	1t以上2t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 山腹工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.500				
	6)運搬距離	20.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
			1.000	人		
	普通作業員					
			2.000	人		
	軽油					
	パトロール給油		28.000	L		
	合計					算出数量 30.000 [各単位]
	単 価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 18.4km, バックホウ 山積0.8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	18.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手(一般)		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 2.800 m3
	単価			m3		

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷鉄板設置			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)作業区分	敷鉄板設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		0.150	人		
	とび工		0.150	人		
	普通作業員		0.150	人		
	ハック杓[加-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型(~ 2014)]		0.160	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.150	人		
	軽油		18.000	L		
	ハック杓給油					
	諸雑費		0.010			
	1%					
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価			m ²		

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	敷鉄板設置・撤去工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	敷鉄板撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	敷鉄板撤去				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		0.140	人		
	とび工		0.140	人		
	普通作業員		0.140	人		
	ハック杓[加-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型(~ 2014)]		0.150	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.140	人		
	軽油		17.000	L		
	ハック杓給油					
	諸雑費		0.010			
	1%					
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価			m ²		

見積単価一覧表

工事名	R8三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)			
名称	規格	単位	単価	備考
ウインチベース材料(丸太)	Φ0.18m、L=3.0m	m3	28,200	S単5号
アンカー材料(丸太)	Φ0.20m、L=2.0m	m3	34,000	S単6号
残土処理費		m3	2,700	S単2号 運搬距離L=18.4km
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048 90日以内 (枚×30日)	枚	1,290	T単3号
ケーブルクレーン支柱(先柱)	A300-5m	日	4,780	S単8号