

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	三好農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事（企育）
施工場所	三好市西祖谷山村吾橋
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 2
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号—A
電力会社名	四国電力

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号〔7号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 (企 育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			33,811,000	
2 ・工事原価			27,881,000	
3 ・ ・ 直接工事費			16,569,000	
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	16,569,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・ ・ 間接工事費			11,312,000	
9 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,487,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
(4+14+24+29+31-33) × ((標準値*N037)*N030*N041)				
16,569,000 × ((12.900*1.300)*1.030*1.000)	17.270	%	2,861,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	626,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費			0	
16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事(企育)

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
17 技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 営繕費	1.000	式	0	
19 安全費	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			7,825,000	
21 現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+24+25+28-33) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$20,056,000 \times (((37.160*1.000)+0.000+0.000)*1.050*1.000)$	39.020	%	7,825,000	
22 現場管理費(積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . 官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
25 . . 官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
26 . 一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-23-33) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$27,881,000 \times (21.230*1.000 + 0.04)$	21.270	%	5,930,000	
27 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(1) \times 標準値$				
$33,811,000 \times 3.750$	3.750	%	1,267,000	
28 支給品費			0	

事業名	復旧治山事業 吾橋地区	事業額 (千円)	47	47
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 (企画)			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)				16,569,000	
・ 山腹工	1.000	式		9,031,000	
・ ・ 治山土工	1.000	式		408,507	
・ ・ ・ 作業土工 (土留工)	1.000	式	408,507	408,507	1 式当たり
掘削工 (土砂) 土砂, 上記以外 (小規模), -, -, 標準以外	43.000	m3	2,457	105,651	歩 A ・ 単 A S 単 17号
掘削工 (岩石) 油圧式 0.10m3 級, 軟岩 () B	8.000	m3	2,725	21,800	歩 A ・ 単 A S 単 24号
埋戻し工 土砂, 小規模 (標準以外)	17.000	m3	1,676	28,492	歩 A ・ 単 A S 単 18号
土砂掘削面整形 粘性土 ・ 礫質土	2.000	m ²	695	1,390	歩 A ・ 単 A S 単 14号
岩盤掘削面整形 ・ 岩盤清掃 岩盤清掃	12.000	m ²	1,547	18,564	歩 A ・ 単 A S 単 15号
残土処理工	35.000	m3	6,646	232,610	歩 A ・ 単 A T 単 1号
合 計				408,507	
・ ・ 山腹基礎工	1.000	式		8,622,950	
・ ・ ・ 土留工 (コンクリート)	1.000	式	1,321,647	1,321,647	1 式当たり
コンクリート工 土留工、H=2.0m、18-8-40 (高炉) W/C 60%、一般養生	17.400	m3	46,005	800,487	歩 A ・ 単 A T 単 2号
型枠 一般型枠, 鉄筋 ・ 無筋構造物	46.600	m ²	10,150	472,990	歩 A ・ 単 A S 単 21号
足場工	12.800	m	3,028	38,758	歩 A ・ 単 A S 単 11号
目地板 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.600	m ²	4,281	6,850	歩 A ・ 単 A S 単 19号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 (企 画)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	1.400	本	1,830	2,562	歩A・単A
合 計				1,321,647	
・ ・ ・ のり砕工 現場吹付法砕 (300-2,000 × 2,000) 、植生基材吹付工	1.000	式	7,301,303	7,301,303	1 式当たり
【現場吹付法砕】森林 珪藻土・コンクリート, 300 × 300, 100m以上250m未満, -, 計上する, 0.010m ³ , 計上しない , 0.000m ² , 計上しない, 0.000m ³	232.900	m	28,189	6,565,218	歩A・単A S 単 23号
【法面工 (植生基材吹付工) 】森林 厚 3 cm, 100m ² 以上250m ² 未満, -, 45m以下 (施工基面上面) , 砕内吹付工, 含まない	145.500	m ²	5,059	736,085	歩A・単A S 単 22号
合 計				7,301,303	
・ 仮設工	1.000	式		7,372,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式		7,372,248	
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式	25,164	25,164	1 式当たり
敷鉄板設置・撤去 22 × 1,524 × 3,048	36.000	m ²	699	25,164	歩A・単A T 単 3号
合 計				25,164	
・ ・ ・ 運搬設備工	1.000	式	7,347,084	7,347,084	1 式当たり
ケーブルクレーン架設・撤去 (コンクリート) 【参考】 架設・撤去, 90日, 試運転あり, 元柱使用する, 先柱使用する	1.000	基	6,672,601	6,672,601	歩A・単A S 単 8号

事業名	復旧治山事業 吾橋地区
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事（企育）

[illegible]

事業名	復旧治山事業 吾橋地区	事業明細書 (4/ 4)
工事名	R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 (企 画)	

[illegible]