

R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 山腹工				
(1)治山土工				
作業土工 (土留工)		式	1.000	
掘削工 (土砂)		m ³	43.000	
掘削工 (岩石)		m ³	8.000	
埋戻し工		m ³	17.000	
土砂掘削面整形		m ²	2.000	
岩盤清掃		m ²	12.000	
残土処理工		m ³	35.000	
(2)山腹基礎工				
土留工 (コンクリート)		式	1.000	
コンクリート工	土留工、H=2.0m、18-8-40(高炉)W/C≤60%、一般養生	m ³	17.400	
型枠	一般型枠	m ²	46.600	
足場工	安全ネットなし	m	12.800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.600	
水抜パイプ	薄肉管VU 径75	本	1.400	
のり枠工	現場吹付法枠 (300-2,000×2,000)、植生基材吹付工	式	1.000	
現場吹付法枠工	コンクリート、300-2,000×2,000	m	232.900	
植生基材吹付工	厚3cm	m ²	145.500	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
敷鉄板	22×1,524×3,048、設置・撤去	m ²	36.000	
運搬設備工		式	1.000	

R 8 三林 復旧治山 三好市吾橋 山腹工事 (企育) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
3. 交通整理工				
(1)交通整理工				
交通整理工		式	1.000	
交通誘導警備員B		人	10.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
輸送費(仮設材)		ton	6.400	