

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）の設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用に当たっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償にかかわらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事名称 R 8 交抛 あすたむらんど徳島 板・那東 高圧受変電設備改修工事

工事場所 板野郡板野町那東

- 工事種目
- | | |
|----------|------------------------------|
| 1. 受変電設備 | 図示の高圧進相コンデンサ及び直列リアクトルの更新工事一式 |
| 2. 撤去工事 | 図示位置の不要となるコンデンサ・リアクトルの撤去工事一式 |
- 工事期間 契約締結の翌日から令和 9年 1月 25日まで
※本工事は、猛暑による作業不能日数を7日間見込んでいる。
- 積み上げ共通仮設費として次のものを計上している。
・PCB含有調査費 ¥174,000-
- 共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和8年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ」
との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
- 本工事は、担い手促進工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休2日
の達成状況に応じた補正係数（月単位・完全週休2日）により労務費を補正し、
請負代金額を増額変更する。
なお、月単位以上の週休2日が達成できない場合については、変更しない。
- 設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札開始日の3日前（休日・入札開始日を除く）の正午までに、質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内容
は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	3, 273, 312	
計			3, 273, 312	
共通費				
共通仮設費	1	式	319, 662	
現場管理費	1	式	1, 652, 049	
一般管理費等	1	式	1, 004, 977	
計			2, 976, 688	
工事価格	1	式	6, 250, 000	
消費税等相当額	1	式	625, 000	消費税率 10 %
工事費	1	式	6, 875, 000	

[illegible]

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気工事	1	式	3,273,312	
計			3,273,312	

電気工事 細目別内訳

5

電気工事		受変電設備		受変電設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧進相コンデンサ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 50kvar 保護接点付	1	台	204,000	204,000	
高圧進相コンデンサ (60Hz用)	油入式 (L=6%用) 75kvar 保護接点付	2	台	279,000	558,000	
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)	油入式 L=6% (50kvar用)	1	台	731,000	731,000	
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)	油入式 L=6% (75kvar用)	2	台	789,000	1,578,000	
搬入費	複数搬入 250kg以下	0.4	t	121,000	48,400	
計					3,119,400	

電気工事 細目別内訳

6

電気工事		撤去工事		撤去工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧進相コンデンサ (60Hz用) 撤去	油入式 (L=6%用) 50kvar 放電コイル含む	1	台	14,600	14,600	
高圧進相コンデンサ (60Hz用) 撤去	油入式 (L=6%用) 75kvar 放電コイル含む	2	台	25,300	50,600	
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)撤去	油入式 L=6% (50kvar用)	1	台	14,100	14,100	
高圧進相コンデンサ用 直列リアクトル (60Hz用)撤去	油入式 L=6% (75kvar用)	2	台	15,200	30,400	
搬出費(撤去用)	複数搬出 250kg以下	0.4	t	109,000	43,600	
とりこわし 発生材運搬	金属類	0.6	m3	1,020	612	
処分費	金属類	0.8	t	0	0	
計					153,912	