

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東赤谷名 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		30			
汚泥処分		t		0.04			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		1,470			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		73			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		73			
不陸整正	RM-30,補足材有り	m2		1,470			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度アスコン(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,470			
区画線工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東赤谷名 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		720		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		54		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 多和脇線 美・脇東赤谷名 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		