

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
トンネル(NATM)		式		1		
トンネル工(発破工法)		式		1		
掘削・支保工		式		1		
掘削・支保 CII	支保構造区分:通常断面,岩区分:CII, 切羽監視責任者:有り,鏡吹付工施工:有り	m		342		
掘削・支保 DI 上部半断面	支保構造区分:通常断面,岩区分:DI, 切羽監視責任者:有り,鏡吹付工施工:有り	m		266.7		
掘削・支保 DI 下部半断面	支保構造区分:通常断面,岩区分:DI, 切羽監視責任者:有り,鏡吹付工施工:有り	m		266.7		
掘削・支保 DI-F 上部半断面	支保構造区分:通常断面,岩区分:DI, 切羽監視責任者:有り,鏡吹付工施工:有り	m		117		
掘削・支保 DI-F 下部半断面	支保構造区分:通常断面,岩区分:DI, 切羽監視責任者:有り,鏡吹付工施工:有り	m		117		
掘削・支保 DIIIa-1 上部半断面	支保構造区分:通常断面,岩区分:DIII I, 切羽監視責任者:有り,鏡吹付工施工:有り	m		68.1		
掘削・支保 DIIIa-1 下部半断面	支保構造区分:通常断面,岩区分:DIII I, 切羽監視責任者:有り,鏡吹付工施工:有り	m		71.5		
掘削・支保 DIIIa-2 上部半断面	支保構造区分:通常断面,岩区分:DIII I, 切羽監視責任者:有り,鏡吹付工施工:有り	m		6		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
掘削・支保 DⅢa-2 下部半断面	支保構造区分:通常断面, 岩区分:DII I, 切羽監視責任者:有り, 鏡吹付工 工:有り	m		6		
鏡吹付コンクリート殻処分工		m <sup>3</sup>		1,859		
覆工コンクリート・防水工		式		1		
覆工コンクリート・防水 CⅡ	支保構造区分:通常断面, 岩区分:CII	m		342		
覆工コンクリート・防水 DⅠ	支保構造区分:通常断面, 岩区分:DⅠ	m		266.7		
覆工コンクリート・防水 DⅠ-F	支保構造区分:通常断面, 岩区分:DⅠ	m		117		
覆工コンクリート・防水 DⅢa-1	支保構造区分:通常断面, 岩区分:DII I	m		75.7		
覆工コンクリート・防水 DⅢa-2	支保構造区分:通常断面, 岩区分:DII I	m		6		
補強鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D16~25	t		26.54		
インバート工		式		1		
インバート掘削工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
インバート掘削 DI	岩区分:DI	m		266.7			
インバート掘削 DI-f	岩区分:DI	m		117			
インバート掘削 DIIIa-1	岩区分:DIII	m		77			
インバート掘削 DIIIa-2	岩区分:DIII	m		6			
インバート本体工		式		1			
インバート DI	巻厚:45cm,コンクリート規格:各種,コンクリート規格:18-8-40 C=230以上 高炉 W/C ≤60%	m		266.7			
インバート DI-f	巻厚:45cm,コンクリート規格:各種,コンクリート規格:18-8-40 C=230以上 高炉 W/C ≤60%	m		117			
インバート DIIIa-1	巻厚:50cm,コンクリート規格:各種,コンクリート規格:18-8-40 C=230以上 高炉 W/C ≤60%	m		77			
インバート DIIIa-2	巻厚:50cm,コンクリート規格:各種,コンクリート規格:18-8-40 C=230以上 高炉 W/C ≤60%	m		6			
掘削補助工		式		1			
掘削補助工A		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
注入式コアボアリング	D III a-2 L=3.0m φ27.2 中空鋼管 ボルト8ｼﾌﾄ	本		117		
小口径長尺鋼管コアボアリング	D I -b-F L=12.5m φ76.3 13ｼﾌﾄ	本		325		
鏡吹付コンクリート	DI-f(t=100)	m <sup>2</sup>		585		
坑内付帯工		式		1		
裏面排水工		式		1		
裏面排水	材料規格:高密度ポリエチレン管 φ75(有孔管)	m		1,615		
地下排水工		式		1		
中央排水	管種:高密度ポリエチレン管 φ300(有孔管), 管径:300mm	m		809		
横断排水工 C II	高密度ポリエチレン管 φ150(有孔管)、 φ100(無孔管)	箇所		6		
横断排水工 D I	高密度ポリエチレン管 φ100(無孔管)	箇所		5		
横断排水工 D I -f	高密度ポリエチレン管 φ100(無孔管)	箇所		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
横断排水工 DⅢa-1	高密度ポリエチレン管 φ100(無孔管)	箇所		2			
横断排水工 DⅢa-2	高密度ポリエチレン管 φ100(無孔管)	箇所		1			
箱抜工		式		1			
箱抜 CⅡ 6箇所		式		1			
箱抜 DⅠ 5箇所		式		1			
箱抜 DⅠ-f 3箇所		式		1			
箱抜 DⅢa-1 3箇所		式		1			
箱抜 DⅢa-2 1箇所		式		1			
坑門工		式		1			
坑口付工		式		1			
起点側坑口処理		箇所		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
終点側坑口処理		箇所		1			
坑門本体工		式		1			
掘削工		式		1			
作業土工		式		1			
法面工		式		1			
坑門工本体		式		1			
銘板工		式		1			
銘板	材質:黒御影石, 寸法:600×3000×75	枚		2			
仮設工		式		1			
トンネル仮設備工		式		1			
電力設備		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 トンネル(NATM)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
吹付プラント設備組立解体		基		1			
スライメント組立解体		基		1			
トンネル照明設備		式		1			
トンネル換気設備		式		1			
防水工		式		1			
給排水設備		式		1			
トンネル仮設備保守		式		1			
トンネル用濁水処理設備		式		1			
防音設備		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		3,830			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削 路盤部	土質:硬岩, 施工方法:ホブカット, 障害: 無し	m3		120			
埋戻し 路盤部	最大埋戻幅1m以上4m未満	m3		70			
埋戻し 監査歩廊	最大埋戻幅1m未満	m3		520			
埋戻しコンクリート		m3		7			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部) 車道部	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕 上り厚:249mm	m2		6,130			
上層路盤(車道・路肩部) 車道部	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕 上り厚:150mm	m2		60			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) 車道部	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:150mm	m2		40		
上層路盤(歩道部) 監査歩廊	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-40, 仕上り厚:100mm	m2		1,240		
コンクリート舗装 車道部	コンクリート規格:曲げ4.5-2.5-40(高炉), 舗装厚:150mm	m2		6,130		
コンクリート舗装 明り部	コンクリート規格:曲げ4.5-2.5-40(高炉), 舗装厚:150mm	m2		60		
コンクリート舗装 すりつけ終点側	コンクリート規格:曲げ4.5-2.5-40(高炉), 舗装厚:150mm	m2		40		
コンクリート舗装 監査歩廊	コンクリート規格:各種, コンクリート規格:18-8-25(20)高炉, 舗装厚:70mm	m2		1,270		
縦目地 車道部	目地材種類・厚さ:加熱施工式注入目地材	m		809		
縦目地 明り部	目地材種類・厚さ:加熱施工式注入目地材	m		8		
縦目地 終点側すりつけ版	目地材種類・厚さ:加熱施工式注入目地材	m		5		
縦目地 路肩目地	目地材種類・厚さ:加熱施工式注入目地材	m		1,617		
横目地工(カット目地) 車道部	目地形式:収縮目地	m		515		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
横目地工(カット目地) 明り部	目地形式:収縮目地	m		9			
横目地工(打込み目地) 車道部	目地形式:収縮目地	m		258			
横目地工(突合せ目地) 終点側すりつけ版	目地形式:収縮目地	m		8			
目地(端部)		m		9			
収縮目地 監査歩廊左側		m		234			
収縮目地 監査歩廊右側		m		231			
膨張目地 監査歩廊左側		m		21			
膨張目地 監査歩廊右側		m		21			
道路改良		式		1			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>		140		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m <sup>3</sup>		60		
側溝工		式		1		
路側排水溝	プレキャスト円形水路 φ200 L=2000 ク レチング含	m		1,583		
集水桝	φ200円形水路用	個		34		
歩車道境界ブロック	B種	m		1,617		
標識工		式		1		
小型標識工		式		1		
標識板	トンネル名標識 標識板規格2.0m <sup>2</sup> 以上	枚		2		
坑外付帯工		式		1		
起点側排水工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
排水工		式		1			
流末処理工		式		1			
起点側法面工		式		1			
構造物撤去工	鉄筋構造物 機械施工	式		1			
土工		式		1			
法覆工		式		1			
転落防止柵工		式		1			
終点側坑口部道路工		式		1			
土工		式		1			
法面工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
排水構造物工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
終点側法面工		式		1			
土工		式		1			
法覆工		式		1			
附帯工		式		1			
道路土工		式		1			
残土処理工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事	事業区分 工事区分	数量(今回)	数量(前回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(今回)	数量(前回)	数量増減		摘要
残土運搬工 軟岩 L=2.5km	ズリ仮置き場～日浦残土処理場	m3	17,290				
残土運搬工 中硬岩 L=2.5km	ズリ仮置き場～日浦残土処理場	m3	10,320				
残土運搬工 軟岩 L=4.6km	ズリ仮置き場～横野残土処理場	m3	16,560				
残土運搬工 中硬岩 L=4.6km	ズリ仮置き場～横野残土処理場	m3	12,170				
残土等処分	横野残土処理場	m3	28,720				
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
運搬費		式	1				
重建設機械分解組立輸送費		回	2				
仮設材運搬費 防音扉、防音壁		t	25.7				

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
安全費		式		1			
トンネル呼吸用保護具等費用		式		1			
役務費		式		1			
電力基本料金		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費	水質管理費：注入式フォアホーリンク*	式		1			
土質等試験費	水質管理費：小口径長尺鋼管フォアパイリンク*	式		1			
土質等試験費	水質管理費：濁水処理	式		1			
土質等試験費	残土処理	式		1			
営繕費		式		1			
火薬庫類		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	道路改築工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		