

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 脇町曾江線 美・脇曾江名他 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		49			
汚泥		t		0.06			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		1,750			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		88			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		88			
不陸整生	RM-30, 補足材有り	m2		1,750			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒キヤップ®ASボリマー改質Ⅱ型(13),舗装厚:50mm,平均幅員:	m2		1,750			
薄層カー舗装工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 脇町曾江線 美・脇曾江名他 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
薄層カー舗装	舗装色:青,規格・仕様:RPN-303	m ²		60			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		55			
溶融式区画線 外側線・セパレータ・車線境界線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		540			
溶融式区画線 車線境界線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		25			
溶融式区画線 停止線・横断歩道・セパレータ	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		84			
溶融式区画線 矢印	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		31			
溶融式区画線 速度記号	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		19			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 脇町曾江線 美・脇曾江名他 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員	B	人日		39			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			