

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 舗装補修工事                                            |    |       |       | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------------|-----------------|----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                                      | 単位 | 数量    | 単価    | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要             |
| 道路修繕          |                                                                         | 式  | 1     |       | 8,119,993    |                 |                |
| 舗装工           |                                                                         | 式  | 1     |       | 7,956,793    |                 |                |
| 路面切削工         |                                                                         | 式  | 1     |       | 1,502,623    |                 |                |
| 路面切削          | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り                           | m2 | 2,100 | 549.6 | 1,154,160    |                 | 単 1号           |
| 殻運搬(路面切削)     | 殻種別:アスファルト殻                                                             | m3 | 105   | 788.7 | 82,813       |                 | 単 2号           |
| 殻処分           | 殻種別:アスファルト殻                                                             | m3 | 105   | 2,530 | 265,650      |                 | 単 3号           |
| オーバーレイ工       |                                                                         | 式  | 1     |       | 6,042,360    |                 |                |
| 表層(車道・路肩部)    | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:密粒ギヤップAsボリマー改質Ⅱ型(13),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超 | m2 | 2,100 | 2,843 | 5,970,300    |                 | 単 4号           |
| クラック抑制シート     | ガラス基材、W=50cm                                                            | m  | 60    | 1,201 | 72,060       |                 | 単 5号           |
| 目地防草工         |                                                                         | 式  | 1     |       | 411,810      |                 |                |
| 目地防草材         |                                                                         | m  | 370   | 1,113 | 411,810      |                 | 単 6号<br>【暫定単価】 |
| 仮設工           |                                                                         | 式  | 1     |       | 163,200      |                 |                |
| 交通管理工         |                                                                         | 式  | 1     |       | 163,200      |                 |                |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | R 8 吉土 津田川島線 阿波・市場上喜来 舗装補修工事 |    |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |      |
|---------------|------------------------------|----|----|---------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 交通誘導警備員       | B:昼間                         | 人日 | 10 | 16,320  | 163,200      |                 | 単 7号 |
| 直接工事費         |                              | 式  | 1  |         | 8,119,993    |                 |      |
| 共通仮設          |                              | 式  | 1  |         | 1,980,000    |                 |      |
| 共通仮設費         |                              | 式  | 1  |         | 142,000      |                 |      |
| 運搬費           |                              | 式  | 1  |         | 142,000      |                 |      |
| 建設機械運搬費       |                              | 台  | 1  | 142,000 | 142,000      |                 | 単 8号 |
| 共通仮設費（率計上）    |                              | 式  | 1  |         | 1,838,000    |                 |      |
| 純工事費          |                              | 式  | 1  |         | 10,099,993   |                 |      |
| 現場管理費         |                              | 式  | 1  |         | 4,732,000    |                 |      |
| 工事原価          |                              | 式  | 1  |         | 14,831,993   |                 |      |
| 一般管理費等        |                              | 式  | 1  |         | 3,363,007    |                 |      |
| 工事価格          |                              | 式  | 1  |         | 18,195,000   |                 |      |
| 消費税額及び地方消費税額  |                              | 式  | 1  |         | 1,819,500    |                 |      |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 1 次単価表

|       |      |                                                |    |    |        |        |                     |        |
|-------|------|------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|       |      |                                                |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06            |        |
|       |      |                                                |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |        |
|       |      |                                                |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 1号  | 路面切削 | 施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業:有り | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 549. 6 |
| 名称・規格 |      | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 路面切削  |      | 全面切削6cm以下(4000m2以下), 有り, 全ての費用                 | m2 | 1  | 549. 6 | 549. 6 |                     |        |
| 合計    |      |                                                |    |    |        | 549. 6 |                     |        |
| 単価    |      |                                                |    |    |        | 549. 6 | 円／m2                |        |
|       |      |                                                |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|           |           |                     |    |    |        |        |                     |        |
|-----------|-----------|---------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|           |           |                     |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06            |        |
|           |           |                     |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |        |
|           |           |                     |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 2号      | 殻運搬(路面切削) | 殻種別:アスファルト殻         | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 788. 7 |
| 名称・規格     |           | 条件                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 殻運搬(路面切削) |           | 無し, 3. 0km以下, 全ての費用 | m3 | 1  | 788. 7 | 788. 7 |                     |        |
| 合計        |           |                     |    |    |        | 788. 7 |                     |        |
| 単価        |           |                     |    |    |        | 788. 7 | 円／m3                |        |
|           |           |                     |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|          |     |             |    |    |        |        |                     |        |
|----------|-----|-------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|          |     |             |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06            |        |
|          |     |             |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |        |
|          |     |             |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 3号     | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 | 単位 | m3 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 2, 530 |
| 名称・規格    |     | 条件          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 処分費 (m3) |     |             | m3 | 1  | 2, 530 | 2, 530 |                     |        |
| 合計       |     |             |    |    |        | 2, 530 |                     |        |
| 単価       |     |             |    |    |        | 2, 530 | 円／m3                |        |
|          |     |             |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|             |             |                                                                                |    |    |        |        |                     |        |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|             |             |                                                                                |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06            |        |
|             |             |                                                                                |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |        |
|             |             |                                                                                |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 4号        | 表層 (車道・路肩部) | 材料種類:各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:密粒キ`ャップ` Asホ` リマー改質Ⅱ型 (13), 舗装厚:50mm, 平均幅員: | 単位 | m2 | 単位数量   | 1      | 単価                  | 2, 843 |
| 名称・規格       |             | 条件                                                                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 表層 (車道・路肩部) |             | 3. 0m超, 50mm, 各種 (2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用                      | m2 | 1  | 2, 843 | 2, 843 |                     |        |
| 合計          |             |                                                                                |    |    |        | 2, 843 |                     |        |
| 単価          |             |                                                                                |    |    |        | 2, 843 | 円／m2                |        |
|             |             |                                                                                |    |    |        |        |                     |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                |           |              |    |    |        |           |     |        |
|----------------|-----------|--------------|----|----|--------|-----------|-----|--------|
| 単 5号           | クラック抑制シート | ガラス基材、W=50cm | 単位 | m  | 単位数量   | 1         | 単価  | 1, 201 |
| 名称・規格          |           | 条件           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額        | 摘要  |        |
| クラック防止シート張     |           | 全ての費用        | m  | 1  | 325. 9 | 325. 9    |     |        |
| クラック防止シート(材料費) |           |              | m  | 1  | 875    | 875       |     |        |
| 合計             |           |              |    |    |        | 1, 200. 9 |     |        |
| 単価             |           |              |    |    |        | 1, 201    | 円／m |        |

# 1 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |       |    |    |    |            |            |        |        |
|-------|-------|----|----|----|------------|------------|--------|--------|
| 単 6号  | 目地防草材 |    | 単位 | m  | 単位数量       | 1          | 単価     | 1, 113 |
| 名称・規格 |       | 条件 | 単位 | 数量 | 単価         | 金額         | 摘要     |        |
| 目地防草材 |       |    | m  | 1  | 1, 112. 93 | 1, 112. 93 | 【暫定単価】 |        |
| 合計    |       |    |    |    |            | 1, 112. 93 |        |        |
| 単価    |       |    |    |    |            | 1, 113     | 円／m    |        |
|       |       |    |    |    |            |            |        |        |

# 1 次単価表

|          |         |      |    |    |         |         |                     |         |
|----------|---------|------|----|----|---------|---------|---------------------|---------|
|          |         |      |    |    |         | 単価使用年月  | 2026. 06            |         |
|          |         |      |    |    |         | 歩掛適用年月  | 2026. 06            |         |
|          |         |      |    |    |         | 労務調整係数  | 1. 000-00000 0. 0 0 |         |
| 単 7号     | 交通誘導警備員 | B:昼間 | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価                  | 16, 320 |
| 名称・規格    |         | 条件   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要                  |         |
| 交通誘導警備員B |         |      | 人日 | 1  | 16, 320 | 16, 320 |                     |         |
| 合計       |         |      |    |    |         | 16, 320 |                     |         |
| 単価       |         |      |    |    |         | 16, 320 | 円／人日                |         |
|          |         |      |    |    |         |         |                     |         |

# 1 次単価表

|                  |         |                                      |    |    |         |          |                     |          |
|------------------|---------|--------------------------------------|----|----|---------|----------|---------------------|----------|
|                  |         |                                      |    |    |         | 単価使用年月   | 2026. 06            |          |
|                  |         |                                      |    |    |         | 歩掛適用年月   | 2026. 06            |          |
|                  |         |                                      |    |    |         | 労務調整係数   | 1. 000-00000 0. 0 0 |          |
| 単 8号             | 建設機械運搬費 |                                      | 単位 | 台  | 単位数量    | 1        | 単価                  | 142, 000 |
| 名称・規格            |         | 条件                                   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 摘要                  |          |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) |         | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 0. 5km, 無, 無 | 台  | 2  | 71, 000 | 142, 000 |                     |          |
| 合計               |         |                                      |    |    |         | 142, 000 |                     |          |
| 単価               |         |                                      |    |    |         | 142, 000 | 円／台                 |          |
|                  |         |                                      |    |    |         |          |                     |          |