

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 志度山川線他 阿波・阿波元町他 道路照明灯修繕工事				事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
道路照明設備工		式		1			
道路照明設備設置工		式		1			
道路照明灯設置 030	型式(文字入力):独立式,規格(文字 入力):LED道路照明灯,高さ:8m	基		1			
道路照明灯設置 349、800	型式(文字入力):独立式,規格(文字 入力):LED道路照明灯,高さ:8m	基		2			
照明灯基礎設置工		式		1			
照明灯基礎設置 18-8-25(W/C≤60%)	形状(文字入力):スパイラル鋼管,寸法(文字入力):φ500	個所		3			
道路照明設備撤去工		式		1			
道路照明灯撤去	型式(文字入力):独立式,規格(文字 入力):LED道路照明灯	基		3			
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):支柱	式		1			
照明灯基礎撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 志度山川線他 阿波・阿波元町他 道路照明灯修繕工事			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
照明灯基礎撤去	形状(文字入力):コンクリート, 寸法(文字入力):0.5×0.5×1.6	個所		3			
作業土工(電気)	名称(文字入力):舗装復旧	式		1			
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):Co殻(無筋)・As殻	式		1			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		12			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 志度山川線他 阿波・阿波元町他 道路照明灯修繕工事	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		