

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

別添

令和8年度

標示(No. 1 - 5) 県単

R8警交 ハットワールトアミコ 徳島沖浜店前交差点の東側ほか道路標示塗替その他工事

徳島県警察本部交通部交通規制課

工 事 概 要

[illegible]

工事名 R8警交 ペットワールドアミコ 徳島沖浜店前交差点の東側ほか道路標示塗替その他工事 設計用紙(1)

工事箇所 徳島市沖浜東一丁目13番地先ほか

設計金額 9,757,000 円

総括表					
名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
補助事業					
県単独事業		1	式	9,757,000	
その他					
合 計				9,757,000	

内訳書

名 称	摘 要	金 額	備 考
1 直接工事費	1 式	3,484,735	
2 共通仮設費	1 式	913,000	(1) × 26.21 %
3 現場管理費	1 式	2,750,000	(1+2) × 62.54 %
4 一般管理費	1 式	1,722,265	(1+2+3) × 24.1 %
工 事 価 格		8,870,000	
消費税相当額		887,000	10 %
合 計		9,757,000	

	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	横 断 歩 道						
	実 線						
	横断歩道	45cm	306	m	1,020	312,120	
	横断歩道（夜間工事）	45cm	1165	m	1,265	1,473,725	
	停止線	45cm	70	m	923	64,610	
	停止線（夜間工事）	45cm	135	m	1,126	152,010	
	小 計		1,676	m		2,002,465	
	図 示						
	横断歩道予告（縮小サイズ）		2	個	8,031	16,062	
	横断歩道予告（縮小サイズ）	（夜間工事）	9	個	10,860	97,740	
	小 計		11	個		113,802	
	計					2,116,267	
2	一 時 停 止						
	実 線						
	一時停止線	45cm	45	m	923	41,535	
	小 計		45	m		41,535	
	計					41,535	
3	図 示 標 示						
	直矢（夜間工事）	進行方向別	6	個	7,775	46,650	
	右矢（夜間工事）	進行方向別	2	個	8,285	16,570	
	左矢（夜間工事）	進行方向別	2	個	8,285	16,570	
	直矢（予告）	進行方向別	2	個	4,830	9,660	
	左矢（夜間工事）	指定方向外	4	個	8,285	33,140	
	計		16	個		122,590	
4	実 線 標 示						
	進路変更禁止（夜間工事）	15cm	220	m	591	130,020	
	中央線	15cm	25	m	401	10,025	
	車両通行帯境界線	15cm	25	m	401	10,025	
	外側線（夜間工事）	15cm	68	m	510	34,680	
	ペイント抹消	15cm	122	m	153	18,666	
	ペイント抹消（夜間工事）	15cm	749	m	190	142,310	
	指導線	45cm	11	m	923	10,153	
	計		1220	m		355,879	
5	抹 消	幅15cm換算	42	m	692	29,064	
	計		42	m		29,064	
6	労 務 費						
	路側標識板取外	産廃処理共	60	枚	3,230	193,800	
	計		60	枚		193,800	
7	その他						台帳記載本数
	管理台帳作成		40	枚	385	15,400	（横 49本 一停 21本）
	計		40	枚		15,400	（横・一停 6本）
8	交 通 誘 導 費						
			一	式			16950 円× 6 人 昼間
			一	式			25425 円× 20 人 夜間
	交通誘導警備員		6	人	16,950	101,700	
	交通誘導警備員（夜間工事）		20	人	25,425	508,500	26
	計		26	人		610,200	
	直接工事費		一	式		3,484,735	