

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇脇町 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
グレーチング修繕工		m		22			
蓋版設置	②C2-B300部 庄版打設	枚		1			
蓋版設置	⑩C1-B300	枚		1			
蓋版設置	③⑤⑧C2-B300	枚		88			
構造物撤去工		式		1			
排水構造物撤去工		式		1			
蓋版撤去	蓋種類:グレーチング	枚		22			
構造物取壊し工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇脇町 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し グレーチング	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 人力施工	m3		0.8		
コンクリート構造物取壊し ②	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		0.1		
コンクリート構造物取壊し ⑩③⑤⑧	構造物区分:鉄筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		2.1		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 グレーチング	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.8		
殻処分 グレーチング	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.8		
殻運搬 ②	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1		
殻処分 ②	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		0.1		
殻運搬 ⑩③⑤⑧	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2.1		
殻処分 ⑩③⑤⑧	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2.1		
現場発生品運搬	発生材種類:グレーチング	t		1.1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇脇町 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
土砂撤去		式		1		
側溝清掃工	300×300=0.09m2 堆積率25%	m		348		
汚泥運搬		m3		8		
汚泥処分		m3		8		
防護柵工		式		1		
路側防護柵工		式		1		
転落防護柵基礎		箇所		1		
転落防護柵支柱	φ60.5×3.2×1350	本		1		
鋼製ゲート撤去工		式		1		
鋼製ゲート撤去工		式		1		
鋼製ゲート撤去工 梁+ゲート		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇脇町 側溝修繕工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
鋼製ゲート運搬工	L=23.4km	t		0.2		
道路付属施設工		式		1		
道路付属物工		式		1		
車線分離標	車線分離標規格:H=650, 施工区分:可変式(穿孔式・1本脚), 施工規模:10本未満	本		3		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板 t=19mm 1219×2438	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2		26		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		8		
交通誘導警備員	B	人日		8		
直接工事費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇脇町 側溝修繕工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			