

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇脇町 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
切削オーバーレイ工		式		1			
切削オーバーレイ 【夜間】	平均切削深さ:7cm以下, 舗設層数:一層, 段差すりつけ区分:無, アスファルト材料種類(一層):各種	m2		1,020			
殻運搬(路面切削) 【夜間】	殻種別:アスファルト切削材	m3		51			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		51			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		1			
交通誘導警備員	B	人日		1			
交通誘導警備員 【夜間】	A	人日		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 鳴門池田線 美・脇脇町 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員 【夜間】	B	人日		10			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			

