

工事数量総括表(本01)

工事名	R8馬土 国道438号 つ・貞光長瀬 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		60			
法面整形工		式		1			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		70			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		80			
残土等処分		m3		80			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R8馬土 国道438号 つ・貞光長瀬 道路改良工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		70			
床掘り	土質:土砂	m3		20			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:レキ質土	m3		60			
基面整正		m2		30			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
重力式擁壁	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満,本体 コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		20			
石・ブロック積(張)工		式		1			
石積(張)工		式		1			
拾石積	厚さ20cm,目潰しコンクリート規格:18-8-40(高炉),石規格:発生材利用	m2		2			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R8馬土 国道438号 つ・貞光長瀬 道路改良工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	m3		0.3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.3		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-40, 仕 上り厚:200mm	m2		36		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		36		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以 下	m2		36		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8馬土 国道438号 つ・貞光長瀬 道路改良工事	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		18		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

