

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線他 阿波・土成 舗装修繕工事 (維持)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路維持		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		600		
殻運搬(路面切削)	殻種別: アスファルト切削殻	m3		30		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		30		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類: 再生密粒度アスコ(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		600		
アスファルト舗装補修工		式		1		
パッチング	材料種類: 加熱合材 再生密粒度As(13)	t		5		
目地防草工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線他 阿波・土成 舗装修繕工事 (維持)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
目地防草材		m		200		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		200		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		100		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	昼間B	人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 宮川内牛島停車場線他 阿波・土成 舗装修繕工事 (維持)	事業区分	工事区分	道路維持・修繕	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		