

R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費（諸経費対象）				
1. 谷止工				
（1）谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	147.600	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	16.000	
型枠工	一般型枠	m ²	104.400	
角材式残存型枠工		m ²	61.300	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	1.000	
水平打継目鉄筋	鉄筋 ϕ 22mm	本	105.000	
型枠工（間詰）	一般型枠, 小型構造物	m ²	43.500	
裏石積工（t=15cm）	割栗石 5-15cm	m ²	43.500	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	1.000	
キャットウォーク		m	44.700	
昇降ステップ		個	32.000	
土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	243.000	
岩掘削	軟岩（I）B	m ³	65.800	
積込（ルーズ）	礫質土	m ³	309.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	27.600	
岩盤清掃		m ²	24.400	
2. 流路工				
（1）流路工				
流路工		式	1.000	

R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート工（流路工）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	37.500	
型枠工	一般型枠	m ²	76.400	
コンクリート工（均しコンクリート）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	2.500	
敷栗石工	割栗石5-15cm （目つぶし含む）	m ³	14.800	
基面整正		m ²	49.500	
足場工	単管傾斜	掛m ²	39.000	
掘削	礫質土	m ³	139.000	
岩掘削	軟岩（I）B	m ³	20.100	
埋戻し	礫質土	m ³	43.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	17.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	5.100	
水抜きフィルター材	65F	個	42.000	
垂直壁		式	1.000	
コンクリート工（垂直壁）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	10.600	
型枠工	一般型枠	m ²	37.600	
コンクリート工（埋め戻しコンクリート）	BB18-8-40 W/C $\leq$ 60%	m ³	1.900	
キャットウォーク		m	10.100	
円形紙型枠	$\phi = 150\text{mm}$	本	0.400	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	8.900	
掘削	礫質土	m ³	58.000	
3. 附帯工				
（1）附帯工				
呑口工		式	1.000	

R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
コンクリート工（呑口）	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	4.900	
型枠工	一般型枠	m ²	22.100	
敷栗石工	割栗石5-15cm （目つぶし含む）	m ³	0.800	
掘削	礫質土	m ³	15.000	
基面整正		m ²	4.200	
横断溝		式	1.000	
鋼製グレーチング	T25 995x700x100	組	15.000	
コンクリート工（横断工受台）	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	6.600	
型枠工	一般型枠	m ²	44.100	
敷栗石工	割栗石5-15cm （目つぶし含む）	m ³	4.400	
アスファルト表層工		m ²	10.900	
上層路盤工		m ²	10.900	
掘削	礫質土	m ³	24.000	
基面整正		m ²	22.100	
コンクリート構造物取り壊し工		式	1.000	
構造物取壊し工		m ³	0.200	
コンクリート塊運搬	4 t 車 L=13km	m ³	0.200	
建設廃材	コンクリート塊（無筋）	ton	0.400	
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	30.800	
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m ²	26.200	
建設廃材	アスファルト塊	ton	2.400	
アスファルト塊運搬	4 t 車 L=13km	m ³	1.100	

R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
4. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	1.800	
暗渠排水管	φ 3 0 0 mm 据付・撤去	m	30.000	
5. 支障木処理				
(1) 支障木処理				
支障木処理		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 56cm	本	1.000	
ダンプトラック運搬（根株、チップ）	4t車 L=13km	m ³	0.700	
根株処分費	根株	ton	0.500	
6. 残土処分費				
(1) 残土処分費				
残土処分費		式	1.000	
残土処理費用		m ³	97.000	
ダンプトラック運搬	4 t 車 L=11.7km	m ³	97.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	
一括計上価格				
1. 土壌分析試験				
(1) 土壌分析試験				

R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
土壌分析試験		式	1. 000	
土壌分析試験費		式	1. 000	