

徳島県

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区                |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育） |

| 項 目 名    | 内 容                         |
|----------|-----------------------------|
| 事業主体名    | 美馬農林事務所 森林土木                |
| 事業名      | 復旧治山事業                      |
| 地区名      | 梨子木地区                       |
| 工事名      | R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育） |
| 施工場所     | 美馬市脇町梨子木                    |
|          |                             |
| 工事番号     |                             |
| 工事区分     |                             |
| 積算区分     | 当初積算                        |
| 地域区分     | 徳島県                         |
| 地区区分     | 美馬 1                        |
|          |                             |
| 工期       |                             |
| 積算体系年月   | 令和 8 年 3 月                  |
| 単価期適用年月  | 令和 8 年 6 月－A                |
| 歩掛期適用年番号 | 令和 7 年 2 5 号－A              |
| 電力会社名    | 四国電力                        |
|          |                             |



|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区                |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育） |

| 項 目 名             | 内 容              |
|-------------------|------------------|
| 工事名               |                  |
| 工事区分              |                  |
| 積算区分              | 当初積算             |
| 積算体系区分            | 【森林土木工事】 R8.5.1～ |
| 工種区分              | 治山・地すべり防止工事      |
| 工種体系区分            | 【森林土木工事】         |
| 工事工種体系年番号         | 令和7年99号 [7号]     |
| 契約保証費             | 計上する             |
| 前払金支出割合           | 35%を超え40%以下      |
| 電力区分              | 低圧・業者持・1年未満      |
| 通勤補正区分            | 補正なし             |
| 週休2日補正            | 4週8休以上（月単位）      |
| 熱中症対策補正（現場管理費）    | 0.00%            |
| 現場環境改善費の計上        | しない              |
| 施工地域区分補正          | 補正なし             |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし             |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし             |
|                   |                  |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区                 |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育) |

| 項 目 名                                                    | 数 量    | 単位 | 金 額        | 備 考 |
|----------------------------------------------------------|--------|----|------------|-----|
| 1 工事価格                                                   |        |    | 34,337,000 |     |
| 2 ・ 工事原価                                                 |        |    | 28,152,000 |     |
| 3 ・ ・ 直接工事費                                              |        |    | 17,829,000 |     |
| 4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)                                     | 1.000  | 式  | 17,829,000 |     |
| 5 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象外)                                    | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 6 ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象外)                                 | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 7 ・ ・ ・ 直接工事費(一般管理費のみ対象)                                 | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 8 ・ ・ 間接工事費                                              |        |    | 10,323,000 |     |
| 9 ・ ・ ・ 共通仮設費                                            |        |    | 2,433,000  |     |
| 10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)                                   |        |    |            |     |
| $(4+14+24+30+32-34) \times ((標準値 * N037) * N030 * N041)$ |        |    |            |     |
| $17,829,000 \times ((12.660 * 1.000) * 1.030 * 1.000)$   | 13.040 | %  | 2,324,000  |     |
| 11 ・ ・ ・ ・ 運搬費                                           | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 12 ・ ・ ・ ・ 準備費                                           | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 13 ・ ・ ・ ・ 役務費                                           | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 14 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費                                     | 1.000  | 式  | 0          |     |
| 15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費                                         |        |    | 0          |     |
| 16 ・ ・ ・ ・ ・ 技術管理費(現場及び一般対象)                             | 1.000  | 式  | 0          |     |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区                 |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育) |

| 項 目 名                                                                  | 数 量    | 単位 | 金 額       | 備 考 |
|------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------|-----|
| 17 . . . . . 技術管理費(現場及び一般対象外)                                          | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 18 . . . . . 営繕費                                                       | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 19 . . . . . 安全費                                                       | 1.000  | 式  | 109,000   |     |
| 20 . . . 現場管理費                                                         |        |    | 7,890,000 |     |
| 21 . . . . 現場管理費 (率計上)                                                 |        |    |           |     |
| $(4+6+9-17+24+25+29-34) \times (((標準値*N037)+N019+N032) * N030 * N042)$ |        |    |           |     |
| $20,262,000 \times (((37.090*1.000)+0.000+0.000) * 1.050 * 1.000)$     | 38.940 | %  | 7,890,000 |     |
| 22 . . . . 現場管理費 (積上)                                                  | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 23 . . . . 現場管理費 (一般管理費率対象外)                                           | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 24 . . 官貸額 (直工・事業損失防止)                                                 | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 25 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)                                               | 1.000  | 式  | 0         |     |
| 26 . 一般管理費等                                                            |        |    |           |     |
| $(4+6+7+8-17-23-34) \times (標準値*N002+保証費率)$                            |        |    |           |     |
| $28,152,000 \times (21.210*1.000+0.04)$                                | 21.250 | %  | 5,982,000 |     |
| 27 . 一括計上価格                                                            | 1.000  | 式  | 203,000   |     |
| 28 法定福利費概算額(工事価格の内数)                                                   |        |    |           |     |
| $(1-27) \times 標準値$                                                    |        |    |           |     |
| $34,134,000 \times 3.750$                                              | 3.750  | %  | 1,280,000 |     |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区              |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育） |

[illegible]

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区                 |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)                                          | 数 量     | 単位             | 単 価        | 金 額        | 備 考             |
|----------------------------------------------------|---------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 直接工事費(諸経費対象)                                       |         |                |            | 17,829,000 |                 |
| ・谷止工                                               | 1.000   | 式              |            | 11,034,000 |                 |
| ・ ・ 谷止工                                            | 1.000   | 式              |            | 11,034,504 |                 |
| ・ ・ ・ 谷止工                                          | 1.000   | 式              | 10,502,577 | 10,502,577 | 1 式当たり          |
| コンクリート工 (本堤)<br>BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む       | 147.600 | m <sup>3</sup> | 38,642     | 5,703,559  | 歩A・単A<br>T単 1号  |
| コンクリート工 (間詰)<br>BB18-8-40 W/C≤60% バックホウ打設 養生含む     | 16.000  | m <sup>3</sup> | 45,130     | 722,080    | 歩A・単A<br>T単 2号  |
| 型枠工 (治山ダム工)<br>設置・撤去,ケーブルクレーン以外                    | 104.400 | m <sup>2</sup> | 12,723     | 1,328,281  | 歩A・単A<br>S単 29号 |
| 角材式残存型枠工                                           | 61.300  | m <sup>2</sup> | 26,827     | 1,644,495  | 歩A・単A<br>S単 42号 |
| 円形型枠 (紙製)<br>内径300mm 厚5.3mm 長4000mm                | 1.000   | 本              | 6,140      | 6,140      | 歩A・単A           |
| 水平打継目鉄筋<br>鉄筋φ22mm                                 | 105.000 | 本              | 1,354      | 142,170    | 歩A・単A<br>T単 3号  |
| 型枠工 (間詰)<br>一般型枠,小型構造物                             | 43.500  | m <sup>2</sup> | 9,160      | 398,460    | 歩A・単A<br>S単 35号 |
| 裏石積工 (t=15cm)<br>割栗石5-15cm, 18-8-25BB              | 43.500  | m <sup>2</sup> | 6,160      | 267,960    | 歩A・単A<br>T単 6号  |
| ネームプレート (アルミニウム軽合金鋳造製)<br>A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用 | 1.000   | 枚              | 56,000     | 56,000     | 歩A・単A           |
| 足場工 (キャットウォーク)                                     | 44.700  | m              | 3,028      | 135,352    | 歩A・単A<br>S単 19号 |
| 昇降ステップ                                             | 32.000  | 個              | 3,065      | 98,080     | 歩A・単A           |
| 合 計                                                |         |                |            | 10,502,577 |                 |
| ・ ・ ・ 土工                                           | 1.000   | 式              | 531,927    | 531,927    | 1 式当たり          |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区                 |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)                                                           | 数 量     | 単位              | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
|---------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 機械掘削 (地山の掘削・積込)<br>地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・<br>礫質土,普通  | 243.000 | m3              | 657       | 159,651   | 歩A・単A<br>S単 21号 |
| 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)<br>油圧式600~800kg級,軟岩(Ⅰ)B                           | 65.800  | m3              | 1,942     | 127,784   | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| バックホウ掘削(山地治山土工)<br>ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土<br>・礫質土,普通 | 309.000 | m3              | 607       | 187,563   | 歩A・単A<br>S単 22号 |
| 土砂掘削面整形<br>粘性土・礫質土                                                  | 27.600  | m <sup>2</sup>  | 695       | 19,182    | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| 岩盤掘削面整形・岩盤清掃<br>岩盤清掃                                                | 24.400  | m <sup>2</sup>  | 1,547     | 37,747    | 歩A・単A<br>S単 27号 |
| 合 計                                                                 |         |                 |           | 531,927   |                 |
| ・ 流路工                                                               | 1.000   | 式               |           | 3,694,000 |                 |
| ・ ・ 流路工                                                             | 1.000   | 式               |           | 3,694,401 |                 |
| ・ ・ ・ 流路工                                                           | 1.000   | 式               | 2,792,471 | 2,792,471 | 1 式当たり          |
| コンクリート工 (流路工)<br>BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む                       | 37.500  | m3              | 35,570    | 1,333,875 | 歩A・単A<br>T単 4号  |
| SP 型枠 森林<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                           | 76.400  | m <sup>2</sup>  | 10,150    | 775,460   | 歩A・単A<br>S単 36号 |
| コンクリート工 (均しコンクリート)<br>BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む                  | 2.500   | m3              | 35,570    | 88,925    | 歩A・単A<br>T単 5号  |
| 敷栗石工<br>t=5-15cm (目つぶし含む)                                           | 14.800  | m3              | 11,191    | 165,627   | 歩A・単A<br>T単 12号 |
| SP 基面整正 森林<br>-                                                     | 49.500  | m <sup>2</sup>  | 501.3     | 24,814    | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| 足場工<br>なし,単管傾斜,あり                                                   | 39.000  | 掛m <sup>2</sup> | 3,870     | 150,930   | 歩A・単A<br>S単 9号  |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区                 |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)                                                          | 数 量     | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考             |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|-----------|-----------------|
| バックホウ掘削(山地治山土工)<br>地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・<br>礫質土,普通 | 139.000 | m3             | 657     | 91,323    | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| 岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)<br>油圧式600~800kg級,軟岩(Ⅰ)B                          | 20.100  | m3             | 1,942   | 39,034    | 歩A・単A<br>S単 25号 |
| 埋め戻し<br>ルーズな状態の積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土<br>・礫質土,普通           | 43.000  | m3             | 607     | 26,101    | 歩A・単A<br>S単 24号 |
| SP 目地板 森林<br>30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm                                | 17.600  | m <sup>2</sup> | 4,281   | 75,346    | 歩A・単A<br>S単 32号 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管<br>一般管VP 径65 長4.0m                                      | 5.100   | 本              | 2,560   | 13,056    | 歩A・単A           |
| 水抜きフィルター材<br>65F                                                   | 42.000  | 個              | 190     | 7,980     | 歩A・単A           |
| 合 計                                                                |         |                |         | 2,792,471 |                 |
| ・・・ 垂直壁                                                            | 1.000   | 式              | 901,930 | 901,930   | 1 式当たり          |
| コンクリート工 (垂直壁)<br>BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む                      | 10.600  | m3             | 35,570  | 377,042   | 歩A・単A<br>T単 7号  |
| SP 型枠 森林<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                          | 37.600  | m <sup>2</sup> | 10,150  | 381,640   | 歩A・単A<br>S単 36号 |
| コンクリート工 (埋め戻しコンクリート)<br>BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む               | 1.900   | m3             | 35,570  | 67,583    | 歩A・単A<br>T単 8号  |
| キャットウォーク                                                           | 10.100  | m              | 3,028   | 30,583    | 歩A・単A<br>S単 20号 |
| 円形紙型枠<br>φ=150mm                                                   | 0.400   | 本              | 1,975   | 790       | 歩A・単A           |
| 土砂掘削面整形<br>粘性土・礫質土                                                 | 8.900   | m <sup>2</sup> | 695     | 6,186     | 歩A・単A<br>S単 26号 |
| バックホウ掘削(山地治山土工)<br>地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・           | 58.000  | m3             | 657     | 38,106    | 歩A・単A<br>S単 23号 |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区                 |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)                                                          | 数 量    | 単位             | 単 価       | 金 額       | 備 考             |
|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 礫質土,普通                                                             |        |                |           |           |                 |
| 合 計                                                                |        |                |           | 901,930   |                 |
| ・ 附帯工                                                              | 1.000  | 式              |           | 2,312,000 |                 |
| ・ ・ 附帯工                                                            | 1.000  | 式              |           | 2,312,314 |                 |
| ・ ・ ・ 呑口工                                                          | 1.000  | 式              | 419,521   | 419,521   | 1 式当たり          |
| コンクリート工 (呑口)<br>BB18-8-40 W/C≤60% ポンプ打設 養生含む                       | 4.900  | m3             | 35,570    | 174,293   | 歩A・単A<br>T単 9号  |
| SP 型枠 森林<br>一般型枠,鉄筋・無筋構造物                                          | 22.100 | m <sup>2</sup> | 10,150    | 224,315   | 歩A・単A<br>S単 36号 |
| 敷栗石工<br>t=5-15cm (目つぶし含む)                                          | 0.800  | m3             | 11,191    | 8,953     | 歩A・単A<br>T単 12号 |
| バックホウ掘削(山地治山土工)<br>地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・<br>礫質土,普通 | 15.000 | m3             | 657       | 9,855     | 歩A・単A<br>S単 23号 |
| SP 基面整正 森林<br>-                                                    | 4.200  | m <sup>2</sup> | 501.3     | 2,105     | 歩A・単A<br>S単 31号 |
| 合 計                                                                |        |                |           | 419,521   |                 |
| ・ ・ ・ 横断溝                                                          | 1.000  | 式              | 1,843,646 | 1,843,646 | 1 式当たり          |
| 鋼製グレーチング<br>T25 995x700x100                                        | 15.000 | 組              | 68,800    | 1,032,000 | 歩A・単A           |
| コンクリート工 (横断受台)<br>BB18-8-40 W/C≤60% バックホウ打設 養生含む                   | 6.600  | m3             | 45,130    | 297,858   | 歩A・単A<br>T単 10号 |
| 型枠<br>一般型枠,小型構造物                                                   | 44.100 | m <sup>2</sup> | 9,160     | 403,956   | 歩A・単A<br>S単 37号 |

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区                 |
| 工事名 | R 8 馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)                                                               | 数 量    | 単位             | 単 価    | 金 額       | 備 考             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|-----------|-----------------|
| 敷栗石工<br>t=5-15cm (目つぶし含む)                                               | 4.400  | m3             | 11,191 | 49,240    | 歩A・単A<br>T単 12号 |
| SP 表層(車道・路肩部) 森林<br>3.0m超,50mm,密粒度アスコン(13),プライムコート PK-3,密粒度アスコン,あり      | 10.900 | m <sup>2</sup> | 2,780  | 30,302    | 歩A・単A<br>S単 39号 |
| SP 上層路盤(車道・路肩部) 森林<br>再生粒度調整碎石,-,全仕上り厚(mm),70mm,1層施工,粒度調整碎石 M-25,-,-,あり | 10.900 | m <sup>2</sup> | 315.9  | 3,443     | 歩A・単A<br>S単 38号 |
|                                                                         |        |                |        |           |                 |
| バックホウ掘削(山地治山土工)<br>地山の掘削・積込,制限あり,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通          | 24.000 | m3             | 657    | 15,768    | 歩A・単A<br>S単 23号 |
|                                                                         |        |                |        |           |                 |
| SP 基面整正 森林<br>-                                                         | 22.100 | m <sup>2</sup> | 501.3  | 11,079    | 歩A・単A<br>S単 31号 |
|                                                                         |        |                |        |           |                 |
| 合 計                                                                     |        |                |        | 1,843,646 |                 |
|                                                                         |        |                |        |           |                 |
| ・・・ コンクリート構造物取り壊し工                                                      | 1.000  | 式              | 49,147 | 49,147    | 1 式当たり          |
| 【構造物取壊し】<br>無筋,なし,機械,昼間施工,する                                            | 0.200  | m3             | 10,860 | 2,172     | 歩A・単A<br>S単 7号  |
| コンクリート塊運搬<br>4t車,アスファルト・コンクリート塊,13km,バックホウ 山積0.45m3                     | 0.200  | m3             | 5,689  | 1,138     | 歩A・単A<br>S単 13号 |
| 建設廃材<br>コンクリート塊 (無筋)                                                    | 0.400  | ton            | 900    | 360       | 歩A・単A<br>S単 3号  |
| SP 舗装版切断 森林<br>アスファルト舗装版,15cm以下,-,-                                     | 30.800 | m              | 695.2  | 21,412    | 歩A・単A<br>S単 41号 |
| SP 舗装版破碎 森林<br>アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,あり                           | 26.200 | m <sup>2</sup> | 597.2  | 15,647    | 歩A・単A<br>S単 40号 |
| 建設廃材<br>アスファルト塊                                                         | 2.400  | ton            | 900    | 2,160     | 歩A・単A<br>S単 4号  |
| アスファルト塊運搬<br>4t車,アスファルト・コンクリート塊,13km,バックホウ 山積0.45m3                     | 1.100  | m3             | 5,689  | 6,258     | 歩A・単A<br>S単 14号 |
|                                                                         |        |                |        |           |                 |
| 合 計                                                                     |        |                |        | 49,147    |                 |

|     |                            |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区               |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事 (企育) |

| 名 称 (規 格)            | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額     | 備 考             |
|----------------------|--------|----------------|---------|---------|-----------------|
| ・仮設工                 | 1.000  | 式              |         | 117,000 |                 |
| ・ ・ 仮設工              | 1.000  | 式              |         | 117,109 |                 |
| ・ ・ ・ 仮設工            | 1.000  | 式              | 117,109 | 117,109 | 1 式当たり          |
| 土のう締切工<br>現地採取       | 1.800  | m <sup>2</sup> | 15,327  | 27,589  | 歩A・単A<br>S単 18号 |
| 暗渠排水管<br>φ300mm      | 30.000 | m              | 2,984   | 89,520  | 歩A・単A<br>T単 11号 |
| 合 計                  |        |                |         | 117,109 |                 |
| ・支障木処理               | 1.000  | 式              |         | 18,000  |                 |
| ・ ・ 支障木処理            | 1.000  | 式              |         | 18,447  |                 |
| ・ ・ ・ 支障木処理          | 1.000  | 式              | 18,447  | 18,447  | 1 式当たり          |
| ヒノキ 伐採費<br>胸高直径 56cm | 1.000  | 本              | 4,240   | 4,240   | 歩A・単A           |
| ダンプトラック運搬 (根株、チップ)   | 0.700  | m <sup>3</sup> | 2,438   | 1,707   | 歩A・単A<br>S単 43号 |
| 根株処分費<br>根株          | 0.500  | ton            | 25,000  | 12,500  | 歩A・単A<br>S単 5号  |
| 合 計                  |        |                |         | 18,447  |                 |
| ・残土処分費               | 1.000  | 式              |         | 654,000 |                 |
| ・ ・ 残土処分費            | 1.000  | 式              |         | 654,071 |                 |

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区              |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育） |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区              |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育） |

[illegible]

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 事業名 | 復旧治山事業 梨子木地区              |
| 工事名 | R8馬林 復旧治山 美馬市梨子木 溪間工事（企育） |

[illegible]