

工事数量総括表(本工事費 (排水路2))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策 排水路2		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
既設落差工取付工		箇所		1			
山腹水路工		式		1			
山腹明暗渠工		式		1			
山腹コルゲートフレーム明暗渠	管規格:800*800, 表面コンクリート規格:18-8-25(20) (普通)	m		16			

工事数量総括表(本工事費 (排水路2))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コルゲートフレーム撤去		m		16		
暗渠排水管撤去		m		16		
コンクリート構造物取壊し		m ³		2		
運搬処理工		式		1		
殻運搬		m ³		2		
現場発生品運搬	コルゲート、暗渠排水管	式		1		
殻処分	金属くず、廃プラスチック、無筋コンクリート殻	式		1		
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		

工事数量総括表(本工事費 (排水路2))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モノレール運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本工事費 (排水路3))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬 L=5.9km	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			
山腹水路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		30			
現場打水路工		式		1			
現場打水路	内幅:60cm,内高:60cm,コンクリート規格:18-8-20 (25) BB or N	m		34			
3号床板工		箇所		1			

工事数量総括表(本工事費 (排水路3))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コルゲートフレーム撤去		m		34		
暗渠排水管撤去		m		34		
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³		3		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³		0.3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	無筋コンクリート	m ³		3		
殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³		0.3		
現場発生品運搬	コルゲート、暗渠排水管	式		1		
殻処分	金属くず、廃プラスチック、無筋コンクリート殻、鉄筋コンクリート殻	式		1		

工事数量総括表(本工事費 (排水路3))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
モノレール運搬工		式		1		
モノレール運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本工事費 (排水路4))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		10			
残土等処分		m3		10			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
既設擁壁補修工		箇所		1			
山腹水路工		式		1			
山腹集水路・排水路工		式		1			
山腹U形側溝 1号プレキャスト水路 3種500A	幅:50cm, 高さ:50cm	m		8			

工事数量総括表(本工事費 (排水路4))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
山腹U形側溝 2号プレキャスト水路 1種500A	幅:50cm, 高さ:50cm	m		15		
山腹明暗渠工		式		1		
山腹コルゲートフォーム明暗渠	管規格:φ600 半円形樹脂製U字溝, 表面コンクリート規格:18-8-25(20)(普通)	m		10		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m ³		0.3		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m ³		0.03		
現場打水路工		式		1		
現場打L型側溝		箇所		1		
集水柵工		式		1		
集水柵かさ上げ 1号集水柵		箇所		1		
集水柵	集水柵種類:700×700, コンクリート規格:18-8-25(20)(普通)	箇所		1		

工事数量総括表(本工事費 (排水路4))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コルゲートフレーム撤去		m		35			
暗渠排水管撤去		m		35			
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³		3			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート	m ³		1			
コンクリート舗装版破碎	t=10cm	m ²		0.1			
蓋板撤去	既設U形側溝蓋	枚		40			
ます蓋撤去	グレーチング	枚		4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋コンクリート	m ³		3			

工事数量総括表(本工事費 (排水路4))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)			事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	鉄筋コンクリート	m ³		1		
現場発生品運搬	コルゲート、暗渠排水管	式		1		
殻処分	金属くず、廃プラスチック、無筋コンクリート殻、鉄筋コンクリート殻	式		1		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
土のう 制作・設置	大型土のう規格:耐候性大型土のう (短期)	袋		15		
土のう 撤去	大型土のう規格:耐候性大型土のう (短期)	袋		15		
現場発生品運搬	廃プラスチック	t		0.04		
処分費	廃プラスチック	m ³		0.1		
不整地運搬車運転		式		1		
不整地運搬車運転		日		14		

工事数量総括表(本工事費 (排水路4))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本工事費 (水路4上))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
斜面对策		式		1			
砂防土工		式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土等処分		m3		20			
擁壁工		式		1			
場所打擁壁工		式		1			
既設落差工取付工		箇所		4			
山腹水路工		式		1			
山腹明暗渠工		式		1			
山腹コルゲートフォーム明暗渠	管規格:φ600 半円形樹脂製U字溝, 表面コンクリート規格:18-8-25(20)(普通)	m		119			

工事数量総括表(本工事費 (水路4上))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コルゲートフレーム撤去		m		119			
暗渠排水管撤去		m		119			
コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m ³		12			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	無筋コンクリート	m ³		12			
現場発生品運搬	コルゲート、暗渠排水管	式		1			
殻処分	金属くず、廃プラスチック、無筋コンクリート殻	式		1			
仮設工		式		1			
モノレール運搬工		式		1			

工事数量総括表(本工事費 (水路4上))

工事名	R 8 三土 重実地すべり 三・山城重実 山腹水路工事 (難)	事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
モノレール運搬		式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		