

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 助任川 徳・北出来島 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			
捨石撤去	石材規格:10~200kg, 水中	m3		20			
基面整正		m2		20			
捨石復旧	石材規格:10~200kg	m3		10			
整地	作業区分:敷均し(ルース)	m3		10			
基礎工		式		1			
現場打基礎	コンクリート規格:18-8-40(高炉), 底幅:20cm, 高さ:30cm	m		100			
法覆護岸工		式		1			
修景護岸工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 助任川 徳・北出来島 河川工事			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
護岸清掃	高压洗浄機	式		1		
護岸修景	緑泥片岩, 青平玉石, 控150-200内外	m2		62		
護岸修景	緑泥片岩, 雑石, 控100-150内外	m2		269		
護岸修景	緑泥片岩, 洗出し ^ハ 衤	m2		67		
護岸附属物	足掛金物	箇所		1		
足場 修景用 単管傾斜足場	安全衤:無し	式		1		
足場 進入用 単管傾斜足場	安全衤:無し	式		1		
仮設工		式		1		
防護施設工		式		1		
仮囲い	作業区分:設置・撤去, 基礎形式:丸 ^ハ イ ^ソ 土中打込式, 高さ:3m	式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 助任川 徳・北出来島 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	B	人日		90		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		