

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化	那賀川南岸3期 上中用水2－3工事

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）
地区名	那賀川南岸3期地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事
施工場所	阿南市上中町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月－A
歩掛期適用年番号	令和7年25号－A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1～
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区			
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			26,650,000	
2 ・ 工事原価			21,706,000	
3 純工事費			15,932,000	
4 ・ ・ 直接工事費			13,537,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	10,995,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,542,000	
7 ・ ・ 間接工事費			8,169,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			2,395,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)$				
$13,541,000 \times ((10.180*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)$	10.590	%	1,434,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	961,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区			
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
13,133,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			5,774,000	
21 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
15,936,000 × ((34.500*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	36.230	%	5,774,000	
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 . . 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区			
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
21,710,000×(21.800*1.000+0.04)	21.840	%	4,741,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	203,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			404,000	
34 処分費(準備費の内数)			0	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			-4,000	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
26.447.000×4.750	4.750	%	1.256.000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				10,995,000	
・土工	1.000	式		1,649,000	
・ ・ 掘削工	1.000	式		646,000	
床掘	190.000	m3	2,110	400,900	歩A・単A B単 1号
埋戻 1.0≦B<4.0	92.000	m3	2,003	184,276	歩A・単A B単 2号
埋戻 B<1.0	18.000	m3	3,381	60,858	歩A・単A B単 3号
合 計				646,034	
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式		1,003,000	
土砂等運搬	165	m3	4,281	706,365	歩A・単A B単 4号
残土処理 土砂	165.000	m3	1,800	297,000	歩A・単A B単 5号
合 計				1,003,365	
・ 構造物撤去工	1.000	式		890,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		890,000	
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	46	m3	10,860	499,560	歩A・単A B単 6号
舗装版破碎 アスファルト	260	m ²	624	162,240	歩A・単A B単 7号
管材撤去	1.000	式	15,868	15,868	歩A・単A B単 8号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 無筋コンクリート	11	m	1,253	13,783	歩A・単A B単 9号
舗装版切断 アスファルト	2.1	m	688	1,445	歩A・単A B単 10号
殻運搬・処分 無筋コンクリート殻	46	m3	3,144	144,624	歩A・単A B単 11号
殻運搬・処分 アスファルト舗装殻	10	m3	4,787	47,870	歩A・単A B単 12号
廃プラ運搬・処分 撤去管、仮設土木シート	0.100	ton	48,855	4,886	歩A・単A B単 13号
金属くず運搬・処分 撤去管	0.100	ton	-31,008	-3,101	歩A・単A B単 14号
汚泥運搬・処分 建設汚泥	0.100	ton	28,230	2,823	歩A・単A B単 15号
合 計				889,998	
・擁壁工	1.000	式		5,357,000	
・ ・ 6－2号擁壁工	1.000	式		4,091,000	
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	55.000	m3	39,860	2,192,300	歩A・単A B単 16号
型枠工 無筋構造物	173.000	m ²	9,948	1,721,004	歩A・単A B単 17号
基礎材 RC-40 t=200	88.000	m ²	1,563	137,544	歩A・単A B単 18号
目地材 ゴム発泡体 t=10	5.000	m ²	4,158	20,790	歩A・単A B単 19号
止水板 CF150	7.400	m	2,648	19,595	歩A・単A B単 20号
合 計				4,091,233	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 7－1号擁壁工	1.000	式		833,000	
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	11.000	m ³	39,860	438,460	歩A・単A B単 21号
型枠工 無筋構造物	36.000	m ²	9,948	358,128	歩A・単A B単 22号
基礎材 RC-40 t=200	20.000	m ²	1,563	31,260	歩A・単A B単 23号
目地材 ゴム発泡体 t=10	0.600	m ²	4,158	2,495	歩A・単A B単 24号
止水板 CF150	0.900	m	2,648	2,383	歩A・単A B単 25号
合 計				832,726	
・ ・ 7－2号擁壁工	1.000	式		433,000	
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	8.000	m ³	39,860	318,880	歩A・単A B単 26号
型枠工 無筋構造物	11.000	m ²	9,948	109,428	歩A・単A B単 27号
基礎材 RC-40 t=200	3.300	m ²	1,563	5,158	歩A・単A B単 28号
合 計				433,466	
・ 底版工	1.000	式		866,000	
・ ・ 6－2号底版工	1.000	式		60,000	
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	1.000	m ³	39,860	39,860	歩A・単A B単 29号
基礎材 RC-40 t=150	6.300	m ²	1,452	9,148	歩A・単A B単 30号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水板 接着型 W30～50	13.000	m	850	11,050	歩A・単A B単 31号
合 計				60,058	
・ ・ 6－3号底版工	1.000	式		146,000	
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	2.300	m ³	39,860	91,678	歩A・単A B単 32号
基礎材 RC-40 t=150	16.000	m ²	1,452	23,232	歩A・単A B単 33号
目地材 ゴム発泡体 t=10	0.200	m ²	4,158	832	歩A・単A B単 34号
止水板 接着型 W30～50	36.000	m	850	30,600	歩A・単A B単 35号
合 計				146,342	
・ ・ 6－4号底版工	1.000	式		507,000	
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	8.300	m ³	39,860	330,838	歩A・単A B単 36号
基礎材 RC-40 t=150	54.000	m ²	1,563	84,402	歩A・単A B単 37号
目地材 ゴム発泡体 t=10	0.700	m ²	4,158	2,911	歩A・単A B単 38号
止水板 接着型 W30～50	105.000	m	850	89,250	歩A・単A B単 39号
合 計				507,401	
・ ・ 7号底版工	1.000	式		123,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	2.100	m ³	39,860	83,706	歩A・単A B単 40号
基礎材 RC-40 t=150	14.000	m ²	1,563	21,882	歩A・単A B単 41号
止水板 接着型 W30～50	20.000	m	850	17,000	歩A・単A B単 42号
合 計				122,588	
・ ・ 8号底版工	1.000	式		30,000	
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.400	m ³	39,860	15,944	歩A・単A B単 43号
基礎材 RC-40 t=150	2.700	m ²	1,563	4,220	歩A・単A B単 44号
止水板 接着型 W30～50	11.000	m	850	9,350	歩A・単A B単 45号
合 計				29,514	
・ 側壁補修工	1.000	式		451,000	
・ ・ 6－2号側壁腹付工	1.000	式		411,000	
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	2.200	m ³	39,860	87,692	歩A・単A B単 46号
型枠工 無筋構造物	19.000	m ²	9,948	189,012	歩A・単A B単 47号
目地材 ゴム発泡体 t=10	0.200	m ²	4,158	832	歩A・単A B単 48号
差し筋 SD295 D13	0.016	ton	304,350	4,870	歩A・単A B単 49号
削孔 φ16	144.000	箇所	661	95,184	歩A・単A B単 50号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋金網 D6 150*150	0.006	ton	171,000	1,026	歩A・単A B単 51号
高圧洗浄工	21.200	m ²	1,507	31,948	歩A・単A B単 52号
合 計				410,564	
・ ・ 6号側壁嵩上げ工	1.000	式		40,000	
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.300	m ³	39,860	11,958	歩A・単A B単 53号
型枠工 無筋構造物	1.600	m ²	9,948	15,917	歩A・単A B単 54号
差し筋 SD295 D13	0.002	ton	304,350	609	歩A・単A B単 55号
削孔 $\phi 16$	13.000	箇所	661	8,593	歩A・単A B単 56号
チップング	1.000	m ²	2,510	2,510	歩A・単A B単 57号
合 計				39,587	
・ 管渠工	1.000	式		76,000	
・ ・ 管渠復旧工 HP $\phi 300$	1.000	式		60,000	
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.100	m ³	39,860	3,986	歩A・単A B単 58号
型枠工 無筋構造物	0.400	m ²	9,948	3,979	歩A・単A B単 59号
基礎材 RC-40 t=150	0.800	m ²	1,563	1,250	歩A・単A B単 60号
ヒューム管敷設 HP $\phi 300$ L=2000	1.000	本	50,680	50,680	歩A・単A B単 61号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				59,895	
・ ・ 管渠復旧工 VP φ150	1.000	式		16,000	
購入砂	0.200	m3	778	156	歩A・単A B単 62号
管敷設 VP φ150	1.000	本	15,364	15,364	歩A・単A B単 63号
合 計				15,520	
・ 床版工	1.000	式		885,000	
・ ・ 6号床版復旧工 渡り板 L2250*1860*t150	1.000	式		100,000	
コンクリート工 σck≥21N/mm2	1.000	m3	40,290	40,290	歩A・単A B単 64号
型枠工 無筋構造物	3.700	m²	9,948	36,808	歩A・単A B単 65号
鉄筋金網 D13 100*100	0.074	ton	166,000	12,284	歩A・単A B単 66号
緩衝材 ゴム発泡体 t=10	1.000	m²	4,158	4,158	歩A・単A B単 67号
差し筋 SD295 D13	0.001	ton	304,350	304	歩A・単A B単 68号
支保工 パイプサポート支保	1.300	空m3	4,686	6,092	歩A・単A B単 69号
合 計				99,936	
・ ・ 7号床版復旧工 車道 L11310/7780*2200*t250	1.000	式		785,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	5.200	m ³	40,290	209,508	歩A・単A B単 70号
型枠工 無筋構造物	20.000	m ²	9,948	198,960	歩A・単A B単 71号
異形鉄筋 SD345 D22	0.406	ton	281,955	114,474	歩A・単A B単 72号
異形鉄筋 SD295 D13	0.084	ton	324,426	27,252	歩A・単A B単 73号
緩衝材 硬質ゴム支承材 t=10	5.000	m ²	38,900	194,500	歩A・単A B単 74号
差し筋 SD295 D13	0.004	ton	304,350	1,217	歩A・単A B単 75号
支保工 パイプサポート支保	8.300	空m ³	4,686	38,894	歩A・単A B単 76号
合 計				784,805	
・堰板工	1.000	式		7,000	
・ ・ 6号堰板工	1.000	式		7,000	
等辺山形鋼 SUS304 50*50*4	5.500	kg	850	4,675	歩A・単A B単 77号
アンカーボルト SUS304 M10*70	9.000	本	288	2,592	歩A・単A B単 78号
合 計				7,267	
・舗装復旧工	1.000	式		814,000	
・ ・ 舗装復旧工	1.000	式		814,000	
表層 再生密粒度アスコン(13)	229.000	m ²	2,998	686,542	歩A・単A B単 79号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				2,542,000	
・ 仮設工	1.000	式		2,542,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		1,866,000	
安定シート	665	m ²	243	161,595	歩A・単A B単 81号
敷鉄板	665	m ²	1,817	1,208,305	歩A・単A B単 82号
工事用道路盛土	86.000	m ³	884	76,024	歩A・単A B単 83号
購入土運搬 工事用道路盛土	95.000	m ³	4,122	391,590	歩A・単A B単 84号
耕地復旧	665.000	m ²	43	28,595	歩A・単A B単 85号
合 計				1,866,109	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		186,000	
排水ポンプ（仮設）	1	箇所	185,506	185,506	歩A・単A B単 86号
合 計				185,506	
・ ・ 安全費	1.000	式		490,000	
交通誘導警備員	30	人	16,320	489,600	歩A・単A B単 87号
合 計				489,600	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,	1.000	m3	2,110	2,110	S単 33号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単－ 2号 ***					
	埋戻 1.0≦B<4.0		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,008	1,119	S単 32号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	883.8	884	S単 37号
	合 計				2,003	
	単 価				2,003	
	*** B単－ 3号 ***					
	埋戻 B<1.0		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3	1,008	1,119	S単 32号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,262	2,262	S単 1号
	合 計				3,381	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				3,381	
	*** B単－ 4号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3	4,281	4,281	S単 34号
	合 計				4,281	
	単 価				4,281	
	*** B単－ 5号 ***					
	残土処理 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	処分費 残土	1.000	m3	1,800	1,800	S単 17号
	合 計				1,800	
	単 価				1,800	
	*** B単－ 6号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,860	10,860	S単 22号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,860	
	単 価				10,860	
	*** B単－ 7号 ***					
	舗装版破碎 アスファルト		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	623.8	624	S単 40号
	合 計				624	
	単 価				624	
	*** B単－ 8号 ***					
	管材撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	管材撤去 VP φ200	1.700	m	1,461	2,484	T単 1号
	鋼管撤去 φ300	1.700	m	7,873	13,384	T単 2号
	合 計				15,868	
	単 価				15,868	
	*** B単－ 9号 ***					
	舗装版切断 無筋コンクリート		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m	1,253	1,253	S単 41号
	合 計				1,253	
	単 価				1,253	
	*** B単－ 10号 ***					
	舗装版切断 アスファルト		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	687.5	688	S単 42号
	合 計				688	
	単 価				688	
	*** B単－ 11号 ***					
	殻運搬・処分 無筋コンクリート殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下, 処分費	1.000	m3	1,344	1,344	S単 38号
	無筋コンクリート	1.000	m3	1,800	1,800	S単 18号
	合 計				3,144	
	単 価				3,144	
	*** B単－ 12号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	殻運搬・処分 アスファルト舗装殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下, 処分費	1.000	m3	2,987	2,987	S単 39号
	アスファルト	1.000	m3	1,800	1,800	S単 19号
	合 計				4,787	
	単 価				4,787	
	*** B単－ 13号 ***					
	廃プラ運搬・処分 撤去管、仮設土木シート		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,8.5km以下	1.000	ton	3,855	3,855	S単 53号
	処分費 廃プラ	1.000	ton	45,000	45,000	S単 20号
	合 計				48,855	
	単 価				48,855	
	*** B単－ 14号 ***					
	金属くず運搬・処分 撤去管		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下	1.000	ton	4,992	4,992	S単 54号
	スクラップ費	1.000	ton	-36,000	-36,000	S単 56号
	合 計				-31,008	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				-31,008	
	*** B単－ 15号 ***					
	汚泥運搬・処分 建設汚泥		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,32.5km以下	1.000	ton	14,730	14,730	S単 55号
	処分費 建設汚泥	1.000	ton	13,500	13,500	S単 21号
	合 計				28,230	
	単 価				28,230	
	*** B単－ 16号 ***					
	コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パッキン(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	39,860	39,860	S単 57号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単－ 17号 ***					
	型枠工 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 45号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単－ 18号 ***					
	基礎材 RC-40 t=200		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,563	1,563	S単 43号
	合 計				1,563	
	単 価				1,563	
	*** B単－ 19号 ***					
	目地材 ゴム発泡体 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,158	4,158	S単 46号
	合 計				4,158	
	単 価				4,158	
	*** B単－ 20号 ***					
	止水板 CF150		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 上中用水 2 - 3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 止水板 計上する (塩ビ製) ,CF 150mm×5mm	1.000	m	2,648	2,648	S 単 47号
	合 計				2,648	
	単 価				2,648	
	*** B 単 - 21号 ***					
	コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	39,860	39,860	S 単 57号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B 単 - 22号 ***					
	型枠工 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S 単 45号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B 単 - 23号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基礎材 RC-40 t=200		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,563	1,563	S単 43号
	合 計				1,563	
	単 価				1,563	
	*** B単－ 24号 ***					
	目地材 ゴム発泡体 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,158	4,158	S単 46号
	合 計				4,158	
	単 価				4,158	
	*** B単－ 25号 ***					
	止水板 CF150		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 150mm×5mm	1.000	m	2,648	2,648	S単 47号
	合 計				2,648	
	単 価				2,648	
	*** B単－ 26号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	39,860	39,860	S単 57号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単－ 27号 ***					
	型枠工 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 45号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単－ 28号 ***					
	基礎材 RC-40 t=200		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,563	1,563	S単 43号
	合 計				1,563	
	単 価				1,563	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 29号 ***					
	コンクリート工 σck≥18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	39,860	39,860	S単 57号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単－ 30号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,452	1,452	S単 44号
	合 計				1,452	
	単 価				1,452	
	*** B単－ 31号 ***					
	止水板 接着型 W30～50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	止水板 接着型 W30～50,,	1.000	m	850	850	S単 8号
	合 計				850	
	単 価				850	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2-3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 32号 ***					
	コンクリート工 σck≥18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バ ック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	39,860	39,860	S単 57号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単- 33号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,452	1,452	S単 44号
	合 計				1,452	
	単 価				1,452	
	*** B単- 34号 ***					
	目地材 ゴム発泡体 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,158	4,158	S単 46号
	合 計				4,158	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,158	
	*** B単－ 35号 ***					
	止水板 接着型 W30～50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	止水板 接着型 W30～50,,	1.000	m	850	850	S単 8号
	合 計				850	
	単 価				850	
	*** B単－ 36号 ***					
	コンクリート工 σck≥18N/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク粒(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	39,860	39,860	S単 57号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単－ 37号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,563	1,563	S単 43号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,563	
	単 価				1,563	
	*** B単－ 38号 ***					
	目地材 ゴム発泡体 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30mm未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,158	4,158	S単 46号
	合 計				4,158	
	単 価				4,158	
	*** B単－ 39号 ***					
	止水板 接着型 W30～50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	止水板 接着型 W30～50,,	1.000	m	850	850	S単 8号
	合 計				850	
	単 価				850	
	*** B単－ 40号 ***					
	コンクリート工 σck≥18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし,	1.000	m ³	39,860	39,860	S単 57号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	18-8-25(20)(高炉B) W/C60%					
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単－ 41号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,563	1,563	S単 43号
	合 計				1,563	
	単 価				1,563	
	*** B単－ 42号 ***					
	止水板 接着型 W30～50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	止水板 接着型 W30～50,,	1.000	m	850	850	S単 8号
	合 計				850	
	単 価				850	
	*** B単－ 43号 ***					
	コンクリート工 σck≥18N/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	39,860	39,860	S単 57号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単－ 44号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,563	1,563	S単 43号
	合 計				1,563	
	単 価				1,563	
	*** B単－ 45号 ***					
	止水板 接着型 W30～50		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	止水板 接着型 W30～50,,	1.000	m	850	850	S単 8号
	合 計				850	
	単 価				850	
	*** B単－ 46号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区				
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 上中用水 2－3 工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 18 \text{N/mm}^2$		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	39,860	39,860	S 単 57号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B 単－ 47号 ***					
	型枠工 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S 単 45号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B 単－ 48号 ***					
	目地材 ゴム発泡体 t=10		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	SP 目地板 30mm未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,158	4,158	S 単 46号
	合 計				4,158	
	単 価				4,158	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 49号 ***					
	差し筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	1.000	ton	304,350	304,350	S単 59号
	合 計				304,350	
	単 価				304,350	
	*** B単－ 50号 ***					
	削孔 φ16		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔	660.7	661	S単 52号
	合 計				661	
	単 価				661	
	*** B単－ 51号 ***					
	鉄筋金網 D6 150*150		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 D6 150*150,,	1.000	ton	171,000	171,000	S単 9号
	合 計				171,000	
	単 価				171,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 52号 ***					
	高圧洗浄工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m ²	1,507	1,507	S単 24号
	合 計				1,507	
	単 価				1,507	
	*** B単－ 53号 ***					
	コンクリート工 σ _{ck} ≥18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツカ材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	39,860	39,860	S単 57号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単－ 54号 ***					
	型枠工 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 45号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2-3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 55号 ***					
	差し筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	1.000	ton	304,350	304,350	S単 59号
	合 計				304,350	
	単 価				304,350	
	*** B単- 56号 ***					
	削孔 φ16		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 森林 30mm以上200mm未満,なし	1.000	孔	660.7	661	S単 52号
	合 計				661	
	単 価				661	
	*** B単- 57号 ***					
	チップング		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	打継面処理（チップング） チップング	1.000	m ²	2,510	2,510	S単 51号
	合 計				2,510	
	単 価				2,510	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2-3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 58号 ***					
	コンクリート σck≥18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	39,860	39,860	S単 57号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単- 59号 ***					
	型枠工 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 45号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単- 60号 ***					
	基礎材 RC-40 t=150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,563	1,563	S単 43号
	合 計				1,563	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸 3 期地区					
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 那賀川南岸 3 期 上中用水 2－3 工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,563	
	*** B単－ 61号 ***					
	ヒューム管敷設 HP φ300 L=2000		本		1.000	歩A 本 当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,なし,外圧管 1 種	4.000	m	12,670	50,680	S 単 48号
	合 計				50,680	
	単 価				50,680	
	*** B単－ 62号 ***					
	購入砂		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ックホ 山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.2k m以下	1.000	m3	778.4	778	S 単 35号
	山砂	1.000	m3	0	0	S 単 10号
	合 計				778	
	単 価				778	
	*** B単－ 63号 ***					
	管敷設 VP φ150		本		1.000	歩A 本 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2-3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	4.000	m	3,841	15,364	S単 23号
	合 計				15,364	
	単 価				15,364	
	*** B単- 64号 ***					
	コンクリート工 $\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	40,290	40,290	S単 58号
	合 計				40,290	
	単 価				40,290	
	*** B単- 65号 ***					
	型枠工 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 45号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単- 66号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋金網 D13 100*100		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 D13 100*100,,	1.000	ton	166,000	166,000	S単 11号
	合 計				166,000	
	単 価				166,000	
	*** B単－ 67号 ***					
	緩衝材 ゴム発泡体 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,158	4,158	S単 46号
	合 計				4,158	
	単 価				4,158	
	*** B単－ 68号 ***					
	差し筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	1.000	ton	304,350	304,350	S単 59号
	合 計				304,350	
	単 価				304,350	
	*** B単－ 69号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2-3工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	支保工 パイプサポート支保		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m3	4,686	4,686	S単 28号
	合 計				4,686	
	単 価				4,686	
	*** B単- 70号 ***					
	コンクリート工 σ _{ck} ≥21N/mm ²		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	40,290	40,290	S単 58号
	合 計				40,290	
	単 価				40,290	
	*** B単- 71号 ***					
	型枠工 無筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 45号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 72号 ***					
	異形鉄筋 SD345 D22		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D22,SD345,なし	1.000	ton	281,955	281,955	S単 60号
	合 計				281,955	
	単 価				281,955	
	*** B単－ 73号 ***					
	異形鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	324,426	324,426	S単 61号
	合 計				324,426	
	単 価				324,426	
	*** B単－ 74号 ***					
	緩衝材 硬質ゴム支承材 t=10		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	橋梁用ゴム支承材 硬質 10mm,,	1.000	m ²	38,900	38,900	S単 12号
	合 計				38,900	
	単 価				38,900	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 75号 ***					
	差し筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	1.000	ton	304,350	304,350	S単 59号
	合 計				304,350	
	単 価				304,350	
	*** B単－ 76号 ***					
	支保工 パイプサポート支保		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m3	4,686	4,686	S単 28号
	合 計				4,686	
	単 価				4,686	
	*** B単－ 77号 ***					
	等辺山形鋼 SUS304 50*50*4		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	等辺山形鋼 SUS304 50*50*4,,	1.000	kg	850	850	S単 13号
	合 計				850	
	単 価				850	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 78号 ***					
	アンカーボルト SUS304 M10*70		本		1.000	歩A 本 当たり算出
	アンカーボルト M10*70 SUS304,,	1.000	本	288	288	S単 14号
	合 計				288	
	単 価				288	
	*** B単－ 79号 ***					
	表層 再生密粒度アスコン(13)		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種, ,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	2,998	2,998	S単 50号
	合 計				2,998	
	単 価				2,998	
	*** B単－ 80号 ***					
	路盤工 RC-30 t=100		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	557.9	558	S単 49号
	合 計				558	
	単 価				558	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2-3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 81号 ***					
	安定シート		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	243	243	S単 30号
	合 計				243	
	単 価				243	
	*** B単- 82号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり	1.000	m ²	1,817	1,817	S単 29号
	合 計				1,817	
	単 価				1,817	
	*** B単- 83号 ***					
	工事用道路盛土		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m ³	883.8	884	S単 37号
	合 計				884	
	単 価				884	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 84号 ***					
	購入土運搬 工事用道路盛土		m3		1.000	歩A m3 当たり算出
	山土	1.000	m3	0	0	S単 15号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.000	m3	1,008	1,008	S単 32号
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,10.0 km以下	1.000	m3	3,114	3,114	S単 36号
	合 計				4,122	
	単 価				4,122	
	*** B単－ 85号 ***					
	耕地復旧		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	43	43	S単 25号
	合 計				43	
	単 価				43	
	*** B単－ 86号 ***					
	排水ポンプ(仮設)		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 上中用水2－3工事					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転（小口径） 30,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	168,226	168,226	S単 26号
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,280	17,280	S単 27号
	合 計				185,506	
	単 価				185,506	
	*** B単－ 87号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	S単 6号
	合 計				16,320	
	単 価				16,320	
	*** B単－ 88号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 31号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	

