

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R8阿耕 長寿命化	那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）
地区名	那賀川南岸3期地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）
施工場所	阿南市柳島町
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南1
工期	
積算体系年月	令和8年3月
単価期適用年月	令和8年6月－A
歩掛期適用年番号	令和7年25号－A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】R8.5.1～
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和7年99号〔7号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区			
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			27,771,000	
2 ・工事原価			22,645,000	
3 純工事費			16,657,000	
4 ・直接工事費			14,509,000	
5 ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	13,033,000	
6 ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	1,476,000	
7 ・間接工事費			8,136,000	
8 ・共通仮設費			2,148,000	
9 ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$14,522,000 \times ((10.080*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)$	10.480	%	1,522,000	
11 ・運搬費	1.000	式	554,000	
12 ・準備費	1.000	式	72,000	
13 ・安全費	1.000	式	0	
14 ・役務費	1.000	式	0	
15 ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区			
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
14,240,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			5,988,000	
21 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
16,657,000 × ((34.240*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	35.950	%	5,988,000	
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 . . 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区			
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）			

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
22,645,000×(21.700*1.000+0.04)	21.740	%	4,923,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	203,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			269,000	
34 処分費(準備費の内数)			13,000	
35 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等(率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1-29)×標準値				
27,568,000×4.750	4.750	%	1,309,000	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）				13,033,000	
・土工	1.000	式		1,505,000	
・掘削工	1.000	式		1,419,000	
床掘	230.000	m3	2,110	485,300	歩A・単A B単 1号
掘削	0.600	m3	1,143	686	歩A・単A B単 2号
表土撤去 t=200	20.000	m3	324	6,480	歩A・単A B単 3号
埋戻し 構造物周辺	160.000	m3	3,784	605,440	歩A・単A B単 4号
埋戻し B<1.0m	60.000	m3	3,371	202,260	歩A・単A B単 5号
表土復旧 t=200	10.000	m3	324	3,240	歩A・単A B単 6号
盛土 B<1.0m	9.800	m3	3,371	33,036	歩A・単A B単 7号
法面荒仕上げ	240.000	m ²	295	70,800	歩A・単A B単 8号
盛土法面仕上げ	12.000	m ²	761	9,132	歩A・単A B単 9号
耕起 表土復旧箇所	58.000	m ²	43	2,494	歩A・単A B単 10号
合 計				1,418,868	
・不足土搬入	1.000	式		44,000	
土砂運搬	13.000	m3	2,567	33,371	歩A・単A B単 11号
購入土	13.000	m3	800	10,400	歩A・単A B単 12号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				43,771	
・ 残土処理工	1.000	式		42,000	
土砂等運搬	5.700	m3	4,281	24,402	歩A・単A B単 13号
残土処分 土砂	5.700	m3	3,100	17,670	歩A・単A B単 14号
合 計				42,072	
・ 構造物撤去工	1.000	式		1,981,000	
・ 構造物取壊し工	1.000	式		1,981,000	
コンクリート取壊し 鉄筋	71.000	m3	19,250	1,366,750	歩A・単A B単 15号
コンクリート取壊し 無筋	18.000	m3	10,860	195,480	歩A・単A B単 16号
舗装版切断工 アスファルト, t=40	27.800	m	688	19,126	歩A・単A B単 17号
舗装版切断工 コンクリート, t=100	4.900	m	1,253	6,140	歩A・単A B単 18号
舗装版破碎工 コンクリート, t=100	27.000	m ²	624	16,848	歩A・単A B単 19号
殻運搬・処分 鉄筋コンクリート	71.000	m3	4,367	310,057	歩A・単A B単 20号
殻運搬・処分 無筋コンクリート	19.000	m3	3,144	59,736	歩A・単A B単 21号
殻運搬・処分 アスファルト	1.100	m3	4,787	5,266	歩A・単A B単 22号
汚泥運搬・処分	0.100	m3	20,138	2,014	歩A・単A B単 23号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,981,417	
・現場打ち開渠工	1.000	式		7,907,000	
・ ・ 現場打ち開渠工 3－1号水路	1.000	式		6,696,000	
基礎碎石 RC-40,t=150	150.000	m ²	1,452	217,800	歩A・単A B単 24号
均しコンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	7.500	m ³	39,860	298,950	歩A・単A B単 25号
型枠 均しコンクリート	12.000	m ²	5,056	60,672	歩A・単A B単 26号
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	43.000	m ³	40,290	1,732,470	歩A・単A B単 27号
型枠 鉄筋構造物	358.000	m ²	9,948	3,561,384	歩A・単A B単 28号
鉄筋 SD295,D13	2.288	ton	324,426	742,287	歩A・単A B単 29号
目地板 ゴム発泡体,t=10mm	4	m ²	4,158	16,632	歩A・単A B単 30号
止水板 CF,150*5	25.0	m	2,648	66,200	歩A・単A B単 31号
合 計				6,696,395	
・ ・ 現場打ち開渠工 すり付け水路工	1.000	式		556,000	
基礎碎石 RC-40,t=150	13.000	m ²	1,452	18,876	歩A・単A B単 32号
均しコンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	0.600	m ³	39,860	23,916	歩A・単A B単 33号
型枠 均しコンクリート	0.800	m ²	5,056	4,045	歩A・単A B単 34号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 21\text{N/mm}^2$	3.400	m ³	40,290	136,986	歩A・単A B単 35号
型枠 鉄筋構造物	26.000	m ²	9,948	258,648	歩A・単A B単 36号
鉄筋 SD295,D13	0.197	ton	324,426	63,912	歩A・単A B単 37号
目地板 ゴム発泡体,t=10mm	12	m ²	4,158	49,896	歩A・単A B単 38号
合 計				556,279	
・・自由勾配側溝	1.000	式		655,000	
自由勾配側溝(材料費)	1.000	式	548,000	548,000	歩A・単A B単 39号
自由勾配側溝(設置費)	1.000	式	46,703	46,703	歩A・単A B単 40号
基礎碎石(材料費) RC-40	1.500	m ³	1,850	2,775	歩A・単A B単 41号
基礎コンクリート(材料費) 18N/mm ²	1.400	m ³	23,300	32,620	歩A・単A B単 42号
インパートコンクリート(材料費) 18N/mm ²	0.600	m ³	23,300	13,980	歩A・単A B単 43号
漏水防止シート(材料費) 改質アスファルトルーフィングシート	8.100	m ²	1,300	10,530	歩A・単A B単 44号
合 計				654,608	
・付帯工	1.000	式		1,493,000	
・・1号見切壁	1.000	式		1,019,000	
基礎碎石 RC-40,t=100	22.000	m ²	1,341	29,502	歩A・単A B単 45号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	9.700	m ³	40,730	395,081	歩A・単A B単 46号
型枠 小型構造物	65.000	m ²	8,984	583,960	歩A・単A B単 47号
差し筋 SD295,D13	0.035	ton	304,350	10,652	歩A・単A B単 48号
合 計				1,019,195	
・平張コンクリート	1.000	式		474,000	
コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	9.700	m ³	40,730	395,081	歩A・単A B単 49号
型枠 小型構造物	8.800	m ²	8,984	79,059	歩A・単A B単 50号
合 計				474,140	
・舗装工	1.000	式		147,000	
・アスファルト舗装	1.000	式		121,000	
表層 再生密粒度アスコン(13),t=40	34.000	m ²	2,205	74,970	歩A・単A B単 51号
路盤材 RC-40,t=100	34.000	m ²	1,341	45,594	歩A・単A B単 52号
合 計				120,564	
・コンクリート舗装	1.000	式		26,000	
コンクリート舗装 t=100	4.900	m ²	3,986	19,531	歩A・単A B単 53号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）				

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）				1,476,000	
・ 仮設工	1.000	式		1,476,000	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		129,000	
排水ポンプ(仮設) 作業時排水	1.000	箇所	129,432	129,432	歩A・単A B単 55号
合 計				129,432	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		857,000	
土木シート	476	m ²	243	115,668	歩A・単A B単 56号
敷鉄板	385	m ²	1,817	699,545	歩A・単A B単 57号
耕地復旧 敷鉄板撤去箇所	385.000	m ²	43	16,555	歩A・単A B単 58号
廃プラ処分 土木シート	0.500	ton	49,992	24,996	歩A・単A B単 59号
合 計				856,764	
・ ・ 安全費	1.000	式		490,000	
交通誘導警備員	30.000	人	16,320	489,600	歩A・単A B単 60号
合 計				489,600	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業）	那賀川南岸3期地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）	

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m3	2,110	2,110	S単 38号
	合 計				2,110	
	単 価				2,110	
	*** B単－ 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,-	1.000	m3	1,143	1,143	S単 34号
	合 計				1,143	
	単 価				1,143	
	*** B単－ 3号 ***					
	表土撤去 t=200		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オ-ﾌﾟﾝｸｯﾄ,有リ,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	323.9	324	S単 35号
	合 計				324	
	単 価				324	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 4号 ***					
	埋戻し 構造物周辺		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,008	1,109	S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1.000	m3	2,675	2,675	S単 1号
	合 計				3,784	
	単 価				3,784	
	*** B単- 5号 ***					
	埋戻し B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,008	1,109	S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,262	2,262	S単 2号
	合 計				3,371	
	単 価				3,371	
	*** B単- 6号 ***					
	表土復旧 t=200		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフセット,有り,-,普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土,-,-,-	1.000	m3	323.9	324	S単 35号
	合 計				324	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				324	
	*** B単－ 7号 ***					
	盛土 B<1.0m		m3		1,000	歩A m3 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m3	1,008	1,109	S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,262	2,262	S単 3号
	合 計				3,371	
	単 価				3,371	
	*** B単－ 8号 ***					
	法面荒仕上げ		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	295	295	S単 4号
	合 計				295	
	単 価				295	
	*** B単－ 9号 ***					
	盛土法面仕上げ		m ²		1,000	歩A m ² 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,なし	1.000	m ²	761	761	S単 42号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				761	
	単 価				761	
	*** B単－ 10号 ***					
	耕起		m ²		1.000	歩A
	表土復旧箇所					当たり算出
	耕地復旧(耕起)	1.000	m ²	43	43	S単 26号
	有					
	合 計				43	
	単 価				43	
	*** B単－ 11号 ***					
	土砂運搬		m ³		1.000	歩A
						当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³	231.9	232	S単 37号
	SP 土砂等運搬					
	小規模,バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下	1.000	m ³	2,335	2,335	S単 39号
	合 計				2,567	
	単 価				2,567	
	*** B単－ 12号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	購入土 土砂,,	1.000	m3	800	800	S単 6号
	合 計				800	
	単 価				800	
	*** B単－ 13号 ***					
	土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バツク山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,19.0 km以下	1.000	m3	4,281	4,281	S単 40号
	合 計				4,281	
	単 価				4,281	
	*** B単－ 14号 ***					
	残土処分 土砂		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	処分費 土砂	1.000	m3	3,100	3,100	S単 14号
	合 計				3,100	
	単 価				3,100	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 15号 ***					
	コンクリート取壊し 鉄筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	19,250	19,250	S単 22号
	合 計				19,250	
	単 価				19,250	
	*** B単- 16号 ***					
	コンクリート取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,860	10,860	S単 23号
	合 計				10,860	
	単 価				10,860	
	*** B単- 17号 ***					
	舗装版切断工 アスファルト,t=40		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	687.5	688	S単 47号
	合 計				688	
	単 価				688	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 18号 ***					
	舗装版切断工 コンクリート, t=100		m		1.000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1.000	m	1,253	1,253	S単 48号
	合 計				1,253	
	単 価				1,253	
	*** B単- 19号 ***					
	舗装版破碎工 コンクリート, t=100		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, -, 有り, なし	1.000	m ²	623.8	624	S単 46号
	合 計				624	
	単 価				624	
	*** B単- 20号 ***					
	殻運搬・処分 鉄筋コンクリート		m ³		1.000	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下,	1.000	m ³	1,667	1,667	S単 43号
	処分費 コンクリート殻(鉄筋)	1.000	m ³	2,700	2,700	S単 15号
	合 計				4,367	
	単 価				4,367	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 21号 ***					
	殻運搬・処分 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,344	1,344	S単 44号
	処分費 コンクリート殻（無筋）	1.000	m3	1,800	1,800	S単 16号
	合 計				3,144	
	単 価				3,144	
	*** B単－ 22号 ***					
	殻運搬・処分 アスファルト		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,987	2,987	S単 45号
	処分費 アスファルト殻	1.000	m3	1,800	1,800	S単 17号
	合 計				4,787	
	単 価				4,787	
	*** B単－ 23号 ***					
	汚泥運搬・処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,35.0	1.000	m3	5,838	5,838	S単 41号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	km以下					
	処分費 建設汚泥	1.000	m ³	14,300	14,300	S単 18号
	合 計				20,138	
	単 価				20,138	
	*** B単- 24号 ***					
	基礎碎石 RC-40,t=150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,452	1,452	S単 49号
	合 計				1,452	
	単 価				1,452	
	*** B単- 25号 ***					
	均しコンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	39,860	39,860	S単 59号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 26号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,056	5,056	S単 51号
	合 計				5,056	
	単 価				5,056	
	*** B単- 27号 ***					
	コンクリート σ _{ck} ≥21N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツク材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³	40,290	40,290	S単 60号
	合 計				40,290	
	単 価				40,290	
	*** B単- 28号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 52号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 29号 ***					
	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	324,426	324,426	S単 62号
	合 計				324,426	
	単 価				324,426	
	*** B単－ 30号 ***					
	目地板 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,158	4,158	S単 54号
	合 計				4,158	
	単 価				4,158	
	*** B単－ 31号 ***					
	止水板 CF,150*5		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 150mm×5mm	1.000	m	2,648	2,648	S単 55号
	合 計				2,648	
	単 価				2,648	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 32号 ***					
	基礎碎石 RC-40,t=150		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,452	1,452	S単 49号
	合 計				1,452	
	単 価				1,452	
	*** B単- 33号 ***					
	均しコンクリート σck≥18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	39,860	39,860	S単 59号
	合 計				39,860	
	単 価				39,860	
	*** B単- 34号 ***					
	型枠 均しコンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,056	5,056	S単 51号
	合 計				5,056	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				5,056	
	*** B単－ 35号 ***					
	コンクリート σck≥21N/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 21-12-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3	40,290	40,290	S単 60号
	合 計				40,290	
	単 価				40,290	
	*** B単－ 36号 ***					
	型枠 鉄筋構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 52号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単－ 37号 ***					
	鉄筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,なし	1.000	ton	324,426	324,426	S単 62号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				324,426	
	単 価				324,426	
	*** B単－ 38号 ***					
	目地板 ゴム発泡体,t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²	4,158	4,158	S単 54号
	合 計				4,158	
	単 価				4,158	
	*** B単－ 39号 ***					
	自由勾配側溝(材料費)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	自由勾配側溝【暫定単価】 暗渠(横断用),B800*H600*L2000,T-25,,	2.000	本	119,000	238,000	S単 7号
	自由勾配側溝【暫定単価】 暗渠(横断用),B800*H600*L1171/879,T-25,,	1.000	本	155,000	155,000	S単 8号
	自由勾配側溝【暫定単価】 暗渠(横断用),B800*H600*L898/1152,T-25,,	1.000	本	155,000	155,000	S単 9号
	合 計				548,000	
	単 価				548,000	
	*** B単－ 40号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	自由勾配側溝(設置費)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】(標準品) 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	4.000	m	8,344	33,376	S単 24号
	【排水構造物工】(加工品) 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,,,基礎碎石の施工有り,-	2.050	m	6,501	13,327	S単 25号
	合 計				46,703	
	単 価				46,703	
	*** B単－ 41号 ***					
	基礎碎石(材料費) RC-40		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	1,850	1,850	S単 10号
	合 計				1,850	
	単 価				1,850	
	*** B単－ 42号 ***					
	基礎コンクリート(材料費) 18N/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,	1.000	m3	23,300	23,300	S単 11号
	合 計				23,300	
	単 価				23,300	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 43号 ***					
	インパートコンクリート(材料費) 18N/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	生コンクリート(高炉B) ,18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下) ,	1.000	m3	23,300	23,300	S単 11号
	合 計				23,300	
	単 価				23,300	
	*** B単－ 44号 ***					
	漏水防止シート(材料費) 改質アスファルトルーフィングシート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	漏水防止シート 改質アスファルトルーフィングシート,,	1.000	m ²	1,300	1,300	S単 12号
	合 計				1,300	
	単 価				1,300	
	*** B単－ 45号 ***					
	基礎碎石 RC-40,t=100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,341	1,341	S単 50号
	合 計				1,341	
	単 価				1,341	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 46号 ***					
	コンクリート σck≥18N/mm ²		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	40,730	40,730	S単 61号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B単- 47号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 53号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単- 48号 ***					
	差し筋 SD295,D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工（加工・組立） 加工・組立,差筋および杭頭処理,D13,SD295,なし	1.000	ton	304,350	304,350	S単 63号
	合 計				304,350	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				304,350	
	*** B単－ 49号 ***					
	コンクリート σck≥18N/mm2		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ハック紗(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし,18-8- 25(20)(高炉B) W/C60%	1.000	m3	40,730	40,730	S単 61号
	合 計				40,730	
	単 価				40,730	
	*** B単－ 50号 ***					
	型枠 小型構造物		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 53号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 51号 ***					
	表層 再生密粒度アスコン(13),t=40		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,なし,密	1.000	m ²	2,205	2,205	S単 56号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	粒度75コ(20)					
	合 計				2,205	
	単 価				2,205	
	*** B単－ 52号 ***					
	路盤材 RC-40,t=100		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,341	1,341	S単 50号
	合 計				1,341	
	単 価				1,341	
	*** B単－ 53号 ***					
	コンクリート舗装 t=100		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック材(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.100	m ³	39,860	3,986	S単 59号
	合 計				3,986	
	単 価				3,986	
	*** B単－ 54号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区				
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3-3工事（企育）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	路盤材 RC-40,t=100		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,341	1,341	S単 50号
	合 計				1,341	
	単 価				1,341	
	*** B単一 55号 ***					
	排水ポンプ(仮設) 作業時排水		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,なし	1.000	箇所	17,280	17,280	S単 28号
	排水ポンプ運転（小口径） 20,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,なし	1.000	箇所	112,152	112,152	S単 27号
	合 計				129,432	
	単 価				129,432	
	*** B単一 56号 ***					
	土木シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1.000	m ²	243	243	S単 30号
	合 計				243	
	単 価				243	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 57号 ***					
	敷鉄板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,150,1,あり	1.000	m ²	1,817	1,817	S単 29号
	合 計				1,817	
	単 価				1,817	
	*** B単－ 58号 ***					
	耕地復旧 敷鉄板撤去箇所		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²	43	43	S単 26号
	合 計				43	
	単 価				43	
	*** B単－ 59号 ***					
	廃プラ処分 土木シート		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,11.0km以下	1.000	ton	4,992	4,992	S単 57号
	処分費 廃プラスチック	1.000	ton	45,000	45,000	S単 19号
	合 計				49,992	
	単 価				49,992	

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 60号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人	16,320	16,320	S単 5号
	合 計				16,320	
	単 価				16,320	
	*** B単－ 61号 ***					
	仮設材輸送費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	8,320	8,320	S単 31号
	合 計				8,320	
	単 価				8,320	
	*** B単－ 62号 ***					
	刈払工		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	刈払工 チェンソー,0～40	1.000	ha	554,603	554,603	S単 32号
	集積工 集積・積込	1.000	ha	832,630	832,630	S単 33号

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区					
工事名	R8阿耕地 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,387,233	
	単 価				1,387,233	
	*** B単－ 63号 ***					
	運搬・処分 草		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,28.0km以下	1.000	ton	12,710	12,710	S単 58号
	処分費 草	1.000	ton	15,000	15,000	S単 20号
	合 計				27,710	
	単 価				27,710	
	*** B単－ 64号 ***					
	運搬・処分 伐木		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	SP 現場発生品及び支給品運搬 森林 クレーン装置付2t積,吊能力2.9t,無し,28.0km以下	1.000	ton	12,710	12,710	S単 58号
	処分費 伐木	1.000	ton	10,000	10,000	S単 21号
	合 計				22,710	
	単 価				22,710	
	*** B単－ 65号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業（長寿命化）（農業水路等長寿命化・防災減災事業） 那賀川南岸3期地区		
工事名	R8阿耕 長寿命化 那賀川南岸3期 柳島用水3－3工事（企育）		

[illegible]