

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 津田川島線（川北橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		8,980,398		
橋梁付属物工		式	1		8,588,718		
伸縮継手工		式	1		8,208,438		
取替工 車道部		m	20	305,600	6,112,000		単 1号 車両部
鋼・コン製伸縮装置補修 歩道部	工種:補修,伸縮装置本体型式:普通型,仕様:2車線相当,伸縮装置本体材料の計上:有り	m	7.5	275,200	2,064,000		単 2号 歩道部
殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	m3	7	2,634	18,438		単 3号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3	7	2,000	14,000		単 4号
橋梁用防護柵工		式	1		380,280		
防護柵取替工		m	6	63,380	380,280		単 5号
仮設工		式	1		391,680		
交通管理工		式	1		391,680		
交通誘導警備員	昼間B	人日	24	16,320	391,680		単 6号
直接工事費		式	1		8,980,398		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 吉土 津田川島線（川北橋） 阿波・市場日開谷 橋梁補修工				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		3,005,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		3,005,000		
純工事費		式	1		11,985,398		
現場管理費		式	1		8,694,000		
工事原価		式	1		20,679,398		
一般管理費等		式	1		4,538,602		
工事価格		式	1		25,218,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		2,521,800		
工事費計		式	1		27,739,800		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	取替工 車道部		単位	m	単位数量	1	単価	305, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	0. 2	40, 800	8, 160	[] [1]	
特殊作業員			人	1. 2	26, 826	32, 191. 2	[] [1]	
普通作業員			人	0. 5	24, 582	12, 291	[] [1]	
諸雑費		22%	式	1		11, 581. 28	[1] [] 労務費の22%	
伸縮装置材料費			m	1	187, 000	187, 000		
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 02	279, 900	5, 598	通し筋	
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD345 D16～D25, 標準	t	0. 005	279, 900	1, 399. 5	コンクリートアンカー	
コンクリートアンカー 本体打込式 M16×60 電気亜鉛メッキ			本	28. 4	143	4, 061. 2		
超速硬コンクリート 3h圧縮強度240kg/cm2			m3	0. 14	290, 000	40, 600		
トラック運転賃料 クレーン装置付ベーストラック4 t 級			日	0. 2	13, 200	2, 640	吊能力2. 9 t	
合計						305, 522. 18		
単価						305, 600	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	鋼・コン製伸縮装置補修 歩道部	工種:補修, 伸縮装置本体型式:普通 型, 仕様:2車線相当, 伸縮装置本体材 料の計上:有り	単位	m	単位数量	1	単価	275, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修, 普通型, 2車線相当, 無, 有	m	1	275, 200	275, 200			
合計						275, 200			
単価						275, 200	円／m		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	殻運搬	殻種別:コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 634	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	1	2, 634	2, 634			
合 計						2, 634			
単 価						2, 634	円／m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	防護柵取替工		単位	m	単位数量	6	単価	63, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
部材撤去(パイプ)		無, 無	m	45	714	32, 130		
部材設置(パイプ)		手間のみ, 無, 無, 無	m	45	1, 030	46, 350	39mは再設置	
材料費			m	6	50, 300	301, 800	スリーブ、取付ボルト含む	
合計						380, 280		
単価						63, 380	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 320	16, 320		
合計						16, 320		
単価						16, 320	円／人日	