

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01（橋梁本体））

工事名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑～上板・下六條 橋梁補修工事（1）（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		69,473,207		
地覆等撤去工		式	1		18,910,358		
地覆等撤去工		式	1		18,910,358		
既設高欄撤去		m	226	1,439	325,214		単 1号
先行地覆切断（t=100mm） 夜間 フラットソーイング工	縦断方向	m	226	12,400	2,802,400		単 2号
削孔（φ50） ワイヤー貫通孔 夜間		m	46	33,300	1,531,800		単 3号
削孔（φ100） 吊孔 夜間		m	46	42,580	1,958,680		単 4号
地覆一次切断 夜間 ワイヤーソーイング工	横断方向	m2	11	172,000	1,892,000		単 5号
地覆二次切断 夜間 ワイヤーソーイング工	縦断方向	m2	34	172,000	5,848,000		単 6号 暫定歩掛
地覆ブロック撤去 夜間		m2	113	16,020	1,810,260		単 7号
地覆二次破碎		m3	28	18,870	528,360		単 8号
運搬・処分 Co設（鉄筋）		m3	28	3,398	95,144		単 9号
運搬・処分 高欄		t	9.5	223,000	2,118,500		単 10号

設計内訳書（本01（橋梁本体））

工事名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑～上板・下六條 橋梁補修工事（1）（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
地覆補修工		式	1		1,926,400		
地覆補修工		式	1		1,926,400		
剥落防止シート工	押抜き荷重1.5kN以上	m2	64	30,100	1,926,400		単 11号
橋梁付属物工		式	1		24,718,991		
橋梁用高欄工		式	1		24,718,991		
アスファルトはつり 夜間		m2	113	7,465	843,545		単 12号
殻運搬・処分 夜間 As殻		m3	6	4,759	28,554		単 13号
無収縮モルタル工 夜間		m3	6	626,900	3,761,400		単 14号
コンクリート削孔工 夜間	φ24	孔	472	1,151	543,272		単 15号
橋梁用防護柵 夜間	材質:アルミ製,形式:橋梁用防護柵	m	226	86,470	19,542,220		単 16号
橋梁補修工		式	1		1,703,432		
断面修復工		式	1		1,075,000		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.298m3,材料種類:ポリマーセメント,鉄筋レン・鉄筋防錆処理:有り	構造物	1	1,075,000	1,075,000		単 17号

設計内訳書（本01（橋梁本体））

工事名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑～上板・下六條 橋梁補修工事（1）（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表面含浸工		式	1		628,432		
表面含浸工	材料種類:ケイ酸塩系	m2	181	3,472	628,432		単 18号
仮設工		式	1		22,214,026		
足場工		式	1		9,886,732		
足場工 タイプE、夜間 設置	シート	m2	860	8,335	7,168,100		単 19号
上段足場床 撤去		m2	860	774.2	665,812		単 20号
中段足場床 設置		m2	860	2,387	2,052,820		単 21号
防護施設工		式	1		1,235,994		
仮設防護柵 夜間		m	226	5,469	1,235,994		単 22号
交通管理工		式	1		11,091,300		
交通誘導警備員	夜間A	人日	110	27,390	3,012,900		単 23号
交通誘導警備員	夜間B	人日	330	24,480	8,078,400		単 24号
直接工事費		式	1		69,473,207		

設計内訳書（本01（橋梁本体））

工事名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑～上板・下六條 橋梁補修工事（1）（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設		式	1		12,356,694		
共通仮設費		式	1		1,331,694		
運搬費		式	1		71,784		
仮設材運搬費		t	7.31	9,820	71,784		単 25号
技術管理費		式	1		1,259,910		
鉄筋探査試験	79m2	式	1		1,156,910		内 1号
押抜試験	剥落防止シート	回	1	103,000	103,000		単 26号
共通仮設費（率計上）		式	1		11,025,000		
純工事費		式	1		81,829,901		
現場管理費		式	1		40,209,000		
工事原価		式	1		122,038,901		
一般管理費等		式	1		21,705,099		
工事価格		式	1		143,744,000		

設計内訳書（本01（橋梁本体））

[illegible]

設計内訳書（本02（橋梁照明））

工事名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑～上板・下六條 橋 梁補修工事（1）（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1		3,159,654		
道路付属施設工		式	1		2,813,854		
照明工		式	1		2,813,854		
道路照明灯撤去 夜間		基	2	21,710	43,420		単 27号
道路照明灯処分		基	2	-3,750	-7,500		単 28号
道路照明灯設置 夜間	ケミカルボルト、ボール内配線含	基	2	596,600	1,193,200		単 29号
屋外配線 撤去・再使用設置	CV5.5sq-3c	m	236	2,985	704,460		単 30号
屋外配管	G28	m	222	3,158	701,076		単 31号
仮設配管撤去	露出配管VE28	m	222	807.2	179,198		単 32号
仮設工		式	1		345,800		
交通管理工		式	1		345,800		
交通誘導警備員	昼間A	人日	10	18,260	182,600		単 33号
交通誘導警備員	昼間B	人日	10	16,320	163,200		単 34号

設計内訳書（本02（橋梁照明））

工事名	R 8 吉土 石井引田線（六条大橋） 石・藍畑～上板・下六條 橋 梁補修工事（1）（着指）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1		3,159,654		
共通仮設		式	1		505,000		
共通仮設費（率計上）		式	1		505,000		
純工事費		式	1		3,664,654		
現場管理費		式	1		1,810,000		
工事原価		式	1		5,474,654		
一般管理費等		式	1		977,346		
工事価格		式	1		6,452,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		645,200		
工事費計		式	1		7,097,200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	鉄筋探査試験	79m2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋探査工		m2	79	14, 644. 44	1, 156, 910		
合計					1, 156, 910		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	既設高欄撤去		単位	m	単位数量	1	単価	1, 439
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高欄撤去			m	1	1, 439	1, 439		
合計						1, 439		
単価						1, 439	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 2号	先行地覆切断 (t=100mm) 夜間 フラットソーイング工	縦断方向	単位	m	単位数量	1	単価	12, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フラットソーイング工			m	1	12, 398. 05	12, 398. 05		
合計						12, 398. 05		
単価						12, 400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 3号	削孔(φ50) ワイヤ貫通孔 夜間		単位	m	単位数量	10	単価	33,300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.25	43,758	54,697.5	[] [1]	
特殊作業員			人	2.5	40,239	100,597.5	[] [1]	
普通作業員			人	1.25	36,873	46,091.25	[] [1]	
タ イモント ビ ット 53.1mm スタンダート			個	2.8	15,500	43,400		
コアチューブ 53mm			個	8.4	2,860	24,024		
コアタフター 53mm			個	1	3,710	3,710		
諸雑費(率)		30%	式	1		60,415.87	労務費の30% [1] []	
合計						332,936.12		
単価						33,300	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 4号	削孔 (φ100) 吊孔 夜間		単位	m	単位数量	10	単価	42,580
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.5	43,758	65,637	[] [1]	
特殊作業員			人	3	40,239	120,717	[] [1]	
普通作業員			人	1.5	36,873	55,309.5	[] [1]	
タ イヤモン ト ヒ ッ ト 110mm スタンダ ート			個	2.6	26,200	68,120		
コア チューブ 110mm			個	6.4	5,840	37,376		
コア タ フ ー 110mm			個	0.8	7,650	6,120		
諸雑費 (率)		30%	式	1		72,499.05	労務費の30% [1] []	
合計						425,778.55		
単価						42,580	円 / m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 5号	地覆一次切断 夜間 ワイヤーシフト工	横断方向	単位	m2	単位数量	10	単価	172,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	43,758	131,274	[] [1]	
特殊作業員			人	9	40,239	362,151	[] [1]	
ワイヤーシフト 駆動機械損料			日	6	42,000	252,000	[] [1]	
タ イモント ワイヤ 消耗費			m	18	35,000	630,000	[] [1]	
諸雑費(率)		25%	式	1		343,856.25	[1] [] 労務費・機械損料の25%	
合計						1,719,281.25		
単価						172,000	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 6号	地覆二次切断 夜間 ワイヤーソーイング工	縦断方向	単位	m2	単位数量	10	単価	172,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	3	43,758	131,274	暫定歩掛 [] [1]	
特殊作業員			人	9	40,239	362,151	暫定歩掛 [] [1]	
ワイヤーソーイング 駆動機械損料			日	6	42,000	252,000	暫定歩掛 [] [1]	
タ イモント ワイヤ 消耗費			m	18	35,000	630,000	暫定歩掛 [] [1]	
諸雑費(率)		25%	式	1		343,856.25	[1] [] 暫定歩掛/労務費・機械 損料の25%	
合計						1,719,281.25		
単価						172,000	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 7号	地覆ブロック撤去 夜間		単位	m2	単位数量	10	単価	16, 020
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	43, 758	26, 254. 8	[] [1]	
特殊作業員			人	1. 8	40, 239	72, 430. 2	[] [1]	
普通作業員			人	1. 2	36, 873	44, 247. 6	[] [1]	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t		長期割引率:0. 2, 夜間割増:0. 3	日	0. 6	9, 680	5, 808		
諸雑費(率)		8%	式	1		11, 434. 6	労務費の8% [1] []	
合計						160, 175. 2		
単価						16, 020	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	地覆二次破碎		単位	m3	単位数量	1	単価	18, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床版1次及び2次破碎・撤去		標準	m3	1	18, 870	18, 870		
合計						18, 870		
単価						18, 870	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	運搬・処分 Co殻(鉄筋)		単位	m3	単位数量	1	単価	3, 398
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用	m3	1	1, 398	1, 398		
処分費(m3)			m3	1	2, 000	2, 000		
合計						3, 398		
単価						3, 398	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	運搬・処分 高欄		単位	t	単位数量	9. 5	単価	223, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設高欄運搬			回	1	92, 890	92, 890	往復	
処分費(t)			t	8. 6	280, 000	2, 408, 000		
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 1 1. 0km以下	t	0. 9	4, 992	4, 492. 8	嵩上部 (アルミ)	
スクラップ [°] アルミくず 機械鋳物			kg	-900	430	-387, 000		
合計						2, 118, 382. 8		
単価						223, 000	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	剥落防止シート工	押抜き荷重1. 5kN以上	単位	m2	単位数量	64. 3	単価	30, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役			人	6	40, 800	244, 800	[] [1]	
橋りょう特殊工			人	18	35, 190	633, 420	[] [1]	
普通作業員			人	12	24, 582	294, 984	[] [1]	
諸雑費(率)		15%	式	1		175, 980. 6	労務費の15% [1] []	
剥落防止シート			m2	64. 3	9, 112	585, 901. 6	プライマー類含む	
合計						1, 935, 086. 2		
単価						30, 100	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 12号	アスファルトはつり 夜間		単位	m2	単位数量	1	単価	7,465
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 有り, 4cmを超え10cm 以下, 有り, 全ての費用	m2	1	7,465	7,465		
合計						7,465		
単価						7,465	円/m2	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 13号	殻運搬・処分 夜間 As殻		単位	m3	単位数量	1	単価	4,759
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚1 5cm以下), 無し, 3.5km以下, 全ての費用	m3	1	2,919	2,919		
処分費(m3)			m3	1	1,840	1,840		
合計						4,759		
単価						4,759	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 14号	無収縮モルタル工 夜間		単位	m3	単位数量	0.8	単価	626,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	43,758	43,758	[] [1]	
特殊作業員			人	3	40,239	120,717	[] [1]	
普通作業員			人	2	36,873	73,746	[] [1]	
無収縮モルタル			kg	1,500	166	249,000		
諸雑費(率)		6%	式	1		14,293.26	労務費の6% [1] []	
合計						501,514.26		
単価						626,900	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08	
						歩掛適用年月	2025. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 15号	コンクリート削孔工 夜間	φ 24	単位	孔	単位数量	472	単価	1,151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		30mm以上200mm未満	孔	236	926.8	218,724.8		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		200mm以上400mm以下	孔	236	1,374	324,264		
合計						542,988.8		
単価						1,151	円／孔	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001	0.0 0
単 16号	橋梁用防護柵 夜間	材質:アルミ製,形式:橋梁用防護柵	単位	m	単位数量	1	単価	86,470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用高欄		組立式	m	1	86,470	86,470	加工処理費,樹脂アンカー, ボルト類含む	
合計						86,470		
単価						86,470	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0. 298m3, 材料種類:ポ リマーセメント, 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理:有り	単位	構造物	単位数量	1	単価	1, 075, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工(左官工法)		有り, 0. 1m3以上, 0. 298m3	構造物	1	1, 075, 000	1, 075, 000		
合計						1, 075, 000		
単価						1, 075, 000	円／構造物	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	表面含浸工	材料種類:ｸﾞﾙ酸塩系	単位	m2	単位数量	181	単価	3, 472
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 下地処理 (月単位週休2日補正)			m2	113	1, 662. 6	187, 873. 8		
表面含浸工 簡易清掃 (月単位週休2日補正)			m2	68	291. 72	19, 836. 96		
表面含浸工 含浸材塗布 (月単位週休2日補正)			m2	181	1, 019. 89	184, 600. 09		
材料費(kg)			kg	36. 2	6, 520	236, 024	0. 2kg/m2、ロス率含む	
合計						628, 334. 85		
単価						3, 472	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 19号	足場工 タイプ E、夜間 設置	シート	単位	m2	単位数量	1	単価	8, 335
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 093	52, 785	4, 909		
足場損料 シート			月	8. 5	403	3, 425. 5		
合計						8, 334. 5		
単価						8, 335	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	上段足場床 撤去		単位	m2	単位数量	1	単価	774. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 022	35, 190	774. 18		
合計						774. 18		
単価						774. 2	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	中段足場床 設置		単位	m2	単位数量	1	単価	2, 387
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工			人	0. 034	35, 190	1, 196. 46		
足場損料			月	8. 5	140	1, 190		
合計						2, 386. 46		
単価						2, 387	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.500-00001 0.0 0

単 22号	仮設防護柵 夜間		単位	m	単位数量	226	単価	5,469
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置工 時間の制約:無 (週休2日月単位補正)			m	226	2,198.1	496,770.6		
仮設防護柵撤去工 時間の制約:無 (週休2日月単位補正)			m	226	1,547.34	349,698.84		
仮設防護柵賃料 賃料日数:181日			m	60	5,792	347,520		
仮設防護柵整備費			m	60	700	42,000		
合計						1,235,989.44		
単価						5,469	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 23号	交通誘導警備員	夜間A	単位	人日	単位数量	1	単価	27,390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	27,390	27,390		
合計						27,390		
単価						27,390	円／人日	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1.500-00001 0.0 0	
単 24号	交通誘導警備員	夜間B	単位	人日	単位数量	1	単価	24,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	24,480	24,480		
合計						24,480		
単価						24,480	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	仮設材運搬費		単位	t	単位数量	1	単価	9, 820
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3, 410	3, 410		
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	1	3, 410	3, 410		
仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(往復分)	t	1	3, 000	3, 000		
合計						9, 820		
単価						9, 820	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	押抜試験	剥落防止シート	単位	回	単位数量	1	単価	103, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
押抜試験 JSCE-K533			回	1	103, 000	103, 000		
合計						103, 000		
単価						103, 000	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 27号	道路照明灯撤去 夜間		単位	基	単位数量	1	単価	21, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯撤去		GL8～12m 重量350kg以下, 割増あり, 1. 3	基	1	21, 710	21, 710		
合計						21, 710		
単価						21, 710	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	道路照明灯処分		単位	基	単位数量	2	単価	-3, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 1 1. 0km以下	t	0. 2	4, 992	998. 4		
スクラップ ヘルメット-H1			t	-0. 2	42, 500	-8, 500		
合計						-7, 501. 6		
単価						-3, 750	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 500-00001 0. 0 0

単 29号	道路照明灯設置 夜間	ケミカルボルト、ポール内配線含	単位	基	単位数量	2	単価	596, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路照明灯建柱		GL8～12m 重量350kg以下, 343000円/ 基, 8576円/基, 割増あり, 1. 3	基	2	395, 000	790, 000		
照明器具取付		照明器具取付, 新設, 持込	台	2	34, 110	68, 220		
LED道路照明器具(建電協型) KCE100-2			台	2	157, 000	314, 000		
ポール内ジョイントユニット 1灯、2灯用単独連接			個	2	8, 090	16, 180		
架橋ボリ絶縁ビニルシースケーブル 600V (CV) 2. 0mm23心			m	20. 4	226	4, 610. 4		
合計						1, 193, 010. 4		
単価						596, 600	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	屋外配線 撤去・再使用設置	CV5. 5sq-3c	単位	m	単位数量	1	単価	2, 985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線, 20mm以下, 移設	m	1	2, 985	2, 985		
合計						2, 985		
単価						2, 985	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	屋外配管	G28	単位	m	単位数量	222	単価	3, 158
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
電線管敷設		厚鋼, 36mm以下, 新設, クリップ留め, 2m未満, 補正あり	m	222	2, 261	501, 942		
厚鋼電線管 (G)		呼び径 28, 0%	m	222	748	166, 056		
ねじ無防水カップ リンク G28用			個	26	237	6, 162		
ハ イラッククリップ S-C31G28			個	54	124	6, 696		
ハ イラック S-PH1W			個	54	374	20, 196		
合計						701, 052		
単価						3, 158	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 32号	仮設配管撤去	露出配管VE28	単位	m	単位数量	1	単価	807. 2
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ビニル管敷設(露出)		露出 36mm以下, 撤去(不使用), サドル留め, 2m未満, 補正あり	m	1	807. 2	807. 2		
合計						807. 2		
単価						807. 2	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 33号	交通誘導警備員	昼間A	単位	人日	単位数量	1	単価	18, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 260	18, 260		
合計						18, 260		
単価						18, 260	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	交通誘導警備員	昼間B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 320	16, 320		
合計						16, 320		
単価						16, 320	円／人日	