

工事数量総括表(本01 (橋梁本体))

工事名	R 8 吉土 石井引田線 (六条大橋) 石・藍畑～上板・下六條 橋 梁補修工事 (1) (着指)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
地覆等撤去工		式		1		
地覆等撤去工		式		1		
既設高欄撤去		m		226		
先行地覆切断 (t=100mm) 夜間 ワイヤソーイング工	縦断方向	m		226		
削孔(φ50) ワイヤー貫通孔 夜間		m		46		
削孔(φ100) 吊孔 夜間		m		46		
地覆一次切断 夜間 ワイヤソーイング工	横断方向	m2		11		
地覆二次切断 夜間 ワイヤソーイング工	縦断方向	m2		34		
地覆ブロック撤去 夜間		m2		113		
地覆二次破碎		m3		28		

工事数量総括表(本01 (橋梁本体))

工事名	R 8 吉土 石井引田線 (六条大橋) 石・藍畑～上板・下六條 橋 梁補修工事 (1) (着指)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
運搬・処分 Co殻(鉄筋)		m3		28		
運搬・処分 高欄		t		9.5		
地覆補修工		式		1		
地覆補修工		式		1		
剥落防止シート工	押抜き荷重1.5kN以上	m2		64		
橋梁付属物工		式		1		
橋梁用高欄工		式		1		
アスファルトはつり 夜間		m2		113		
殻運搬・処分 夜間 As殻		m3		6		
無収縮モルタル工 夜間		m3		6		
コンクリート削孔工 夜間	φ24	孔		472		

工事数量総括表(本01 (橋梁本体))

工事名	R 8 吉土 石井引田線 (六条大橋) 石・藍畑～上板・下六條 橋 梁補修工事 (1) (着指)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋梁用防護柵 夜間	材質:アルミ製, 形式:橋梁用防護柵	m		226		
橋梁補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.298m3, 材料種類:ポリマーセメント, 鉄筋ケレン・鉄筋 防錆処理:有り	構造物		1		
表面含浸工		式		1		
表面含浸工	材料種類:ケイ酸塩系	m2		181		
仮設工		式		1		
足場工		式		1		
足場工 タイプE、夜間 設置	シート	m2		860		
上段足場床 撤去		m2		860		
中段足場床 設置		m2		860		

工事数量総括表(本01 (橋梁本体))

工事名	R 8 吉土 石井引田線 (六条大橋) 石・藍畑～上板・下六條 橋 梁補修工事 (1) (着指)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
防護施設工		式		1		
仮設防護柵 夜間		m		226		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	夜間A	人日		110		
交通誘導警備員	夜間B	人日		330		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		7.31		
技術管理費		式		1		

工事数量総括表(本01 (橋梁本体))

工事名	R 8 吉土 石井引田線 (六条大橋) 石・藍畑～上板・下六條 橋 梁補修工事 (1) (着指)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鉄筋探査試験	79m2	式		1		
押抜試験	剥落防止シート	回		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		

工事数量総括表(本02 (橋梁照明))

工事名	R 8 吉土 石井引田線 (六条大橋) 石・藍畑～上板・下六條 橋 梁補修工事 (1) (着指)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
道路付属施設工		式		1		
照明工		式		1		
道路照明灯撤去 夜間		基		2		
道路照明灯処分		基		2		
道路照明灯設置 夜間	ケカルボルト、ポール内配線含	基		2		
屋外配線 撤去・再使用設置	CV5. 5sq-3c	m		236		
屋外配管	G28	m		222		
仮設配管撤去	露出配管VE28	m		222		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		

工事数量総括表(本02 (橋梁照明))

工事名	R 8 吉土 石井引田線 (六条大橋) 石・藍畑～上板・下六條 橋 梁補修工事 (1) (着指)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	昼間A	人日		10		
交通誘導警備員	昼間B	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

