

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 石井引田線 (六条大橋) 上板・下六條 橋梁歩道工事 (2) (着選)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
鋼橋上部		式		1		
工場製作工		式		1		
桁製作工		式		1		
製作加工 アルミ床版	床版, 地覆, フラケット座, 高欄, BN, 目地材等含む	t		9.3		
工場塗装工		式		1		
工場塗装		m2		48		
工場純工事費		式		1		
工場管理費		式		1		
(工場製作原価)		式		1		
鋼橋上部		式		1		
工場製品輸送工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 石井引田線 (六条大橋) 上板・下六條 橋梁歩道工事 (2) (着選)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 鋼橋上部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
輸送工		式		1		
輸送		t		9.3		
鋼橋架設工		式		1		
架設工		式		1		
アルミ床版設置 夜間	床版+ブラケット座	t		8.2		
地覆カバー設置 夜間		m		73.3		
高欄設置 夜間		m		73.3		
伸縮装置・目地設置 夜間	伸縮装置(軽量型)・目地(縦横断面)	m		14.1		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	夜間A	人日		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 石井引田線 (六条大橋) 上板・下六條 橋梁歩道工事 (2) (着選)	事業区分 工事区分	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	道路新設・改築 鋼橋上部	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減		摘要
交通誘導警備員	夜間B	人日		90			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
(現場原価)		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

