

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 平島国府線 石・石井 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		45			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		1,540			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		77			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		77			
舗装版切断汚泥処分		m3		0.05			
不陸整正	補足材RM-30, t=20mm	m2		1,540			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,540			
仮設工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 吉土 平島国府線 石・石井 舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	A	人日		8			
交通誘導警備員	B	人日		32			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			

