

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準)	m3		59			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		58			
残土等処分		m3		58			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
不陸整正		m2		401			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:200mm	m2		304			
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		400			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		401			
目地シート	標準	m		82			
目地シート	L型	m		3			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
アスカブ	材料種類:細粒度アスコン(13), 断面積:195cm2以上215cm2未満	m		35			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		127		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		13		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		216		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		11		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		11		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
建設汚泥処分		m3		0.02			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		50			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
技術管理費		式		1			
C B R 試験	設計C B R	試料		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷善徳 舗装工事	事業区分 工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減		摘要
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			