

見積参考資料

工事名 R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事

◇経費情報◇

工種区分	舗装工事
単価地区	三好3
単価使用年月	令和 8年 6月
施工地域・工事場所	一般交通影響有り (2) - 1
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	金銭的保証
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕		式	1				
舗装工		式	1				
舗装打換え工		式	1				
不陸整正		m2	197				単 1号
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:150mm	m2	33				単 2号 暫定単価
上層路盤	路盤材種類:粒度調整砕石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2	166				単 3号
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	324				単 4号
目地シート	標準	m	37				単 5号
目地シート	L型	m	55				単 6号
床版工	張出擁壁床版部	式	1				
クラック抑制シート	W=500, t=2mm	m	5				単 7号
床版防水	防水工種類:塗膜防水	m2	62				単 8号
区画線工		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工		式	1				
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 1 5cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m	92				単 9号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
防護柵撤去(ガードレール)		m	49				単 10号
構造物取壊し工		式	1				
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3	8				単 11号
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm 以下	m	13				単 12号
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2	208				単 13号
運搬処理工		式	1				
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	8				単 14号
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	8				単 15号
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3	10				単 16号

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	10				単 17号
建設汚泥処分		m3	0.02				単 18号
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	t	0.8				単 19号
仮設工		式	1				
交通管理工		式	1				
交通誘導警備員		人日	80				単 20号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費		式	1				
技術管理費		式	1				
C B R 試験	設計C B R	試料	1				単 21号
共通仮設費 (率計上)		式	1				
純工事費		式	1				

設計内訳書 (本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	不陸整正		単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	不陸整正	無し, 全ての費用	m2	1				
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:150mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(車道・路肩部)	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-30, 全ての費用	m2	1				暫定単価
	合計							
	単価						円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石 M-30, 100mm, 1層施工, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		3.0m超, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	目地シート	標準	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草目地シート材料費		m	100				単 22号
	土木一般世話役		人	0.1				
	セメント充填工		m	100				単 23号
	プライマー塗布工		m	100				単 24号
	シート貼付工		m	100				単 25号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	目地シート	L型	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草目地シート材料費		m	100				単 26号
	土木一般世話役		人	0.1				
	セメント充填工		m	100				単 23号
	プライマー塗布工		m	100				単 27号
	シート貼付工		m	100				単 28号
	仕上げ工		m	100				単 29号
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	クラック抑制シート	W=500, t=2mm	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クラック防止シート張		全ての費用	m	1				
シート材料費			m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	床版防水	防水工種類:塗膜防水	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗膜系防水		新設,有,56.96m/100m2,有,56.96m/100m2,200m2未満,無	m 2	1			単 30号	
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	熔融式区画線 外側線	施工方法区分:熔融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し,熔融式手動,無し,実線 15cm,無し,1.5mm,無し,無し,含有量15~18%,白,アスファルト舗装,全ての費用	m	1			単 31号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	防護柵撤去(ガードレール)		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		コンクリート建込・標準型,Gr-B-2B,無,無	m	1			単 32号	
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物,機械施工,無し,無し,必要	m3	1			単 33号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版,15cm以下,全ての費用	m	1				
合計								
単価							円/m	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下, 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 34号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎,機械(対策不要厚15cm超)又は必要,無し,39.0km以下,全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 17号	殻処分	殻種別:アスファルト殻	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 35号	
合計								
単価							円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 18号	建設汚泥処分		単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(m3)			m3	1			単 36号	
合計								
単価							円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 19号	現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t,無し,32.5km以下	t	1				
	現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t	t	1				
	合計							
	単価							円/t

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 20号	交通誘導警備員		単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1				単 37号
	合計							
	単価							円/人日

1次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 21号	C B R 試験	設計C B R	単位	試料	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
	埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用	m3	1				
	室内C B R 試料採取		箇所	1				
	C B R 試験		箇所	1				
	舗装構成の検討		km	0.05				単 38号
	合計							
	単価							円/試料

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 22号	防草目地シート材料費		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草目地シート w=15cm×10m		巻	10				
	プライマー		L	5				
	充填セメント		袋	10				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 23号	セメント充填工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.5				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 24号	プライマー塗布工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.2				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 25号	シ-ト貼付工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 26号	防草目地シート材料費		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防草目地シート w=15cm×10m		巻	10				
	プライマー		kg	5				
	接着剤		kg	12				
	アタッチ		本	20				
	充填セメント		袋	10				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 27号	プライマー塗布工	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	0.4			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 28号	シート貼付工	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	普通作業員		人	1.3			
	合計						
	単価						円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 29号	仕上げ工		単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0.2				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 30号	塗膜系防水	新設,有,56.96m/100m2,有,56.96m/100m2,200m2未満,無	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)新設		m2	100				
	床版排水材 溶融亜鉛メッキ鋼製:フレキトレンP:φ18*25m		m	59.808				
	目地材 ホントテープ(高弾性):30mm×5mm		m	59.808				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/m 2

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 31号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000				
	トリアックペイント 熔融型 3種1号 ビーズ 15~18 白		kg	570				
	ガラスビーズ 0.106~0.850mm		kg	25				
	接着用プライマー 区画線用		kg	25				
	軽油		L	40				
	諸雑費(率+まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/m	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 32号	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	コンクリート建込・標準型, Gr-B-2B, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 CO建込用 Gr-A、B、C-2B			m	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 33号	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無			m3	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価								円/m3

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 34号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コンクリート殻		m3	100		100	単価	
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 35号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	金額	単価	摘要
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 アスファルト殻		m3	100		100	単価	
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 36号	処分費(m3)	条件	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 建設汚泥		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 37号	交通誘導警備員B	条件	単位	人日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価						円/人日	

2次単価表

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 38号	舗装構成の検討		単位	km	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	技師(A)		人	0.5				
	技師(B)		人	0.5				
	技師(C)		人	1				
	技術員		人	1				
	合計							
	単価							円/km

機労材集計リスト (機械)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事					
単価コード	名称	規格	単位	数量	金額	摘要
L001010012	バックホウ(クローラ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	1.871	13,486	
L001050002	ロードローラ[マカダム]	運転質量10~12t	日	0.619	3,212	
L001060004	タイヤローラ[普通型]	運転質量13~14t	日	0.621	3,223	
L001210002	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型]舗装幅2.3~6.0m	日	0.175	5,731	
M000202096	バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型]	排ガス型(第2次)山積0.28m3	供用日	0.09	756	
M000301005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級	供用日	1.477	30,790	
M000302010	トラック[クレーン装置付]	ベーストラック2t積 吊能力2.9t	供用日	0.366	2,812	
M000701021	モータレータ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	供用日	0.428	16,079	
M000806001	ランマ	質量60~80kg	供用日	0.046	24	
M000820006	タイヤローラ[普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13~14t	供用日	0.006	112	
M000907002	コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅735~850mm破砕力550~980kN	供用日	1.505	26,936	
M001161013	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	供用日	0.072	932	
	合計額				104,093	

見積単価一覧表

工事名	R8三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	コンクリート殻	m3	2,800	運搬距離 L=22.5km
処分費	アスファルト殻	m3	1,800	運搬距離 L=22.5km
処分費	建設汚泥	m3	14,300	
再生クラッシュラン	RC-30	m3	3,250	暫定単価
プライマー		L	1,900	目地シート
充填セメント		袋	1,400	目地シート
接着材		kg	1,870	目地シート
アタッチ		本	1,000	目地シート

(レベル1) 工事区分
道路改良

数量総括表

(レベル2) 工種	(レベル3) 種別	(レベル4) 細別	(レベル5) 規格	単位	数量	備考	
舗装工	アスファルト舗装工	車道舗装					
		不陸整正		m2	197.4		
		下層路盤	再生クラッシャーラン(RC-30) t=15cm		m2	32.9	
		上層路盤	粒度調整碎石(M-30) t=10cm		m2	166.2	
		表層	再生密粒度As混合物(13) t=5cm		m2	324.0	
		目地シート	標準		m	37.0	
		目地シート	L型		m	55.0	
擁壁工	張出擁壁部 (1.0式当たり数量)	クラック抑制シート	W=500,t=2mm	m	35.3		
				m	5.4		
排水工	張出擁壁部 (1.0式当たり数量)	端部処理	防水工 塗膜系	m	35.2		
				m	35.2		
				m2	61.8		
				m	35.2		
				m	35.2		
区画線工	区画線工	溶融織区画線 外側線	溶融式 白実線 15cm 1.5mm	m	92		
構造物撤去工	構造物撤去工	ガードレール撤去工 ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	49		
構造物取壊し工	構造物取壊し工	コンクリート取壊し工 コンクリート取壊	無筋コンクリート	m3	7.7		
		舗装版取壊し工 舗装版切断	As t=5cm	m	12.9		
				舗装版取壊し	As t=5cm	m2	207.7

舗装工数量計算書											
測点	距離 m	表層 単位：m ²			上層路盤 単位：m ²			下層路盤 単位：m ²			摘要
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	
No. 14 + 10.00		7.34			3.15			3.14			
+ 14.00	4.00	7.02	7.180	28.72	6.07	4.610	18.44	3.01	3.075	12.30	
No. 15	6.00	6.88	6.950	41.70	5.83	5.950	35.70	2.90	2.955	17.73	
+ 1.00	1.00	6.88	6.880	6.88	5.83	5.830	5.83	2.90	2.900	2.90	NO.15参照
+ 1.00	0.00	6.49	6.685	0.00	2.50	4.165	0.00	0.00	1.450	0.00	NO.15+12.0参照
+ 12.00	11.00	6.49	6.490	71.39	2.50	2.500	27.50				
No. 16	8.00	7.34	6.915	55.32	2.20	2.350	18.80				
+ 9.00	9.00	7.27	7.305	65.75	4.46	3.330	29.97				
+ 12.00	3.00	7.56	7.415	22.25	5.10	4.780	14.34				
+ 14.00	2.00	7.94	7.750	15.50	5.29	5.195	10.39				
+ 15.98	1.98	8.71	8.325	16.48	0.00	2.645	5.24				
合計	45.98			323.99			166.21			32.93	

舗装工数量計算書											
測点	距離 m	不陸整正 単位：m ²			目地シート標準 単位：m			目地シートL型 単位：m			摘要
		断面	平均	数量	左側延長	右側延長	数量	左側延長	右側延長	数量	
No. 14 + 10.00		4.18									
+ 14.00	4.00	3.99	4.085	16.34	4.00	4.00					
No. 15	6.00	3.96	3.975	23.85	6.00	6.00					
+ 1.00	1.00	3.96	3.960	3.96	1.00	1.00					NO.15参照
+ 1.00	0.00	3.69	3.825	0.00	0.00	0.00					NO.15+12.0参照
+ 12.00	11.00	3.69	3.690	40.59	11.00				11.00		
No. 16	8.00	4.67	4.180	33.44				8.00	8.00		
+ 9.00	9.00	4.88	4.775	42.98				9.00	9.00		
+ 12.00	3.00	5.10	4.990	14.97				3.00	3.00		
+ 14.00	2.00	5.29	5.195	10.39	2.00				2.00		
+ 15.98	1.98	5.73	5.510	10.91	1.98				1.98		
合計	45.98			197.43	25.98	11.00	36.98	20.00	34.98	54.98	

構造物撤去工

構造物取壊工集計表

工種	細別	規格	単位	左側	右側	合計	備考
構造物取壊工	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート	m3	-	7.67	7.67	
	殻運搬	無筋コンクリート 機械積込	m3	-	7.67	7.67	
	殻処理	無筋コンクリート	t	-	18.02	18.02	
構造物取壊工	舗装版取壊し		m2	207.66	-	207.66	
	殻運搬	As殻	m3	10.34	-	10.34	
	殻処理	As殻	t	23.78	-	23.78	
舗装版切断 切断汚泥	t=5cm		m	12.90		12.90	
	運搬		m3	0.015		0.015	
	処理		m3	0.015		0.015	
構造物撤去工	ガードレール撤去	Gr-C-2B	m	-	49.20	49.20	
	運搬	Gr-C-2B	t	-	0.81	0.81	
	処理	Gr-C-2B	t	-	0.81	0.81	
構造物撤去工	カーブミラー移設		基	-	1.00	1.00	

