

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
不陸整正		m2		197			
下層路盤	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-30, 仕上り厚:150mm	m2		33			
上層路盤	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		166			
表層	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		324			
目地シート	標準	m		37			
目地シート	L型	m		55			
床版工	張出擁壁床版部	式		1			
クラック抑制シート	W=500, t=2mm	m		5			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
床版防水	防水工種類:塗膜防水	m2		62		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		92		
構造物撤去工		式		1		
防護柵撤去工		式		1		
防護柵撤去(ガードレール)		m		49		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工	m3		8		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		13		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		208		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		8			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		10			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		10			
建設汚泥処分		m3		0.02			
現場発生品運搬	発生材種類:ガードレール	t		0.8			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		80			
直接工事費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 三土 山城東祖谷山線 三・西祖谷田ノ内 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
技術管理費		式		1		
C B R 試験	設計C B R	試料		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

