

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
ひび割れ充填工		式		1			
ひび割れ補修		構造物		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:片切掘削	m3		10			
盛土工		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		30			
残土等処分		m3		30			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		80			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		70			
場所打擁壁工		式		1			
コンクリート	擁壁の種類:重力式・もたれ式擁壁, 擁壁の平均高さ:2.8m,コンクリート規格:1 8-8-40(高炉),養生費:一般養生,コンク	m3		32			
鉄筋	鉄筋材料規格・径:SD345 D13	t		0.03			
目地板	目地板の種類:瀝青質目地板t=10	m2		3			
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		98			
削孔		孔		162			
足場	安全柵:無し	掛m2		80			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
排水構造物工		式		1			
管渠復旧工		m		2			
付帯道路工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-C-2B, 施工規模:21m以上100m未 満, 曲線部補正:無	m		28			
鉄筋		t		0.12			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕 上り厚:100mm	m2		20			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-3 0, 仕上り厚:100mm	m2		21			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装 厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以下)	m2		33			
構造物撤去工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		m		28			
構造物取壊し工		式		1			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		24			
コンクリートはつり	平均はつり厚:3cm以下	m2		62			
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		4			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		1			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
土のう仮締切		式		1			
遮水シート張		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:2.5m未満	式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	式		1			
掘削		式		1			
土砂等運搬		式		1			
土砂等運搬		式		1			
土砂処分費		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			
土のう		式		1			
排水工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
水替工		式		1			
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
技術管理費		式		1			
土質等試験費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 鳴土 喜来中須入江川 松・中喜来 護岸工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		