

# 数量総括表

業務名	R 8 吉土 二宮山川線 吉・山川浦山 地質調査業務				事業区分 工事区分 数量増減	地質調査業務(解析等調査) 共通 摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)		
一般調査		式		1.000		
直接調査費		式		1.000		
機械ボーリング*		式		1.000		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		7.000		
岩盤ボーリング* (オールコアボーリング*)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	m		3.000		
サウンディング* 及び原位置試験		式		1.000		
標準貫入試験	礫混じり土砂	回		7.000		
標準貫入試験	軟岩	回		3.000		
総合解析		式		1.000		
解析等調査		式		1.000		
アンカー基本調査試験		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
さく孔費(土質)	礫混じり土砂, 50m以下, 斜め下方, φ 116mm	m		14.000		
さく孔費(岩盤)	軟岩, 50m以下, 斜め下方, φ 86mm	m		4.000		
拡孔費(土質)		m		14.000		
拡孔費(岩盤)		m		4.000		
アンカー材料組立		箇所		2.000		
アンカー挿入		箇所		2.000		
注入打設工		箇所		2.000		
受圧版設置撤去		箇所		2.000		
アンカー基本試験		箇所		2.000		
電子成果品作成費		式		1.000		
電子成果品作成費(機械ボ-リング)		式		1.000		
検定費等		式		1.000		
検定費等		本		3.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
間接調査費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
準備費		式		1.000		
準備及び跡片付け		式		1.000		
調査孔閉塞	1箇所	式		1.000		
給水費(ホップ運転)	1箇所	式		1.000		
仮設費		式		1.000		
足場仮設		式		1.000		
安全費		式		1.000		
交通誘導警備員	昼間B	人日		4.000		
純調査費		式		1.000		
間接費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
諸経費		式		1.000		
一般調査業務費		式		1.000		
解析等調査		式		1.000		
直接業務費		式		1.000		
解析等調査		式		1.000		
計画準備		業務		1.000		
解析等調査		式		1.000		
共通		式		1.000		
共通		式		1.000		
打合せ等		式		1.000		
打合せ		業務		1.000		
直接原価（その他原価除く）		式		1.000		
その他原価		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
一般管理費等		式		1.000		
解析等調査業務費		式		1.000		