

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	木屋平地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】 R8.5.1～
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	地すべり防止工事
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			9,902,000	
2 ・ 工事原価			7,815,000	
3 純工事費			5,555,000	
4 ・ ・ 直接工事費			4,688,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	4,688,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・ ・ 間接工事費			3,127,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			867,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$4,688,000 \times ((14.820*1.200+0.000)*1.000*1.040*1.000)$	18.500	%	867,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
4,670,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			2,260,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
5,555,000 × ((35.220*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	40.680	%	2,260,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
$7,815,000 \times (24.110 \times 1.000 + 0.04)$	24.150	%	1,887,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	200,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	
33 処分費等 (直接工事費の内数)			18,000	
34 処分費 (準備費の内数)			0	
35 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等 (率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
$(1-29) \times \text{標準値}$				
$9,702,000 \times 4.500$	4.500	%	437,000	

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				4,688,000	
・水抜きボーリング工	1.000	式		4,688,000	
・・水抜きボーリング工	1.000	式		4,216,000	
集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式)	175.0	m	17,960	3,143,000	歩A・単A B単 1号
集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式)	25.0	m	20,950	523,750	歩A・単A B単 2号
保孔管(ロータリーパーカッション式)	25.0	m	568	14,200	歩A・単A B単 3号
保孔管(ロータリーパーカッション式)	175.0	m	1,055	184,625	歩A・単A B単 4号
ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式)	1	回	164,500	164,500	歩A・単A B単 5号
足場(地表)(ロータリーパーカッション式)	43	空m3	4,335	186,405	歩A・単A B単 6号
合 計				4,216,480	
・・孔口処理工	1.000	式		244,000	
コンクリート 張コンクリート	0.9	m3	35,260	31,734	歩A・単A B単 7号
コンクリート 集水枡	0.6	m3	41,100	24,660	歩A・単A B単 8号
型枠 張コンクリート	4.9	m ²	9,948	48,745	歩A・単A B単 9号
型枠 集水枡	4.6	m ²	8,984	41,326	歩A・単A B単 10号
裏石積	8.100	m ²	5,304	42,962	歩A・単A B単 11号
基礎碎石	2.9	m ²	1,461	4,237	歩A・単A B単 12号

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
口元管	22.500	m	925	20,813	歩A・単A B単 13号
エルボ 4 5 ° φ75	5.000	個	1,000	5,000	歩A・単A B単 14号
塩ビパイプ	0.500	m	1,360	680	歩A・単A B単 15号
異種管継手	1.000	個	23,800	23,800	歩A・単A B単 16号
合 計				243,957	
・ ・ 流末処理工	1.000	式		42,000	
流末処理工	30.000	m	1,403	42,090	歩A・単A B単 17号
合 計				42,090	
・ ・ 土工	1.000	式		186,000	
床掘り	12	m3	10,330	123,960	歩A・単A B単 18号
埋戻し 人力	2.000	m3	4,273	8,546	歩A・単A B単 19号
残土運搬	10.000	m3	3,503	35,030	歩A・単A B単 20号
残土処分	10.000	m3	1,800	18,000	歩A・単A B単 21号
合 計				185,536	

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボーリング 地表, 硬質土, φ90mm, 50m/本以下, なし	1.000	m	17,960	17,960	S単 14号
	合 計				17,960	
	単 価				17,960	
	*** B単- 2号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボーリング 地表, 軟岩, φ90mm, 50m/本以下, なし	1.000	m	20,950	20,950	S単 15号
	合 計				20,950	
	単 価				20,950	
	*** B単- 3号 ***					
	保孔管 (ロータリーパーカッション式)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 保孔管 地表, VP, 無し, 既製保孔管, 各種, -, VP40	1.000	m	567.9	568	S単 16号
	合 計				568	
	単 価				568	

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	保孔管（ロータリーパーカッション式）		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40	1.000	m	1,055	1,055	S単 17号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単－ 5号 ***					
	ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし	1.000	回	164,500	164,500	S単 18号
	合 計				164,500	
	単 価				164,500	
	*** B単－ 6号 ***					
	足場（地表）（ロータリーパーカッション式）		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	SP 足場（地表） 傾斜地,なし	1.000	空m3	4,335	4,335	S単 19号
	合 計				4,335	
	単 価				4,335	

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	コンクリート 張コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	35,260	35,260	S単 21号
	合 計				35,260	
	単 価				35,260	
	*** B単－ 8号 ***					
	コンクリート 集水枘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60 %	1.000	m3	41,100	41,100	S単 22号
	合 計				41,100	
	単 価				41,100	
	*** B単－ 9号 ***					
	型枠 張コンクリート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 11号
	合 計				9,948	

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,948	
	*** B単－ 10号 ***					
	型枠 集水枡		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 12号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単－ 11号 ***					
	裏石積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=15cm,割栗 5～15cm,生刈 18-8-40	1.000	m ²	5,304	5,304	S単 20号
	合 計				5,304	
	単 価				5,304	
	*** B単－ 12号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,461	1,461	S単 10号
	合 計				1,461	

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,461	
	*** B単－ 13号 ***					
	口元管		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本	3,700	3,700	S単 2号
	合 計				3,700	
	単 価				925	
	*** B単－ 14号 ***					
	エルボ45° φ75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	45°エルボ φ75,,	1.000	個	1,000	1,000	S単 3号
	合 計				1,000	
	単 価				1,000	
	*** B単－ 15号 ***					
	塩ビパイプ		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	1.000	本	5,440	5,440	S単 4号
	合 計				5,440	

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R 8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,360	
	*** B単－ 16号 ***					
	異種管継手		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	異種管継手 φ100,,	1.000	個	23,800	23,800	S単 5号
	合 計				23,800	
	単 価				23,800	
	*** B単－ 17号 ***					
	流末処理工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50～150mm,要	1.000	m	1,403	1,403	S単 13号
	合 計				1,403	
	単 価				1,403	
	*** B単－ 18号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	1.000	m3	10,330	10,330	S単 8号
	合 計				10,330	

事業名	耕地地すべり防止事業 木屋平地区
工事名	R8馬耕 地すべり 木屋平 大重排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				10,330	
	*** B単－ 19号 ***					
	埋戻し 人力		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.000	m3	4,273	4,273	S単 1号
	合 計				4,273	
	単 価				4,273	
	*** B単－ 20号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3	3,503	3,503	S単 9号
	合 計				3,503	
	単 価				3,503	
	*** B単－ 21号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	残土処分 残土	1.000	m3	1,800	1,800	S単 7号

