

徳島県

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

項 目 名	内 容
事業主体名	美馬農林事務所 農村整備
事業名	耕地地すべり防止事業
地区名	つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事
施工場所	
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】 R8.5.1～
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	地すべり防止工事
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	中山間地域
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			18,655,000	
2 ・工事原価			15,212,000	
3 純工事費			10,954,000	
4 ・直接工事費			9,378,000	
5 ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	9,125,000	
6 ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	253,000	
7 ・間接工事費			5,834,000	
8 ・共通仮設費			1,576,000	
9 ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値 * N035 + N028) * N026 * N030 * N041)$				
$9,378,000 \times ((13.460 * 1.200 + 0.000) * 1.000 * 1.040 * 1.000)$	16.800	%	1,576,000	
11 ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・準備費	1.000	式	0	
13 ・安全費	1.000	式	0	
14 ・役務費	1.000	式	0	
15 ・技術管理費	1.000	式	0	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費 (率計上)				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
9,376,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			4,258,000	
21 現場管理費 (率計上)				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
10,954,000 × ((33.650*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	38.870	%	4,258,000	
22 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 . . 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 . . 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
	15,212,000 × (22.600 * 1.000 + 0.04)	22.640	%	3,443,000
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	
33 処分費等 (直接工事費の内数)			2,000	
34 処分費 (準備費の内数)			0	
35 処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
36 処分費等 (率対象外)			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
(1-29) × 標準値				
18,655,000 × 4.500	4.500	%	839,000	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)				9,125,000	
・水抜きボーリング工	1.000	式		9,125,000	
・・水抜きボーリング工	1.000	式		8,709,000	
集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式)	359.4	m	20,290	7,292,226	歩A・単A B単 1号
集排水ボーリング(ロータリーパーカッション式)	30.6	m	23,470	718,182	歩A・単A B単 2号
保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP,無孔管	78.0	m	568	44,304	歩A・単A B単 3号
保孔管(ロータリーパーカッション式) 地表,VP,有孔管	312.0	m	1,055	329,160	歩A・単A B単 4号
ボーリング仮設機材(ロータリーパーカッション式)	1	回	164,500	164,500	歩A・単A B単 5号
足場(地表)(ロータリーパーカッション式)	37	空m3	4,335	160,395	歩A・単A B単 6号
合 計				8,708,767	
・・孔口処理工	1.000	式		174,000	
張コンクリート	0.780	m3	35,260	27,503	歩A・単A B単 7号
型枠	4.4	m ²	9,948	43,771	歩A・単A B単 8号
裏石積	4.200	m ²	6,991	29,362	歩A・単A B単 9号
基礎碎石	1.0	m ²	1,347	1,347	歩A・単A B単 10号
口元管 φ75	24.000	m	925	22,200	歩A・単A B単 11号
エルボ90° φ75	6.000	個	847	5,082	歩A・単A B単 12号

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区				
工事名	R 8 馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
塩ビ管 φ75	1.650	m	925	1,526	歩A・単A B単 13号
DVインクリーザー φ100×φ75	1.000	個	1,040	1,040	歩A・単A B単 14号
エルボ 90° φ100	1.000	個	1,660	1,660	歩A・単A B単 15号
DV継手異径チース φ100×φ75	5.000	個	2,570	12,850	歩A・単A B単 16号
塩ビ管 φ100	1.950	m	1,360	2,652	歩A・単A B単 17号
異種管継手	1.000	個	23,800	23,800	歩A・単A B単 18号
水抜きパイプ φ75	0.800	m	925	740	歩A・単A B単 19号
合 計				173,533	
・ ・ 流末処理工	1.000	式		126,000	
流末処理工	90.000	m	1,403	126,270	歩A・単A B単 20号
合 計				126,270	
・ ・ 土工	1.000	式		116,000	
床掘り	8	m3	10,330	82,640	歩A・単A B単 21号
埋戻し 人力	5.000	m3	4,273	21,365	歩A・単A B単 22号
残土運搬	3.000	m3	3,503	10,509	歩A・単A B単 23号
残土処分	3.000	m3	540	1,620	歩A・単A B単 24号

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

[illegible]

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボーリング 地表, 土質土, φ90mm, 50m/本を超え80m/本以下, なし	1.000	m	20,290	20,290	S単 16号
	合 計				20,290	
	単 価				20,290	
	*** B単- 2号 ***					
	集排水ボーリング (ロータリーパーカッション式)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボーリング 地表, 軟岩, φ90mm, 50m/本を超え80m/本以下, なし	1.000	m	23,470	23,470	S単 17号
	合 計				23,470	
	単 価				23,470	
	*** B単- 3号 ***					
	保孔管 (ロータリーパーカッション式) 地表, VP, 無孔管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 保孔管 地表, VP, 無し, 既製保孔管, 各種, -, VP40	1.000	m	567.9	568	S単 18号
	合 計				568	
	単 価				568	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	保孔管（ロータリーパーカッション式） 地表,VP,有孔管		m		1.000	歩A 当たり算出
	SP 保孔管 地表,VP,有り,-,VP各種,-,VP40	1.000	m	1,055	1,055	S単 19号
	合 計				1,055	
	単 価				1,055	
	*** B単－ 5号 ***					
	ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式）		回		1.000	歩A 当たり算出
	SP ボーリング仮設機材 地表,なし	1.000	回	164,500	164,500	S単 20号
	合 計				164,500	
	単 価				164,500	
	*** B単－ 6号 ***					
	足場（地表）（ロータリーパーカッション式）		空m3		1.000	歩A 当たり算出
	SP 足場（地表） 傾斜地,なし	1.000	空m3	4,335	4,335	S単 21号
	合 計				4,335	
	単 価				4,335	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	張コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m3	35,260	35,260	S単 23号
	合 計				35,260	
	単 価				35,260	
	*** B単－ 8号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 14号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	
	*** B単－ 9号 ***					
	裏石積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	拾石積工(裏石積工) t=20cm,割栗 15～20cm,生ｺﾝ 18-8-40	1.000	m ²	6,991	6,991	S単 22号
	合 計				6,991	
	単 価				6,991	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 10号 ***					
	基礎碎石		m ²		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,347	1,347	S単 13号
	合 計				1,347	
	単 価				1,347	
	*** B単ー 11号 ***					
	口元管 φ75		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本	3,700	3,700	S単 2号
	合 計				3,700	
	単 価				925	
	*** B単ー 12号 ***					
	エルボ90° φ75		個		1.000 個	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径75,,	1.000	個	847	847	S単 3号
	合 計				847	
	単 価				847	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 13号 ***					
	塩ビ管 φ75		m		4.000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本	3,700	3,700	S単 2号
	合 計				3,700	
	単 価				925	
	*** B単ー 14号 ***					
	DVインクリーザー φ100×φ75		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 径違ソケットA形 100×75,,	1.000	個	1,040	1,040	S単 4号
	合 計				1,040	
	単 価				1,040	
	*** B単ー 15号 ***					
	エルボ90° φ100		個		1.000	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径100,,	1.000	個	1,660	1,660	S単 5号
	合 計				1,660	
	単 価				1,660	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 16号 ***					
	DV継手異径チーズ φ100×φ75		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) チーズ A形 100×75,,	1.000	個	2,570	2,570	S単 6号
	合 計				2,570	
	単 価				2,570	
	*** B単ー 17号 ***					
	塩ビ管 φ100		m		4.000	歩A m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m,,	1.000	本	5,440	5,440	S単 7号
	合 計				5,440	
	単 価				1,360	
	*** B単ー 18号 ***					
	異種管継手		個		1.000	歩A 個 当たり算出
	異種管継手	1.000	個	23,800	23,800	S単 8号
	合 計				23,800	
	単 価				23,800	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R 8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 19号 ***					
	水抜きパイプ φ75		m		4.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径75 長4.0m,,	1.000	本	3,700	3,700	S単 2号
	合 計				3,700	
	単 価				925	
	*** B単－ 20号 ***					
	流末処理工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,波状管,50～150mm,要	1.000	m	1,403	1,403	S単 15号
	合 計				1,403	
	単 価				1,403	
	*** B単－ 21号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-,	1.000	m3	10,330	10,330	S単 11号
	合 計				10,330	
	単 価				10,330	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 22号 ***					
	埋戻し 人力		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,はね付け+まき出し,タンパ(Ⅰ)	1.000	m3	4,273	4,273	S単 1号
	合 計				4,273	
	単 価				4,273	
	*** B単一 23号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハック砂山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m3	3,503	3,503	S単 12号
	合 計				3,503	
	単 価				3,503	
	*** B単一 24号 ***					
	残土処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	残土処分 残土	1.000	m3	540	540	S単 9号
	合 計				540	

事業名	耕地地すべり防止事業 つるぎ北地区
工事名	R8馬耕 地すべり つるぎ北 家賀道上排水ボーリング工事

[illegible]