

R 8 馬 耕 地 す べ り つ る ぎ 北 家 賀 道 上 排 水 ボ ー リ ン グ 工 事
工 事 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
1. 水抜きボーリング工				
(1)水抜きボーリング工				
集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）	地表, 硬質土, φ 90mm	m	359.400	
集排水ボーリング（ロータリーパーカッション式）	地表, 軟岩, φ 90mm	m	30.600	
保孔管（ロータリーパーカッション式）	地表, VP, 無孔管	m	78.000	
保孔管（ロータリーパーカッション式）	地表, VP, 有孔管	m	312.000	
ボーリング仮設機材（ロータリーパーカッション式）	地表	回	1.000	
足場（地表）（ロータリーパーカッション式）	傾斜地	空m3	37.000	
(2)孔口処理工				
張コンクリート		m3	0.780	
型枠		m ²	4.400	
裏石積		m ²	4.200	
基礎碎石	7.5cmを超え12.5cm以下	m ²	1.000	
口元管	φ 75	m	24.000	
エルボ 9 0°	φ 75	個	6.000	
塩ビ管	φ 75	m	1.650	
DVインクリーザー	φ 100× φ 75	個	1.000	
エルボ 9 0°	φ 100	個	1.000	
DV継手異径チーズ	φ 100× φ 75	個	5.000	
塩ビ管	φ 100	m	1.950	
異種管継手		個	1.000	
水抜きパイプ	φ 75	m	0.800	
(3)流末処理工				
流末処理工		m	90.000	
(4)土工				

R 8 馬 耕 地 す べ り つ る ぎ 北 家 賀 道 上 排 水 ボ ー リ ン グ 工 事
工 事 数 量 総 括 表

工 種 ・ 種 別 ・ 細 別	規 格	単 位	数 量	備 考
床掘り		m3	8.000	
埋戻し	人力	m3	5.000	
残土運搬		m3	3.000	
残土処分		m3	3.000	
2. 仮設工				
(1) 資材等運搬				
現場内小運搬		ton	7.000	
3. その他				