

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 由岐港線他 美波・田井 舗装工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cmを超え12cm以下, 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		365			
殻運搬(路面切削)	殻種別: As殻	m3		37			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別: アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚: 15cm以下	m		70			
汚泥処分		m3		0.08			
舗装版破碎	舗装版種別: アスファルト舗装版, 舗装版厚: 5cm	m2		1,550			
殻運搬	殻種別: 舗装版破碎	m3		77			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		114			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 由岐港線他 美波・田井 舗装工事			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
不陸整正		m2		1,550			
表層	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:再生密粒度As(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2		1,910			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		16			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 由岐港線他 美波・田井 舗装工事	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		