

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・奥河内 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
道路修繕			式		1		
排水構造物工			式		1		
作業土工			式		1		
床掘り		土質:土砂	m3		16		
埋戻し		土質区分:土砂, 土質:流用土	m3		16		
舗装版切断			m		46		
側溝工			式		1		
均しコンクリート		コンクリート規格:18-8-40(高炉), 敷厚:10 cm	m2		18		
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:PU445	m		23		
側溝蓋			枚		23		
構造物撤去工			式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波 土 日和佐小野線 美波・奥河内 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
構造物取壊し工			式		1		
コンクリート取壊し運搬処理		構造物区分:鉄筋構造物	m3		8		
側溝蓋撤去			枚		23		
運搬処理工			式		1		
現場発生品運搬		発生材種類:鋼製グレーチング	t		1.3		
スクラップ控除			t		1.3		
仮設工			式		1		
工事用道路工			式		1		
敷鉄板		鋼材規格:22×914×1,829(mm), 作業 区分:設置・撤去	m2		37		
交通管理工			式		1		
交通誘導警備員			人日		60		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐小野線 美波・奥河内 側溝修繕工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費			式		1		
共通仮設			式		1		
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			t		7		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]