

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		2			
法面整形工		式		1			
法面整形(切土部)	現場制約:無し,土質:粘性土、砂及び砂質土、粘性土	m2		3			
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		2			
護岸基礎工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
床掘り	土質:土砂	m3		4			
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		4			
基礎工		式		1			
現場打基礎 (基礎コンクリート)	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:50 cm,高さ:40cm	m		5			
法覆護岸工		式		1			
法枠工		式		1			
コンクリート工		m3		4			
基礎砕石 (裏込材)	RC-40	m2		10			
目地材	瀝青質 t=10	m2		0.4			
パラペット工		式		1			
現場打コンクリート		m3		2			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
目地材		m2		0.2			
基礎砕石	RC-40	m2		4			
差し筋	SD345 D16	t		0.006			
基面整正		m2		3			
小口止め工		式		1			
現場打コンクリート		m3		1			
根固め工		式		1			
かご工		式		1			
ふとんかご	幅:50cm, 高さ:120cm, 種別:階段式, 規格:高さ50cm×幅120cm, 詰石種類: 割り栗石, 詰石規格:150~200mm	m		12			
擁壁護岸工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
基面整正		m2		8			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
小型擁壁 (1号重力式擁壁)	擁壁平均高さ:0.8m以上1.0m以下, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		1			
重力式擁壁 (3号重力式擁壁)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		4			
重力式擁壁 (4号重力式擁壁)	擁壁平均高さ:1mを超え2m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			
小型擁壁 (境界壁)	擁壁平均高さ:0.5m以上0.6m未満, 本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.2			
舗装工		式		1			
コンクリート舗装工		式		1			
コンクリート舗装		m3		1			
雑工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
拾石積工		式		1			
拾石積		m2		7			
水路工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘		m3		50			
埋戻し		m3		50			
U字水路工		式		1			
コンクリート工		式		1			
L型水路工		式		1			
コンクリート工		式		1			
底版工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
コンクリート工		式		1			
樋管工		式		1			
樋管工		式		1			
樋管工		式		1			
吐出工		式		1			
吐出工		式		1			
集水柵工		式		1			
集水柵工		式		1			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		15			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
石積取壊し		m3		6			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		15			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
工事用道路盛土	施工幅員:4.0m以上	m3		50			
ブルーシート設置・撤去		枚		22			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		470			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		人日		40			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 徳土 園瀬川 佐・下 河川工事	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		81.8		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

