

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 落石対策工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良		式	1		5,615,329			
道路土工		式	1		258,692			
掘削工		式	1		49,020			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量: 小規模(標準以外)	m3	20	2,451	49,020		単 1号	
残土処理工		式	1		209,672			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	20	123.6	2,472		単 2号	
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20	10,360	207,200		単 3号	
落石雪害防止工		式	1		4,015,600			
落石防護柵工		式	1		4,015,600			
ロープ・金網	柵高:3m,規格・仕様:ハースプレート式落石防護柵,厚メッキ:無し	m	35	22,900	801,500		単 4号	
支柱	支柱形式:ハースプレート式,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	2	634,100	1,268,200		単 5号	
支柱	支柱形式:ハースプレート式,施工区分:中間支柱,規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本	11	176,900	1,945,900		単 6号	
根固工		式	1		678,480			

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
間詰工		式	1		678,480		
間詰コンクリート		m3	11	61,680	678,480		単 7号
構造物撤去工		式	1		182,557		
落石雪害防止撤去工		式	1		200,060		
落石防護柵撤去	ロープ, 金網, 支柱	m	35	5,716	200,060		単 8号
運搬処理工		式	1		-17,503		
現場発生品運搬	発生材種類: 落石防護柵部材(既設撤去)	t	1.23	28,270	34,772		単 9号
現場発生品処分	スクラップ	t	1.23	-42,500	-52,275		単 10号
仮設工		式	1		480,000		
交通管理工		式	1		480,000		
交通誘導警備員	B	人日	30	16,000	480,000		単 11号
直接工事費		式	1		5,615,329		
共通仮設		式	1		869,000		

設計内訳書（本01）

工事名	R 8 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）		式	1		869,000		
純工事費		式	1		6,484,329		
現場管理費		式	1		2,451,000		
工事原価		式	1		8,935,329		
一般管理費等		式	1		2,141,671		
工事価格		式	1		11,077,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		1,107,700		
工事費計		式	1		12,184,700		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号	掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準以外)	単位	m3	単位数量	1	単価	2, 451	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準以外)	m3	1	2, 451	2, 451			
合計						2, 451			
単価						2, 451	円／m3		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理	単位	m3	単位数量	1	単価	123. 6	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m3	1	123. 6	123. 6			
合 計						123. 6			
単 価						123. 6	円／m3		

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	単位数量	1	単価	10, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 28. 5km以下	m3	1	10, 360	10, 360		
合計						10, 360		
単価						10, 360	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	ロープ・金網	柵高:3m, 規格・仕様:ベースプレート式落石防護柵, 厚メッキ:無し	単位	m	単位数量	1	単価	22, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(ロープ・金網設置工) [間隔保持材付き]		有, 柵高3. 00m ロープ 本数10本, 15m以上, 無, 無, 無	m	1	22, 900	22, 900		
合計						22, 900		
単価						22, 900	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	支柱	支柱形式:ベースプレート式, 施工区分:端 末支柱, 規格・仕様:柵高3. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	634, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		端末支柱, 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	346, 000	346, 000		
材料費(本)			本	1	253, 000	253, 000		
アンカー設置			箇所	8	4, 387	35, 096		
合計						634, 096		
単価						634, 100	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	支柱	支柱形式:ベースプレート式, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3. 00m メッキ	単位	本	単位数量	1	単価	176, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵(支柱設置工)		中間支柱(特殊品), 柵高3. 00m メッキ, 無, 無, 無, 無	本	1	159, 300	159, 300		
アンカー設置			箇所	4	4, 387	17, 548		
合計						176, 848		
単価						176, 900	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	間詰コンクリート		単位	m3	単位数量	11	単価	61, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 18-8-40(高炉), 一般養生, 全ての費用	m3	11	42, 930	472, 230		
型枠		一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	18	9, 752	175, 536		
足場工		単管足場, 不要, 標準(1. 0)	掛m2	7	4, 382	30, 674		
合計						678, 440		
単価						61, 680	円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	落石防護柵撤去	ロープ, 金網, 支柱	単位	m	単位数量	35	単価	5, 716
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		端末支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	本	2	10, 600	21, 200		
落石防護柵撤去(支柱撤去工)		中間支柱, 柵高2. 00m メッキ, 無, 無	本	11	3, 850	42, 350		
落石防護柵撤去 ロープ・金網撤去工[間隔保持材付]		柵高2. 00mロープ 本数6本(保持材無), 1 5m以上, 無, 無	m	35	3, 900	136, 500		
合計						200, 050		
単価						5, 716	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号	現場発生品運搬	発生材種類:落石防護柵部材(既設撤去)	単位	t	単位数量	1	単価	28, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	1	19, 480	19, 480		
現場発生品及び支給品積込・荷卸		クレーン装置付通称2t積級吊能力2. 9t	t	1	8, 788	8, 788		
合計						28, 268		
単価						28, 270	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号	現場発生品処分	スクラップ	単位	t	単位数量	1	単価	-42, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費(t)			t	-1	42, 500	-42, 500	管理費区分「9」	
合計						-42, 500		
単価						-42, 500	円／t	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	交通誘導警備員	B	単位	人日	単位数量	1	単価	16, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000		
合計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	