

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 落石対策工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		20			
残土処理工		式		1			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3		20			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
落石雪害防止工		式		1			
落石防護柵工		式		1			
ロープ・金網	柵高:3m,規格・仕様:ベースプレート式落石防護柵,厚メッキ:無し	m		35			
支柱	支柱形式:ベースプレート式,施工区分:端末支柱,規格・仕様:柵高3.00mメッキ	本		2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 落石対策工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
支柱	支柱形式:ペ-スプレ-ト式, 施工区分:中間支柱, 規格・仕様:柵高3.00m メッキ	本		11		
根固工		式		1		
間詰工		式		1		
間詰コンクリ-ト		m3		11		
構造物撤去工		式		1		
落石雪害防止撤去工		式		1		
落石防護柵撤去	ロープ, 金網, 支柱	m		35		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:落石防護柵部材(既設撤去)	t		1.23		
現場発生品処分	スクラップ	t		1.23		
仮設工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 8 波土 日和佐上那賀線 美波・山河内 落石対策工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		30			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			

