

# 工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 8 三土 久保左岸地すべり 三・東祖谷久保 地下水排除工事				事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面对策
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
斜面对策		式		1.000		
地下水排除工	WA-7	式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		7.000		
埋戻し	土質区分:土砂,土質:土砂	m3		3.000		
集排水ホースリング工		式		1.000		
ホースリング	施工場所:地表,土質区分:れき質土,呼び径:径90mm	m		375.000		
ホースリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		25.000		
保孔管	施工場所:地表VP,ストレーナ現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP40	m		400.000		
ホースリング仮設機材		回		1.000		
足場		空m3		30.000		
孔口処理工		式		1.000		
コンクリート 張コン		m3		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
型枠 張		m2		5.000		
裏石積		m2		4.000		
コンクリート 集水樹		m3		1.000		
型枠 集水樹		m2		4.000		
基礎材		m2		3.000		
孔口パイプ		孔		5.000		
流末処理工		式		1.000		
暗渠排水管		式		1.000		
地下水排除工	WA-8	式		1.000		
作業土工		式		1.000		
床掘り	土質:土砂	m3		7.000		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		3.000		
集排水ホースリング工		式		1.000		
ホースリング	施工場所:地表, 土質区分:土質土, 呼び径:径90mm	m		375.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
ホーリング	施工場所:地表,土質区分:軟岩,呼び径:径90mm	m		25.000		
保孔管	施工場所:地表VP,スレー現場加工:無し,保孔管材質・種類(VPの場合):各種,保孔管材質・種類(各種の場合):VP40	m		400.000		
ホーリング仮設機材		回		1.000		
足場		空m3		30.000		
孔口処理工		式		1.000		
コンクリート張コン		m3		1.000		
型枠張コン		m2		5.000		
裏石積		m2		4.000		
コンクリート集水桝		m3		1.000		
型枠集水桝		m2		4.000		
基礎材		m2		3.000		
孔口パイプ		孔		5.000		
流末処理工		式		1.000		
暗渠排水管		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工						
		式		1.000		
コンクリート製造設備工						
		式		1.000		
ケーブルクレーン設備（一般）						
		基		1.000		
架設作業足場						
		空m3		120.000		
直接工事費						
		式		1.000		
共通仮設						
		式		1.000		
共通仮設費（率計上）						
		式		1.000		
純工事費						
		式		1.000		
現場管理費						
		式		1.000		
工事原価						
		式		1.000		
一般管理費等						
		式		1.000		
工事価格						
		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額						
		式		1.000		
工事費計						
		式		1.000		