

R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 作業土工				
(1)掘削工				
掘削 (土砂)		式	1. 000	
地山掘削工 (切取・片切)	礫質土	m3	38. 000	
掘削 (岩石)		式	1. 000	
地山掘削工 (切取・片切)	軟岩 (I)	m3	290. 000	
(2)作業土工				
床堀		式	1. 000	
地山掘削工 (床堀)	軟岩 (I)	m3	163. 000	
埋戻し		式	1. 000	
埋戻し		m3	53. 000	
(3)盛土工				
盛土工 (流用土)		式	1. 000	
盛土工	路床	m3	54. 000	
盛土工	路体	m3	43. 000	
(4)残土処理工				
残土処理工		式	1. 000	
掘削土積込	礫質土	m3	24. 000	
掘削土運搬	礫質土, L=0. 5km	m3	24. 000	
掘削土積込	礫質土	m3	282. 000	
掘削土運搬	軟岩, L=0. 5km	m3	282. 000	
掘削土積込	礫質土	m3	23. 000	

R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
掘削土運搬	礫質土, L=29.4km	m3	23.000	
掘削土積込	礫質土	m3	268.000	
掘削土運搬	軟岩, L=29.4km	m3	268.000	
処分費	土砂	m3	291.000	
(5)法面整形工				
法面整形工(切土部)		式	1.000	
切土法面整形	礫質土	m ²	18.000	
切土法面整形	軟岩(Ⅰ)	m ²	147.100	
2. 擁壁工				
(1)場所打擁壁工				
重力式擁壁		式	1.000	
重力式擁壁	2.0m以上5.0m以下, 一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m3	115.800	
基面整正		m ²	31.700	
鉄筋加工	D13mm	ton	0.020	
3. 排水構造物工				
(1)横断工				
現場打横断工		式	1.000	
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	6.000	
コンクリート工	18-8-40(高炉) W/C≤60% 一般養生	m3	2.300	
型枠工	一般型枠	m ²	13.700	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	6.800	
(2)呑口工及び吐口工				
呑吐口		式	1.000	
コンクリート工	18-8-40(高炉) W/C≤60% 一般養生	m3	0.500	

R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
型枠工	一般型枠	m ²	3.700	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m ²	1.400	
基面整正		m ²	1.400	
コンクリート工	18-8-40 (高炉) W/C ≤ 60% 一般養生	m ³	2.300	
4. 路面工				
(1) 路面工				
路面工		式	1.000	
コンクリート路面工 (舗設)	厚さ0.15m, 18-8-40 (高炉), W/C ≤ 60%	m ²	118.000	
溶接金網敷設	φ 6.0×150×150mm	m ²	108.600	
養生工		m ²	118.000	
舗装止め丸太工 (1段)		m	50.800	
型枠工	一般型枠	m ²	0.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	3.600	
5. 支障木処理工				
(1) 支障木処理工				
伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 57cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	4.000	

R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 28cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	1.200	
根株処理工		式	1.000	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m3	10.200	
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	391.500	

R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
6. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	31.900	