

見積参考資料

工事名 R8徳林 復旧治山 上勝町コロビ石2 開設工事

◇経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	徳島4
単価使用年月	令和8年6月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
週休2日確保工事に係る経費補正	週休2日(月単位)

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

項 目 名	内 容
事業主体名	徳島農林事務所 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事
施工場所	勝浦郡上勝町コロビ石
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	徳島 4
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】R8.5.1～
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・ 直接工事費				
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費				
6 ・ ・ ・ 共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
10 ・ 一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区	事業経費 (円)	57	57
工事名	R8徳林 復旧治山 上勝町コロピ石2 開設工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石2 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 掘削工	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削 (土砂)	1.000	式		
・ ・ ・ 掘削 (岩石)	1.000	式		
・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ ・ 床堀	1.000	式		
・ ・ ・ 埋戻し	1.000	式		
・ ・ 盛土工	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土工 (流用土)	1.000	式		
・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式		
・ ・ 法面整形工	1.000	式		
・ ・ ・ 法面整形工 (切土部)	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
・擁壁工	1.000	式		
・ ・ 場所打擁壁工	1.000	式		
・ ・ ・ 重力式擁壁	1.000	式		
・排水構造物工	1.000	式		
・ ・ 横断工	1.000	式		
・ ・ ・ 現場打横断工	1.000	式		
・ ・ 呑口工及び吐口工	1.000	式		
・ ・ ・ 呑吐口	1.000	式		
・路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ 路面工	1.000	式		
・支障木処理工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理工	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・作業土工	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
・掘削(土砂)	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(切取・片切) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土	38.000	m3			単 A S 単 5号
合 計					
・掘削(岩石)	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(切取・片切) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A	290.000	m3			単 A S 単 6号
合 計					
・作業土工	1.000	式			
・床堀	1.000	式			1 式当たり
地山掘削工(床堀) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし	163.000	m3			単 A S 単 7号
合 計					
・埋戻し	1.000	式			1 式当たり
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	53.000	m3			単 A S 単 23号

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ ・ 盛土工	1.000	式			
・ ・ ・ 盛土工 (流用土)	1.000	式			1 式当たり
盛土工 路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -	54.000	m3			単 A S 単 8号
盛土工 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -	43.000	m3			単 A S 単 9号
合 計					
・ ・ 残土処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式			1 式当たり
掘削土積込 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	24.000	m3			単 A S 単 4号
掘削土運搬 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 0.5km, バックハウ 山積0.45m3	24.000	m3			単 A S 単 12号
掘削土積込 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	282.000	m3			単 A S 単 4号
掘削土運搬 4 t 車, 軟岩, 0.5km, バックハウ 山積0.45m3	282.000	m3			単 A S 単 13号
掘削土積込 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	23.000	m3			単 A S 単 4号

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削土運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 29.4km, バックホウ 山積0.8m3	23.000	m3			単 A S 単 14号
掘削土積込 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	268.000	m3			単 A S 単 4号
掘削土運搬 10 t 車, 軟岩, 29.4km, バックホウ 山積0.8m3	268.000	m3			単 A S 単 15号
処分費 土砂	291.000	m3			単 A S 単 2号
合 計					
・ ・ 法面整形工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面整形工 (切土部)	1.000	式			1 式当たり
切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	18.000	m ²			単 A S 単 10号
切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)	147.100	m ²			単 A S 単 11号
合 計					
・ 擁壁工	1.000	式			
・ ・ 場所打擁壁工	1.000	式			
・ ・ ・ 重力式擁壁	1.000	式			1 式当たり
重力式擁壁 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 一般養生, 90m未満, 18-8-40(高炉)	115.800	m3			単 A S 単 24号
基面整正 -	31.700	m ²			単 A S 単 22号

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工 13mm以下	0.020	ton			単 A S 単 17号
合 計					
・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ 横断工	1.000	式			
・ ・ ・ 現場打横断工	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング 溝蓋 T - 14 995 × 500 × 50	6.000	組			単 A
コンクリート工 18-8-40 (高炉) W/C 60% 一般養生	2.300	m ³			単 A T 単 4号
型枠工 一般型枠, 小型構造物	13.700	m ²			単 A S 単 28号
基礎栗石工	6.800	m ²			単 A T 単 2号
合 計					
・ ・ 呑口工及び吐口工	1.000	式			
・ ・ ・ 呑吐口	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 18-8-40 (高炉) W/C 60% 一般養生	0.500	m ³			単 A T 単 4号
型枠工 一般型枠, 小型構造物	3.700	m ²			単 A S 単 28号
基礎栗石工	1.400	m ²			単 A T 単 2号
基面整正 -	1.400	m ²			単 A S 単 22号

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 18-8-40 (高炉) W/C 60% 一般養生	2.300	m3			単 A T 単 5号
合 計					
・ 路面工	1.000	式			
・ ・ 路面工	1.000	式			
・ ・ ・ 路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 (舗設)	118.000	m ²			単 A T 単 3号
溶接金網敷設	108.600	m ²			単 A T 単 1号
養生工	118.000	m ²			単 A S 単 21号
舗装止め丸太工(1段)	50.800	m			単 A S 単 30号
型枠工 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m ²			単 A S 単 29号
目地板 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.600	m ²			単 A S 単 25号
合 計					
・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ 支障木処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 57cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 18cm	3.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 23cm	4.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 26cm	3.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 27cm	2.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単 A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	1.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	2.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	1.200	m3			単 A
合 計					
・ ・ ・ 根株処理工	1.000	式			1 式当たり
木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き	10.200	m3			単 A S 単 19号
合 計					
・ ・ ・ 枝条片付	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R8徳林 復旧治山 上勝町コロピ石2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区	施工計画表	計画期日	(07/ 31)
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事			

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 8号 ***					
	盛土工		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床, 2.5m以上4.0m未満, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 工種区分 2) 施工幅員	路床 2.5m以上4.0m未満		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量 4) 障害の有無	- -				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械) 6) 山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.970	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	3.030	人			
	軽油 ハートル給油	209.000	L			
	振動ロー[ハンドガイド式]	5.180	日			<賃料>
	特殊作業員	3.030	人			
	軽油 ハートル給油	36.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	盛土工		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 工種区分 2) 施工幅員	路体 2.5m以上4.0m未満		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工土量 4) 障害の有無	- -				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械) 6) 山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	4.100	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	2.500	人			
	軽油 ハートル給油	173.000	L			
	振動ロー[ハンドガイド式]	4.280	日			<賃料>
	特殊作業員	2.500	人			
	軽油 ハートル給油	30.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 12号 ***					
	掘削土運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,0.5km,バックホウ 山積0.45m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	3			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	0.500km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 パトロール給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D）		時間			
	合 計					算出数量 7.900 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	* * * S単 - 13号 * * *					
	掘削土運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車 , 軟岩 , 0.5km , バックホウ 山積0.45m3			基本給時間 : 8.0 深夜時間 : 0.0	超勤時間 : 0.0 週休 : 月単位	
	1) 車種区分 2) 土質区分	4 t 車 軟岩		時間的制約 : なし 夜間制約作業時間 : 0.0	制約作業時間 : 0.0	
	3) 積載土量 (q) 4) 片道運搬距離 (L)	1.800m3 0.500km				
	5) 積込機械区分 6) 運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7) 路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 パトロール給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 6.500 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 14号 ***					
	掘削土運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,29.4km,バックホウ 山積0.8			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	29.400km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手 (一般)		0.170 人			
	軽油					
	バートル給油		9.800 L			
	ダンプトラック[オロト・ディーゼル]		1.000 時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合 計					算出数量 1.800 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 18号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石コト(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材コト(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430 人			
	特殊作業員		0.750 人			
	普通作業員		2.110 人			
	ハック杓[加-ヲ型・排対型(1次・2次)]		0.620 日			<賃料>
	運転手(特殊)		0.620 人			
	軽油 ハコ-ル給油		42.000 L			
	割栗石 5~15cm		22.800 m3			
	諸雑費		0.006			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 19号 ***					
	木材チップ化		m3		10.000 m3	当たり算出
	木材チップ化 投入・破碎・チップ材仮置き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	投入・破碎・チップ材仮置き		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	自走式木材破碎機[ﾀﾞﾌﾞ式]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.380	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	54.000	L			
	掴み装置	2.000	時間			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]	2.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 20号 ***					
	コンクリート路面工(機械舗設)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	コンクリート路面工(機械舗設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)厚さ(m)	0.150m				
	2)コンクリートコード(単位:m3)					
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		1.000	人		
	特殊作業員		2.100	人		
	普通作業員		3.500	人		
	諸雑費 6%		0.060			
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		16.200	m ³		
	バックホ[ク-ラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)]		1.780	日		<賃料>
	運転手(特殊)		1.250	人		
	軽油 バックホ給油		73.000	L		
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R8徳林 復旧治山 上勝町コロビ石2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R8徳林 復旧治山 上勝町コロビ石2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロピ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロピ石 2 開設工事

[illegible]

事業名	復旧治山事業 コロビ石地区
工事名	R 8 徳林 復旧治山 上勝町コロビ石 2 開設工事

[illegible]

機 械 土 工 数 量 計 算 表

コロビ石地区		路線 (作業道)		工区				
切 取	総 数 量	種別	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要		
(	490.63)	切取	m3	m3	m3	m3		
		盛土	96.57	(24.52)	96.57	0.00		
		埋前	11.01	(0.00)	11.01	0.00		
		埋背	53.10	(0.00)	53.10	0.00		
	466.11	捨土	305.43	(0.00)	0.00	305.43		
		計	466.11	(24.52)	160.68	305.43		

押 土 距 離 別 土 質 別 量

土 質	切 取 総 数 量	土 質 比 率	逸 散 土	1 0 m	2 0 m以上	摘 要		
礫 質 土	36.32 m3	0.0779215	(1.91 m3)	11.66 m3	23.80 m3			
軟 岩 1	429.79	0.9220785	(22.61)	138.01	281.63			
軟 岩 2	0.00	0.0000000	(0.00)	0.00	0.00			
埋 戻 前 面	0.00	0.0000000	(0.00)	11.01	0.00			
合 計	466.11	1.0000000	(24.52)	160.68	305.43			

盛土・捨土総量

土 質	土 質 比 率	盛 土	捨 土		
礫 質 土	0.0779215	0.00 m3	23.80 m3		
軟 岩 1	0.9220785	0.00	281.63		
軟 岩 2	0.0000000	0.00	0.00		
合 計	1.0000000	0.00	305.43		

運搬盛土計画表 1

コロビ石地区		路線	(作業道)	工区								
番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流用 盛土	流用 外	運搬 盛土	10m	
											立積	No
88	No. 25	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
89	+9.0	9.00				118.42	0.00	0.00	118.42	0.00		
90	BC. 19	3.60	1.80	0.90	0.36	47.71	4.96	3.06	49.61	0.00		
91	MC. 19	6.60	52.14	1.65	17.49	28.22	54.55	71.28	9.31	0.00		
92	No. 26	0.80	9.36	0.52	5.56	0.04	13.22	13.26	0.00	0.00	2.18	91
93	EBC	5.80	29.00	5.80	27.55	33.61	68.60	62.35	39.86	0.00		
94	MC. 20	6.10	4.27	2.14	2.14	83.45	13.33	8.55	88.23	0.00		
	** 合計 **	31.90	96.57	11.01	53.10	311.45	154.66	158.50	305.43	0.00	2.18	

運搬盛土計画面表 2

コロビ石地区 路線 (作業道) 工区

番号	測点名	距離 m	盛土 立積	埋戻 前面	埋戻 背面	切土 立積	土工 立積	流用 盛土	流用 以外	運搬 盛土	盛土			捨土		
											20m以上	LD	L*LD	20m以上	LD	L*LD
88	No. 25	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.90	0.00
89	+9.0	9.00				118.42	0.00	0.00	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	118.42	22.90	2711.82
90	BC. 19	3.60	1.80	0.90	0.36	47.71	4.96	3.06	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	49.61	19.30	957.47
91	MC. 19	6.60	52.14	1.65	17.49	28.22	54.55	71.28	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9.31	12.70	118.24
92	No. 26	0.80	9.36	0.52	5.56	0.04	13.22	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.90	0.00
93	EBC	5.80	29.00	5.80	27.55	33.61	68.60	62.35	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	39.86	6.10	243.15
94	MC. 20	6.10	4.27	2.14	2.14	83.45	13.33	8.55	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	88.23	0.00	0.00
	** 合計 **	31.90	96.57	11.01	53.10	311.45	154.66	158.50	305.43	0.00	0.00	0.00	0.00			
	合計起点より										0.00	0.00	0.00	305.43	13.20	4030.68

切 取 （ 機 械 ） オ ー プ ン カ ッ ト ・ 盛 土 数 量 計 算 表

コロビ石地区		路線		(作業道)		工区																		
測 点 名	距 離 m	切						取						総体積 m3	補強土壁盛土			路床盛土			路体盛土			
		礫 質 土			軟			岩							断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	断面 m2	平均 m2	体積 m3	
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2													
No. 25	0. 00																							
+9. 0	9. 00											0. 00					0. 00							
BC. 19	3. 60											0. 00					1. 00	0. 50	1. 80	0. 00				
MC. 19	6. 60											0. 00					6. 50	3. 75	24. 75	8. 30	4. 15	27. 39		
No. 26	0. 80											0. 00					4. 90	5. 70	4. 56	3. 70	6. 00	4. 80		
EBC	5. 80											0. 00					1. 40	3. 15	18. 27	0. 00	1. 85	10. 73		
MC. 20	6. 10											0. 00	0. 00				0. 00	0. 70	4. 27					
** 合 計 **	31. 90			0. 00			0. 00		0. 00		0. 00	0. 00			0. 00				53. 65				42. 92	

土 工 ・ 埋 戻 数 量 計 算 表

コロビ石地区 路線 (作業道) 工区

測 点 名	距 離 m	切 取										総体積 m3	埋 戻					
		礫 質 土			軟 岩								前 面			背 面		
		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3	比	軟岩 1	比	軟岩 2		断面m2	平均m2	体積m3	断面m2	平均m2	体積m3
No. 25	0.00																	
+9.0	9.00				0.00						0.00	0.00			0.00			
BC. 19	3.60				2.90	1.45	5.22	10	5.22	0	0.00	5.22	0.50	0.25	0.90	0.20	0.10	0.36
MC. 19	6.60				14.50	8.70	57.42	10	57.42	0	0.00	57.42	0.00	0.25	1.65	5.10	2.65	17.49
No. 26	0.80				20.30	17.40	13.92	10	13.92	0	0.00	13.92	1.30	0.65	0.52	8.80	6.95	5.56
EBC	5.80				4.60	12.45	72.21	10	72.21	0	0.00	72.21	0.70	1.00	5.80	0.70	4.75	27.55
MC. 20	6.10				0.00	2.30	14.03	10	14.03	0	0.00	14.03	0.00	0.35	2.14	0.00	0.35	2.14
** 合 計 **	31.90			0.00			162.80		162.80		0.00	162.80			11.01			53.10

コロビ石地区 路線 (作業道) 工区

測 点 名	左									右								
	距 離 m	礫 質 土			軟 岩				距 離 m	礫 質 土				軟 岩				
		法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2		形式	法面m	平均m	面積m2	形式	法面m	平均m	面積m2	形式
No. 25		1. 30				4. 10					0. 40				0. 00			
+9. 0	9. 00	1. 00	1. 15	10. 35		5. 90	5. 00	45. 00		9. 00	0. 00	0. 20	1. 80		1. 30	0. 65	5. 85	
BC. 19	3. 60	0. 80	0. 90	3. 24		3. 50	4. 70	16. 92		3. 60					0. 00	0. 65	2. 34	
MC. 19	6. 60	0. 00	0. 40	2. 64		0. 00	1. 75	11. 55		6. 60								
No. 26	0. 80					0. 00	0. 00	0. 00		0. 80								
EBC	5. 80					7. 30	3. 65	21. 17		5. 80								
MC. 20	6. 10					7. 20	7. 25	44. 23		6. 10								
** 合 計 **	31. 90			16. 23				138. 87		31. 90			1. 80				8. 19	