

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

項 目 名	内 容
事業主体名	阿南農林事務所 農村整備
事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事
施工場所	阿南市山口町
工事番号	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	阿南 1
工期	
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月－A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 2 5 号－A
電力会社名	四国電力

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【施設機械設備製作据付工事】
工種区分	ゴム引布製起伏堰製作据付工事
工種体系区分	ゴム引布製起伏堰製作据付工事
工事工種体系番号	令和7年99号 [2号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			46,103,000	
2 ・ 工事原価			38,036,000	
3 ・ ・ 製作工事原価			10,475,000	
4 純製作費			10,475,000	
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式	10,475,000	
6 ・ ・ 据付工事原価			26,536,000	
7 純工事費			15,377,000	
8 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式	13,248,000	
9 ・ ・ ・ 間接工事費			13,288,000	
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			2,129,000	
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(8+19-21-22) \times ((\text{標準値} \times \text{N035}) \times \text{N030})$				
$13,248,000 \times ((15.450 \times 1.000) \times 1.040)$	16.070	%	2,129,000	
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(8+10-21) \times ((\text{標準値} \times \text{N035}) \times \text{N030} + \text{N032})$				
$15,377,000 \times ((20.250 \times 1.000) \times 1.050 + 0.000)$	21.260	%	3,269,000	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
13 据付間接費			7,890,000	
14 . . 設計技術費				
(3+8+9-18-19-20)×標準値				
37,011,000×2.770	2.770	%	1,025,000	
15 . 一般管理費等				
(3+8+9+14-21)×(標準値*N002+保証費率)				
38,036,000×(21.170*1.000+0.04)	21.210	%	8,067,000	
16 . 一括計上価格	1.000	式	0	
17 機器単体費			7,391,000	
18 処分費等(直接工事費の内数)			0	
19 処分費(準備費の内数)			0	
20 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
21 処分費等(率対象外)			0	
22 共通仮設費算定控除額			0	
23 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				10,475,000	
・ゴム引布製起伏堰製作工	1.000	式		10,475,000	
・・取付金具製作工	1.000	式		6,602,000	
・・・取付金具製作工 (機器単体品)	1.000	式	6,602,000	6,602,000	1 式当たり
アンカーボルト【暫定単価】 M24 SUS304N2 SUSナット付き	252.000	本	26,200	6,602,400	歩A・単A S単 5号
合 計				6,602,400	
・・給・排気設備製作工	1.000	式		3,830,000	
・・・給・排気設備製作工 (材料)	1.000	式	3,084,000	3,084,000	1 式当たり
溶接フランジ SUS304,5K 40A	4.000	枚	913	3,652	歩A・単A S単 12号
溶接フランジ SUS304,5K 80A	42.000	枚	1,810	76,020	歩A・単A S単 13号
閉止フランジ SS400,5K 50A	1.000	枚	772	772	歩A・単A S単 14号
閉止フランジ SS400,5K 65A	1.000	枚	1,050	1,050	歩A・単A S単 15号
閉止フランジ SS400,5K 80A	1.000	枚	1,370	1,370	歩A・単A S単 16号
ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 40A、パッキン材質CR	2.000	組	463	926	歩A・単A S単 17号
ボルト、ナット、パッキン SUS304,5K 80A、パッキン材質CR	20.000	組	842	16,840	歩A・単A S単 18号
ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 50A、パッキン材質CR	1.000	組	540	540	歩A・単A S単 19号
ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 65A、パッキン材質CR	1.000	組	697	697	歩A・単A S単 20号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ボルト、ナット、パッキン SS400,5K 80A、パッキン材質CR	1.000	組	842	842	歩A・単A S単 21号
90度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch10,40A	3.000	個	917	2,751	歩A・単A S単 22号
90度溶接エルボ(ショート) SUS304,Sch10,80A	12.000	個	2,750	33,000	歩A・単A S単 23号
溶接ティー SUS304,Sch20,80A	7.000	個	5,500	38,500	歩A・単A S単 24号
溶接径違いティー SUS304,Sch20,80A×40A	1.000	個	7,800	7,800	歩A・単A S単 25号
溶接径違いティー SUS304,Sch20,80A×50A	1.000	個	6,810	6,810	歩A・単A S単 26号
溶接レジュースー SUS304,Sch20,40A×25A	1.000	個	1,400	1,400	歩A・単A S単 27号
溶接レジュースー SUS304,Sch20,80A×50A	1.000	個	2,890	2,890	歩A・単A S単 28号
90度ねじ込みエルボ SCS13,25A	1.000	個	749	749	歩A・単A S単 29号
給排気パイプ SUS304TP,Sch20,50A	1.000	m	35,200	35,200	歩A・単A S単 30号
給排気パイプ【暫定単価】 SUS304TP,Sch10,80A	52.000	m	41,200	2,142,400	歩A・単A S単 31号
袋体内圧検知パイプ SUS304TP,Sch10,80A	14.000	m	43,500	609,000	歩A・単A S単 32号
ドレン抜きパイプ SUS304TP,Sch20,25A	1.500	m	10,300	15,450	歩A・単A S単 33号
ドレン抜きパイプ SUS304TP,Sch20,40A	6.000	m	14,300	85,800	歩A・単A S単 34号
合 計				3,084,459	
・・・ 給・排気設備製作工（機器単体品）	1.000	式	746,000	746,000	1 式当たり
給排気口下部フランジ 50A SUS304	1.000	組	31,400	31,400	歩A・単A S単 6号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				13,248,000	
・ 輸送費	1.000	式		190,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		190,000	
・ ・ ・ 輸送費 (ゴム引布製起伏堰)	1.000	式	190,000	190,000	1 式当たり
輸送費 (ゴム引布製起伏堰) 河川・水路用水門設備,83.7[各単位],113km,起伏堰,ゴム引き布製起伏堰,, ,,,	1.000	式	190,000	190,000	歩A・単A S単 46号
合 計				190,000	
・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式		8,472,000	
・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式		8,472,000	
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工 (材料費)	1.000	式	1,932,000	1,932,000	1 式当たり
整形金具(給排気口用) 50A SS400	1.000	組	30,100	30,100	歩A・単A S単 35号
整形金具(給排気口用) 25A特殊 SS400	7.000	組	38,000	266,000	歩A・単A S単 36号
整形金具(袋体内圧検知口用) 80A×50A SS400	1.000	組	30,600	30,600	歩A・単A S単 37号
アンカーボルト布設金具 SS400	700.000	kg	1,340	938,000	歩A・単A S単 38号
鉄筋 D16 SD295A	1,500.000	kg	105	157,500	歩A・単A S単 39号
形鋼 L-6×50×50 SS400	700.000	kg	116	81,200	歩A・単A S単 40号
オールアンカー C-1210	70.000	本	345	24,150	歩A・単A S単 41号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Uボルト・ナット 40A M10 SUS304	2.000	本	697	1,394	歩A・単A S単 42号
Uボルト・ナット 80A M10 SUS304	35.000	本	1,080	37,800	歩A・単A S単 43号
補助材料費(据付) その他,7%,	1.000	式	365,511	365,511	歩A・単A X単 1号
合 計				1,932,255	
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式	6,303,000	6,303,000	1 式当たり
[施設機械労務単価] その他設備(区分1),据 付 工,	162.000	人	32,232	5,221,584	歩A・単A S単 44号
据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備,90%,	1.000	式	4,699,426	4,699,426	歩A・単A X単 4号
[施設機械労務単価] その他設備(区分1),普通作業員,	44.000	人	24,582	1,081,608	歩A・単A S単 45号
合 計				11,002,618	
計 (1) (直接費対象分)				6,303,192	
計 (2) (間接費対象分)				4,699,426	
・・・ ゴム引布製起伏堰据付工 (直接経費)	1.000	式	237,000	237,000	1 式当たり
電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流7-極式・排対1次] ,最大溶接電流300A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外	22.000	日	5,101	112,222	歩A・単A S単 1号
ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンスクレーン(油圧伸縮ジブ型),16ton吊り,なし	2.000	日	60,000	120,000	歩A・単A S単 2号
雑器具損料	1.000	式	4,644	4,644	歩A・単A X単 2号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				236,866	
・ 既設ゴム堰撤去工	1.000	式		4,586,000	
・ ・ 既設ゴム堰撤去工	1.000	式		4,586,000	
・ ・ ・ 既設ゴム堰撤去工	1.000	式	4,258,000	4,258,000	1 式当たり
[施設機械労務単価] その他設備(区分1),据 付 工,	110.000	人	32,232	3,545,520	歩A・単A S単 44号
据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備,90%,	1.000	式	3,190,968	3,190,968	歩A・単A X単 5号
[施設機械労務単価] その他設備(区分1),普通作業員,	29.000	人	24,582	712,878	歩A・単A S単 45号
合 計				7,449,366	
計 (1) (直接費対象分)				4,258,398	
計 (2) (間接費対象分)				3,190,968	
・ ・ ・ 既設ゴム堰撤去工 (直接経費)	1.000	式	328,000	328,000	1 式当たり
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]	8.000	日	6,945	55,560	歩A・単A S単 3号
発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),25KVA,なし	4.000	日	66,500	266,000	歩A・単A S単 4号
ラフレソクレーン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	式	6,431	6,431	歩A・単A X単 3号
ラフレソクレーン(油圧伸縮ジグ型),25ton吊り,なし					
雑器具損料					
合 計				327,991	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	県債
積算区分	当初積算
積算体系区分	【一般土木工事】 R8.5.1～
工種区分	河川工事
工種体系区分	河川工事
工事工種体系年番号	令和7年99号 [7号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格			72,911,000	
2 ・ 工事原価			61,014,000	
3 純工事費			46,448,000	
4 ・ ・ 直接工事費			41,312,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	6,289,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	35,023,000	
7 ・ ・ 間接工事費			19,702,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			5,136,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	384,000	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028) *N026*N030*N041)$				
$41,696,000 \times ((8.690*1.000+0.000)*1.000*1.040*1.000)$	9.040	%	3,769,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	983,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
16 営繕費等	1.000	式	0	
17 現場環境改善費			0	
18 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33-37) × (標準値)				
40,955,000 × (0.000)	0.000	%	0	
19 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 . . . 現場管理費			14,566,000	
21 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
46,448,000 × ((29.870*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	31.360	%	14,566,000	
22 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 . . . 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 . . 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 . . 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 . . 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 . 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
$61,014,000 \times (19.460 \times 1.000 + 0.04)$	19.500	%	11,897,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	
33 処分費等（直接工事費の内数）			357,000	
34 処分費（準備費の内数）			0	
35 処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
36 処分費等（率対象外）			0	
37 共通仮設費算定控除額			0	
38 有価物処分費			0	
39 法定福利費概算額（工事価格の内数）				
$(1-29) \times \text{標準値}$				
$72,911,000 \times 3.590$	3.590	%	2,618,000	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				6,289,000	
・ 構造物撤去工	1.000	式		2,106,000	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		2,106,000	
コンクリート構造物取壊し 無筋	107.000	m3	10,860	1,162,020	歩A・単A B単 1号
コンクリート切断 無筋	128.000	m	3,248	415,744	歩A・単A B単 2号
建設廃棄物処理 無筋Co	107.000	m3	2,984	319,288	歩A・単A B単 3号
建設廃棄物処理 汚泥	2.500	m3	16,838	42,095	歩A・単A B単 4号
産業廃棄物処理 廃プラ	9.000	m3	18,499	166,491	歩A・単A B単 5号
合 計				2,105,638	
・ 復旧工	1.000	式		4,183,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		22,000	
掘削	4.000	m3	320	1,280	歩A・単A B単 6号
床掘り	6.000	m3	274	1,644	歩A・単A B単 7号
埋戻	5.000	m3	3,742	18,710	歩A・単A B単 8号
基面整正	1.000	m ²	492	492	歩A・単A B単 9号
合 計				22,126	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ コンクリート復旧工	1.000	式		3,657,000	
コンクリート 18-8-40(高炉B)	99.000	m ³	31,110	3,079,890	歩A・単A B単 10号
型枠	58.000	m ²	9,948	576,984	歩A・単A B単 11号
合 計				3,656,874	
・ ・ 配管保護工	1.000	式		326,000	
コンクリート 18-8-40(高炉B)	4.200	m ³	39,190	164,598	歩A・単A B単 12号
型枠	14.000	m ²	8,984	125,776	歩A・単A B単 13号
コンクリート 18-8-40(高炉B)	0.400	m ³	33,340	13,336	歩A・単A B単 14号
型枠	1.000	m ²	5,056	5,056	歩A・単A B単 15号
目地版 t=10mm	3.000	m ²	5,768	17,304	歩A・単A B単 16号
合 計				326,070	
・ ・ 護岸復旧工	1.000	式		178,000	
コンクリートブロック張 控え350mm	16.000	m ²	11,110	177,760	歩A・単A B単 17号
合 計				177,760	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				35,023,000	
・ 仮設工	1.000	式		35,023,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		7,112,000	
掘削 玉石	400.000	m ³	409	163,600	歩A・単A B単 18号
盛土 玉石	400.000	m ³	259	103,600	歩A・単A B単 19号
盛土 4.0≤B	90.000	m ³	4,533	407,970	歩A・単A B単 20号
盛土 2.5≤B<4.0	280.000	m ³	5,158	1,444,240	歩A・単A B単 21号
盛土 B<2.5	46.000	m ³	7,367	338,882	歩A・単A B単 22号
法面整形	61.000	m ²	474	28,914	歩A・単A B単 23号
碎石舗装	174.000	m ²	603	104,922	歩A・単A B単 24号
アスファルト舗装	206.000	m ²	2,205	454,230	歩A・単A B単 25号
路盤	206.000	m ²	577	118,862	歩A・単A B単 26号
敷鉄板 設置・撤去	188.000	m ²	1,928	362,464	歩A・単A B単 27号
大型土のう 製作	226.000	袋	9,429	2,130,954	歩A・単A B単 28号
大型土のう 搬入	226.000	袋	513	115,938	歩A・単A B単 29号
大型土のう 設置・撤去	226.000	袋	3,134	708,284	歩A・単A B単 30号
大型土のう 搬出	226.000	袋	513	115,938	歩A・単A B単 31号
土砂等運搬 盛土材搬出	625.000	m ³	687	429,375	歩A・単A B単 32号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 As	206.000	m ²	225	46,350	歩A・単A B単 33号
産業廃棄物運搬・処理 As殻	8.200	m ³	4,597	37,695	歩A・単A B単 34号
合 計				7,112,218	
・ ・ 仮締切工	1.000	式		21,910,000	
大型土のう 製作	1,357.000	袋	9,429	12,795,153	歩A・単A B単 35号
大型土のう 搬入	1,357.000	袋	563	763,991	歩A・単A B単 36号
大型土のう 設置,バックホウ	780.000	袋	1,844	1,438,320	歩A・単A B単 37号
大型土のう 設置,ラフレンスクレーン	577.000	袋	2,966	1,711,382	歩A・単A B単 38号
遮水シート 設置	532.000	m ²	715	380,380	歩A・単A B単 39号
大型土のう 再設置,バックホウ	491.000	袋	2,156	1,058,596	歩A・単A B単 40号
大型土のう 再設置,ラフレンスクレーン	425.000	袋	3,157	1,341,725	歩A・単A B単 41号
遮水シート 再設置	375.000	m ²	118	44,250	歩A・単A B単 42号
大型土のう 撤去,バックホウ	780.000	袋	829	646,620	歩A・単A B単 43号
大型土のう 撤去,ラフレンスクレーン	577.000	袋	1,441	831,457	歩A・単A B単 44号
遮水シート 撤去	532.000	m ²	79	42,028	歩A・単A B単 45号
大型土のう 搬出	1,357.000	袋	563	763,991	歩A・単A B単 46号
敷鉄板 設置・撤去	97.000	m ²	954	92,538	歩A・単A B単 47号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計				21,910,431	
・ ・ 借地ヤード 設置	1.000	式		3,784,000	
大型土のう 製作	93.000	袋	6,233	579,669	歩A・単A B単 48号
大型土のう 搬入	93.000	袋	2,070	192,510	歩A・単A B単 49号
大型土のう 設置	93.000	袋	1,844	171,492	歩A・単A B単 50号
土砂等運搬 盛土材搬入	137.000	m3	2,769	379,353	歩A・単A B単 51号
盛土 4.0≤B	137.000	m3	259	35,483	歩A・単A B単 52号
土木シート敷設	2,654.000	m ²	372	987,288	歩A・単A B単 53号
敷鉄板 設置	619.000	m ²	2,324	1,438,556	歩A・単A B単 54号
合 計				3,784,351	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		1,341,000	
排水ポンプ	1.000	式	1,341,012	1,341,012	歩A・単A B単 55号
合 計				1,341,012	
・ ・ 安全費	1.000	式		876,000	
交通誘導警備員	1.000	式	876,384	876,384	歩A・単A B単 56号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	10,860	10,860	S単 20号
	合 計				10,860	
	単 価				10,860	
	*** B単－ 2号 ***					
	コンクリート切断 無筋		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-	1.000	m	3,248	3,248	S単 55号
	合 計				3,248	
	単 価				3,248	
	*** B単－ 3号 ***					
	建設廃棄物処理 無筋Co		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m3	1,344	1,344	S単 52号
	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1.000	m3	1,640	1,640	S単 15号
	合 計				2,984	
	単 価				2,984	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	建設廃棄物処理 汚泥		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バックホ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,27.0 km以下	1.000	m3	5,838	5,838	S単 43号
	建設廃材 建設汚泥	1.000	m3	11,000	11,000	S単 16号
	合 計				16,838	
	単 価				16,838	
	*** B単－ 5号 ***					
	産業廃棄物処理 廃プラ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km 以下	1.000	m3	2,799	2,799	S単 44号
	産業廃棄物 廃プラ	1.000	m3	15,700	15,700	S単 17号
	合 計				18,499	
	単 価				18,499	
	*** B単－ 6号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	319.8	320	S単 39号
	合 計				320	
	単 価				320	
	*** B単－ 7号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, なし	1.000	m3	273.9	274	S単 42号
	合 計				274	
	単 価				274	
	*** B単－ 8号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, タンパ(Ⅱ)	1.000	m3	3,742	3,742	S単 1号
	合 計				3,742	
	単 価				3,742	
	*** B単－ 9号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	491.7	492	S単 50号
	合 計				492	
	単 価				492	
	*** B単ー 10号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B)		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポン車打設,計上する,10m ³ 以上100m ³ 未満,一般養生, 60m以下,-,-,,18-8-40(高炉B) W/C60%	1.000	m ³	31,110	31,110	S単 63号
	合 計				31,110	
	単 価				31,110	
	*** B単ー 11号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	9,948	9,948	S単 57号
	合 計				9,948	
	単 価				9,948	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿 耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 12号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B) W/C60	1.000	m3	39,190	39,190	S単 64号
	%					
	合 計				39,190	
	単 価				39,190	
	*** B単ー 13号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	8,984	8,984	S単 58号
	合 計				8,984	
	単 価				8,984	
	*** B単ー 14号 ***					
	コンクリート 18-8-40(高炉B)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-40(高炉B)	1.000	m3	33,340	33,340	S単 65号
	W/C60%					
	合 計				33,340	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				33,340	
	*** B単－ 15号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²	5,056	5,056	S単 59号
	合 計				5,056	
	単 価				5,056	
	*** B単－ 16号 ***					
	目地版 t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地版 30m2未満,計上する,目地版(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	5,768	5,768	S単 60号
	合 計				5,768	
	単 価				5,768	
	*** B単－ 17号 ***					
	コンクリートブロック張 控え350mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ,再生砕石 RC-40,-,-,-,なし,無し,無し,有 り	1.000	m ²	11,110	11,110	S単 56号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,110	
	単 価				11,110	
	*** B単－ 18号 ***					
	掘削 玉石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	408.7	409	S単 40号
	合 計				409	
	単 価				409	
	*** B単－ 19号 ***					
	盛土 玉石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	259.3	259	S単 48号
	合 計				259	
	単 価				259	
	*** B単－ 20号 ***					
	盛土 4.0≤B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	259.3	259	S単 48号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	粒度調整碎石 ,M-30 30~0mm,	1.110	m3	3,850	4,274	S単 9号
	合 計				4,533	
	単 価				4,533	
	*** B単- 21号 ***					
	盛土 2.5≤B<4.0		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	1.000	m3	883.8	884	S単 49号
	粒度調整碎石 ,M-30 30~0mm,	1.110	m3	3,850	4,274	S単 9号
	合 計				5,158	
	単 価				5,158	
	*** B単- 22号 ***					
	盛土 B<2.5		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	3,093	3,093	S単 2号
	粒度調整碎石 ,M-30 30~0mm,	1.110	m3	3,850	4,274	S単 9号
	合 計				7,367	
	単 価				7,367	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 23号 ***					
	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし	1.000	m ²	474	474	S単 51号
	合 計				474	
	単 価				474	
	*** B単－ 24号 ***					
	碎石舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-30,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし,なし	1.000	m ²	603	603	S単 21号
	合 計				603	
	単 価				603	
	*** B単－ 25号 ***					
	アスファルト舗装		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部)再生密粒度アスコン(13) 1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,なし,密 粒度ｱｽｺﾝ(20)	1.000	m ²	2,205	2,205	S単 62号
	合 計				2,205	
	単 価				2,205	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 26号 ***					
	路盤		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-30,-,-,1層施工,なし,0mm,100mm	1.000	m ²	577.2	577	S単 61号
	合 計				577	
	単 価				577	
	*** B単－ 27号 ***					
	敷鉄板 設置・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,181,1,あり	1.000	m ²	1,928	1,928	S単 30号
	合 計				1,928	
	単 価				1,928	
	*** B単－ 28号 ***					
	大型土のう 製作		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バック材,購入土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,あり,なし	1.000	袋	1,933	1,933	S単 22号
	大型土のう袋 耐候性,長期仮設対応(3年)型,110×110,,	1.000	袋	4,300	4,300	S単 10号
	粒度調整碎石 ,M-30 30～0mm,	0.830	m ³	3,850	3,196	S単 9号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	
	*** B単－ 29号 ***					
	大型土のう 搬入		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	231.9	192	S単 41号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	387.1	321	S単 45号
	合 計				513	
	単 価				513	
	*** B単－ 30号 ***					
	大型土のう 設置・撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレンクレーン,,0m3,,,なし	1.000	袋	2,231	2,231	S単 23号
	大型土のう工 撤去(再利用),ラフレンクレーン,,0m3,,,なし	1.000	袋	903	903	S単 24号
	合 計				3,134	
	単 価				3,134	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 31号 ***					
	大型土のう 搬出		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	231.9	192	S単 41号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3	387.1	321	S単 45号
	合 計				513	
	単 価				513	
	*** B単－ 32号 ***					
	土砂等運搬 盛土材搬出		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	231.9	257	S単 41号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3	387.1	430	S単 45号
	合 計				687	
	単 価				687	
	*** B単－ 33号 ***					
	舗装版破碎 As		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし	1.000	m ²	224.7	225	S単 54号
	合 計				225	
	単 価				225	
	*** B単－ 34号 ***					
	産業廃棄物運搬・処理 As殻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m3	2,987	2,987	S単 53号
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	1,610	1,610	S単 18号
	合 計				4,597	
	単 価				4,597	
	*** B単－ 35号 ***					
	大型土のう 製作		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,バック材,購入土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	1,933	1,933	S単 22号
	大型土のう袋 耐候性,長期仮設対応(3年)型,110×110,,	1.000	袋	4,300	4,300	S単 10号
	粒度調整碎石 ,M-30 30～0mm,	0.830	m3	3,850	3,196	S単 9号
	合 計				9,429	
	単 価				9,429	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 36号 ***					
	大型土のう 搬入		袋		1.000	歩A 袋 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	231.9	192	S単 41号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以 下	0.830	m3	446.6	371	S単 46号
	合 計				563	
	単 価				563	
	*** B単－ 37号 ***					
	大型土のう 設置,バックホウ		袋		1.000	歩A 袋 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む),バックホウ,0m3,,,なし	1.000	袋	1,844	1,844	S単 25号
	合 計				1,844	
	単 価				1,844	
	*** B単－ 38号 ***					
	大型土のう 設置,ラフレンクレーン		袋		1.000	歩A 袋 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む),ラフレンクレーン(50t)	1.000	袋	2,966	2,966	T単 3号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,966	
	単 価				2,966	
	*** B単－ 39号 ***					
	遮水シート 設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	715	715	S単 33号
	合 計				715	
	単 価				715	
	*** B単－ 40号 ***					
	大型土のう 再設置,バックホウ		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設(撤去・再設置),バック杓,,0m3,,,なし	1.000	袋	2,156	2,156	S単 26号
	合 計				2,156	
	単 価				2,156	
	*** B単－ 41号 ***					
	大型土のう 再設置,ラフレンスクレーン		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設(撤去・再設置),ラフレンスクレーン (50t)	1.000	袋	3,157	3,157	T単 4号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,157	
	単 価				3,157	
	*** B単－ 42号 ***					
	遮水シート 再設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	118	118	S単 34号
	合 計				118	
	単 価				118	
	*** B単－ 43号 ***					
	大型土のう 撤去,バックホウ		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),バックホウ,0m3,,なし	1.000	袋	829	829	S単 27号
	合 計				829	
	単 価				829	
	*** B単－ 44号 ***					
	大型土のう 撤去,ラフレシクレン		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去(再利用),ラフレシクレン(50t)	1.000	袋	1,441	1,441	T単 5号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,441	
	単 価				1,441	
	*** B単－ 45号 ***					
	遮水シート 撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²	79	79	S単 35号
	合 計				79	
	単 価				79	
	*** B単－ 46号 ***					
	大型土のう 搬出		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	231.9	192	S単 41号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下	0.830	m3	446.6	371	S単 46号
	合 計				563	
	単 価				563	
	*** B単－ 47号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 設置・撤去		m ²		1.000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,120,2,あり	1.000	m ²	954	954	S 単 31号
	合 計				954	
	単 価				954	
	*** B単一 48号 ***					
	大型土のう 製作		袋		1.000	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作,ﾊﾞｯｸﾙ,購入土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),あり,なし	1.000	袋	1,933	1,933	S 単 22号
	大型土のう袋 耐候性,長期仮設対応(3年)型,110×110,,	1.000	袋	4,300	4,300	S 単 10号
	合 計				6,233	
	単 価				6,233	
	*** B単一 49号 ***					
	大型土のう 搬入		袋		1.000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.830	m3	231.9	192	S 単 41号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	0.830	m3	2,263	1,878	S 単 47号
	合 計				2,070	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,070	
	*** B単－ 50号 ***					
	大型土のう 設置		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置（再設置含む）,バックホ,0m3,,なし	1.000	袋	1,844	1,844	S単 25号
	合 計				1,844	
	単 価				1,844	
	*** B単－ 51号 ***					
	土砂等運搬 盛土材搬入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	231.9	257	S単 41号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.110	m3	2,263	2,512	S単 47号
	合 計				2,769	
	単 価				2,769	
	*** B単－ 52号 ***					
	盛土 4.0≦B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	1.000	m3	259.3	259	S単 48号
	合 計				259	
	単 価				259	
	*** B単－ 53号 ***					
	土木シート敷設		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マツト(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	372	372	S単 36号
	合 計				372	
	単 価				372	
	*** B単－ 54号 ***					
	敷鉄板 設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,247,1,あり	1.000	m ²	161	161	S単 32号
	敷鉄板 賃料,整備費(247日),,	1.000	m ²	2,163	2,163	S単 11号
	合 計				2,324	
	単 価				2,324	
	*** B単－ 55号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R 8 阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	1.000	箇所	95,249	95,249	S単 29号
	排水ポンプ運転 42,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	1,245,763	1,245,763	S単 28号
	合 計				1,341,012	
	単 価				1,341,012	
	*** B単一 56号 ***					
	交通誘導警備員		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	交通誘導警備員A	48.000	人	18,258	876,384	S単 8号
	合 計				876,384	
	単 価				876,384	
	*** B単一 57号 ***					
	汚濁防止フェンス		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	汚濁防止フェンス設置・撤去	20.000	m	3,299	65,980	T単 1号
	汚濁防止フェンス	20.000	m	15,885	317,700	T単 2号
	合 計				383,680	
	単 価				383,680	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 新井堰地区
工事名	R8阿耕 長寿命化 新井堰 下部工事

[illegible]